



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHAURSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: expertiza.rk@mail.ru www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 20-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66275

Obyekt nomi «Mo'ynoq tumani «Qazaqdaryo» OFY «Ernazar jarma» aholi punktiga suvni chuchuklantiruvchi stansiya qurish» ob'ekti ishchi loyiha hujjatlariga tayyorlangan»

Buyurtmachi - «Suv ta'minoti va oqova suv ob'ektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi» UK QR hududiy boshqarmasi.

Bosh loyihachi - «TAZA-SUV» MChJ.

Litsenziya AL-000973 sonli 2020 yil 24 iyunda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - O'R Moliya Vazirligi «Suv ta'minoti va oqova suv tizimini rivojlantirish jamg'armasi» mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tender savdolariga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi yangi qurilish.

Murojaat raqami: № 63640

1. Loyihalash uchun asos

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining 2022 yil 10 oktabrdagi №151 sonli bayoni.
- 2022 yilda O'zbekiston Respublikasi «O'zsuvta'minot» AJ Boshqaruv raisi tomonidan tasdiqlangan va Qoraqalpog'iston Respublikasi Qurilish Vazirligi va buyurtmachi bilan kelishilgan loyihalash topshirig'i.
- Qoraqalpog'iston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 14.10.2022 yili №1735-1735222-52456 son bilan tasdiqlangan arxitektura-rejalashtirish topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Ishchi loyiha»ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha-smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilish maydonining o'ziga xos xususiyatlari.

- Shamolning tezligi - 38 kg/m².
- Qorning og'irligi - 50 kg/m².
- Hisoblangan zilzilabardoshlik ko'rsatkichi - 7 ball.
- Hisoblangan ob-havo, qishda -20 °C.

- Yerning muzlash qatlami chuqurligi – 1,17m.

Asosiy loyiha yechimlari.

Loyhaning maqsadi – toza ichimlik suv bilan ta'minlanish.

Ishchi loyiha bo'yicha Mo'ynoq tumani "Qzaqdaryo" OFYdagi Ernazar jarma aholi punktiga chuchuklantirish stansiyasi qurilishi belgilangan.

- Chuchuklantirish stansiya (yangi qurilish) – tarxi to'g'riburchak shaklida o'lchami 12,192x2,438 metr joyi butun V15 sinfidagi yaxlit quyma temirbetondan tayyorlanib ustiga barcha jixozlar bilan tayyor chuchuklantirish stansiya urnatiladi old tomonidan soyabon urnatiladi.

Quduq (skvajina) – Quduq 3.900-3V.7 seriyali yig'ma temir-betondan Ø1500mm. Quduq yopmasi va osti yig'ma temir-betondan. Quduqni o'rnatgandan so'ng, devorlar va poydevorlar 2 qatlamda bitum bilan qoplanadi va cho'yan qopqoq o'rnatiladi.

Bundan tashqari loyihada dizel generatorlari uchun sayobon, ichki hudud muxandislik tarmoqlari, atrofni to'siq bilan o'rash ishlari ko'zda tutilgan.

Ob'ektning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlari:

Quvvati – 1m3/soat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ob'ektning loyihalash topshiriqlariga asosan toza ichimlik suv tarmoqlari va tegishli idoralar tomonidan berilgan texnik shartlariga asosan toza ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlash, jihozlash ishlari kiritilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi ishchi loyiha hujjatlari tasdiqlanishidan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 479 152,65 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari (Asbob-uskunalar xarajatlari): 173 078,57 ming so'm.

Asbob-uskunalar: 243 575,91 ming so'm..

QQS: 62 498,17 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 15 040,00 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Mo'ynoq tumani «Qazaqdaryo» OFY "Ernazar jarma" aholi punktiga suvni chuchuklantiruvchi stansiya qurish" ob'ektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI