



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 10-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69596

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Farg'ona tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli ichki dorixona binosida joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Legion Arch-Design" MCHJ

Bosh loyihachi - "Legion Arch-Design" MCHJ

Litsenziya 29.04.2022yil AL-002132-sonli

Moliyalashtirish manbai - mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 66217

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona tuman Tibbiyot birlashmasining 15.09.2022yil kungi 76-sonli yig'ilish bayoni.
- 1.2. Farg'ona tuman Tibbiyot birlashmasi boshlig'i I.Abdumalikov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati Farg'ona tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli ichki dorixona binosida joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Farg'ona tuman Tibbiyot birlashmasi boshlig'i I.Abdumalikov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 422 874,439 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 338 107,495 ming so'm

QQS 15% - 50 716,124 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 388 823,620 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 13 009,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 401 832,620 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 21 041,819 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Farg'ona tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli ichki dorixona binosida joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

ООО «LEGION ARCH-DESIGN» р/с 20208000505478347001
АКБ "Irak Yo`li" Ферганский областной филиал
МФО 01168 ИНН 308 952 850

Рабочий проект

**ПО ОБЪЕКТУ: "ФАРГОНА ТУМАН ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ
ИЧКИ ДОРИХОНА БИНОСИДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"**

**Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)**

Книга №

Структура прямых и прочих затрат
Локальные ресурсные ведомости
Ведомости потребных ресурсов
Дефектный акт

Директор ООО
"LEGION ARCH-DESIGN"



С.И.Баўматов

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ФАРГОНА ТУМАН ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ИЧКИ ДОРИХОНА БИНОСИДА
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3 277 565
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5 %	207 755 612
3	Затраты на металлоконструкция с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных -3,75 %	
4	Затраты на кабельно проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных-1,5%	722 030
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 2 %	8 337 378
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	57 551 164
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 201__г-168,83 час (по данным Госстат)	
6.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области- (Госстат Республики Узбекистан)	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (_____ сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 4 750,44877 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 4 750,44877 чел/ч)	
7	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	6 906 140
8	Итого прямых затрат:	284 549 889
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Руз	53 557 606
10	Прочие затраты и расходы заказчика	
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	12 319 000
10.2	АПЗ	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690 000
10.4	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	0
10.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100)	0
	Итого затрат с п.1 по п.8	338 107 495
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	338 107 495
	НДС-15%	50 716 124
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	388 823 620
	Итого прочие затраты заказчика	13 009 000
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	401 832 620

СОСТАВИЛ



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА ФАРГОНА ТУМАН ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ИЧКИ ДОРИХОНА БИНОСИДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4750,44877	12 114,89	57 551 164
ИТОГО					57 551 164
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ПАТРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	21,2657	18 191,00	386 844
2	ГЕНЕРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	0,38808	1 803,00	700
3	ГЕНЕРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	72,00468	1 095,00	78 845
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	20,067468	1 586,00	31 827
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,7776	58 638,00	45 597
6	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	18,796	76 681,00	1 441 296
7	РУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	0,20502	1 424,00	292
8	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	37,592	2 799,00	105 220
9	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,96704	2 799,00	5 506
10	ПЕТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,01815	1 521,00	28
11	РОСКОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	0,9918	2 072,00	2 055
12	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	1,7649	3 888,00	6 862
13	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	6,3384	21 603,00	136 928
14	НАСТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	27,77728	26 529,00	736 903
15	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,28223	24 662,00	6 960
16	НАСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ РАБОТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,3224	3 828,00	1 234
17	НАСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	8 901,00	4 629
18	РУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,0528	1 424,00	4 347
19	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,77703	91 121,00	0
20	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	9,435935	91 121,00	0
21	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,839	118 715,00	0
22	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	8,55	31 075,00	265 691
23	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,9992	2 799,00	5 596
24	ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,20845	1 718,00	8 948
25	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,792	1 586,00	1 256
ИТОГО		СУМ			3 277 565
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ДЕТАЛИ ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ (БАГЕТ)	М	13,2	12 500,00	165 000
2	ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ДЕТАЛИ ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ (БАГЕТ)	ШТ	1	28 500,00	28 500
3	РАДИАТОРЫ АКФА КОМФОРТ 1000X500ММ	ШТ	23	780 000,00	17 940 000
4	ПРОФИЛЬ ТР D=25ММ	ШТ	40	765,00	30 600
5	ПРОФИЛЬ ТР D=20ММ	ШТ	40	987,00	39 480
6	ПРОФИЛЬ ТР D=20ММ	ШТ	60	330,00	19 800
7	ПРОФИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ D=100ММ	ШТ	10	7 300,00	73 000
8	ПРОФИЛЬ ТР D=100X50ММ	ШТ	6	10 798,00	64 788
9	ПРОФИЛЬ ПОПУТВОД ПЛАСТИКОВЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ D=50ММ	ШТ	12	2 337,00	28 044
10	ПРОФИЛЬ ТР D=50ММ	ШТ	20	1 160,00	23 200
11	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0576	8 000 000,00	460 800
12	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ	МЗ	0,04224	0,00	0
13	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ	МЗ	40,036837	0,00	0
14	КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА	1000ШТ	3,90432	715 652,00	2 794 134
15	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	МЗ	0,2304	387 316,00	89 238
16	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	4,3032	357 316,00	1 663 022
17	ГИПСОВАЯ	Т	0,0987636	1 150 000,00	113 578
18	ПЕНА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	3,9044286	1 150 000,00	4 490 093
19	ПРОФИЛЬ ТР D=25ММ ХВС	М	50	5 510,00	275 500
20	ПРОФИЛЬ ТР ХВС D=25ММ	М	50	8 410,00	420 500
21	ПРОФИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ВАНН	ШТ	4	32 800,00	131 200
22	ПРОФИЛЬ ТР D=25ММ	ШТ	60	320,00	19 200
23	ПРОФИЛЬ ТР D=20ММ	ШТ	26	11 000,00	286 000
24	ПРОФИЛЬ ТР D=20ММ	ШТ	40	580,00	23 200
25	ПРОФИЛЬ ТР D=20ММ	ШТ	36	4 800,00	172 800
26	ПРОФИЛЬ ТР D=20 ММ	ШТ	23	32 087,00	738 001
27	ПРОФИЛЬ ТР D=20 ММ	ШТ	0,714	2 200,00	1 571

28	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	0,714	2 200,00	1 571
29	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,08	2 200,00	8 976
30	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,632	2 200,00	3 590
31	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,0014076	24 850 000,00	34 979
32	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0042271	10 200 000,00	43 116
33	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,9178	25 550,00	49 000
34	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	3,8	2 550,00	9 690
35	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00123035	25 550 000,00	31 435
36	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	2,8304	2 550,00	7 218
37	КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ(600Х600Х10ММ)	М2	362,84	125 000,00	45 355 000
38	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00718	1 150 000,00	8 257
39	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	2,6826	2 550,00	6 841
40	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00016075	22 000 000,00	3 537
41	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,226755	6 800 000,00	1 541 934
42	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,19501592	22 000 000,00	4 290 350
43	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,004689	9 500 000,00	44 356
44	ГРУНТОВКА	Т	0,321486	14 000 000,00	4 500 804
45	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,07962	14 000 000,00	1 114 680
46	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	423,735	255,00	108 052
47	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,002523	6 850 000,00	17 283
48	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,1199608	6 850 000,00	821 731
49	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,00058	68 500 000,00	39 730
50	СМЕСЬ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	1,58505	1 160 000,00	1 838 658
51	ПЕСОК УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА	100М2	0,3248	2 200 000,00	714 560
52	ГОТОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00161	3 250 000,00	5 233
53	ГОТОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00066	8 452 000,00	5 578
54	ГОТОВКИ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	М3	7,095	5 000,00	35 475
55	ПЕНОПОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,11	4 500,00	4 995
56	ПЕНОПОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	Т	0,00039	14 500 000,00	5 655
57	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 342А	ШТ	26,826	255,00	6 841
58	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	М2	584,22	14 260,00	8 330 977
59	ДОСКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	М3	0,000116	0,00	0
60	ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 800, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	ШТ	2	38 500,00	77 000
61	ШЛАКОВАЯ ДЛЯ УНИТАЗОВ	М2	11,69028	28 500,00	333 173
62	ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	КГ	0,4873	2 800,00	1 364
63	ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М3	0,011385	3 000 000,00	34 155
64	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	1,9474	3 000 000,00	5 842 200
65	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,00132	3 000 000,00	3 960
66	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,0112	3 000 000,00	33 600
67	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,0033	3 000 000,00	9 900
68	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,011385	3 000 000,00	34 155
69	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	ШТ	150	870,00	130 500
70	ПЕНОПЛАСТ ППР Д=25ММ	ШТ	7	795,00	5 565
71	ПЕНОПЛАСТ ППР Д=25ММ	ШТ	7	1 175,00	8 225
72	ПЕНОПЛАСТ ППР Д=25ММ	ШТ	3	31 500,00	94 500
73	ПЕНОПЛАСТ ППР Д=25ММ	ШТ	4	1 175,00	4 700
74	ПЕНОПЛАСТ ППР Д=25ММХ20ММ	ШТ	1	5 200,00	5 200
75	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ НР Д=25ММ "АДАПТОР"	ШТ	6	19 985,00	119 910
76	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ НР Д=32ММ Н.Р "АМЕРИКАНКА"	ШТ	7	11 750,00	82 250
77	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ НР Д=32ММ "АДАПТОР"	ШТ	81	16 900,00	1 368 900
78	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ НР Д=25ММ Н.Р "АМЕРИКАНКА"	ШТ	9	2 975,00	26 775
79	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=40ММ	ШТ	5	1 870,00	9 350
80	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=40ММХ32ММХ40ММ	ШТ	25	3 350,00	83 750
81	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=40ММ Н.Р "АМЕРИКАНКА"	ШТ	77	685,00	52 745
82	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=40ММ Н.Р "АМЕРИКАНКА"	ШТ	3	35 600,00	106 800
83	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=40ММ Н.Р "АМЕРИКАНКА"	ШТ	3	58 826,00	176 478
84	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ	ШТ	25	580,00	14 500
85	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ	ШТ	10	460,00	4 600
86	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ	ШТ	42	250,00	10 500
87	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	ШТ	11	4 800,00	52 800
88	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	М3	14,3273	317 392,00	4 547 370
89	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	ШТ	12	15 200,00	182 400
90	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	Т	0,063	9 808 698,00	617 948
91	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	КГ	6,23787	5 500,00	34 308
92	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	М	10,302	8 532,00	87 897
93	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	М2	11	39 130,00	430 430
94	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	М	37	8 320,00	307 840
95	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	М	11,5	5 490,00	63 135
96	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	М	65	21 600,00	1 404 000
97	ПЕНОПЛАСТ КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	М	48	13 800,00	662 400

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,693	389 750,00	654 281
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	15,9732	387 316,00	6 186 676
СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,05239	1 150 000,00	60 249
СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,078068	1 150 000,00	89 778
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	6 500,00	455
МАРКИРОВочНЫЕ	100ШТ	0,02	18 500,00	370
ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	240,00	5 040
ДОСКИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,81675	32 500,00	26 544
БЛОКИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	79,5	652 660,00	51 886 470
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	1	355 000,00	355 000
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	Т	0,00002	16 500 000,00	330
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00035	16 500 000,00	104 775
СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	4	155 250,00	621 000
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛ	5	65 217,00	326 085
УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	КОМПЛ	5	217 391,00	1 086 955
РАДИАТОРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ С БАЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	2	418 000,00	836 000
РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	4	1 995 652,00	7 982 608
РАДИАТОРЫ ПЛАСТМАССОВЫЙ БУТЫЛОЧНЫЙ	ШТ	5	25 800,00	129 000
РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,61	387 316,00	623 579
РАДИАТОРЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	17,8126	31 500,00	561 097
ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	29,94	6 000,00	179 640
ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	34,93	14 550,00	508 232
ТРУБЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,9794	24 500,00	23 935
ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	4 500,00	558
ТРУБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0018635	24 800 000,00	46 215
САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,5264	24 800,00	37 855
ПЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (PROFLEX 65)	ШТ	50,88	54 783,00	2 787 359
ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2ММ	М2	10,506	1 500,00	15 759
Линолеумные полы, производитель Balterio, Бельгия, толщиной 7-8-9 мм	М2	10,712	121 739,00	1 304 068
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ	КГ	0,3518	5 200,00	1 829
МАРКА ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,3518	5 200,00	1 829
ВКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	5	10 957,00	54 785
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ IP=25A	ШТ	29	14 500,00	420 500
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	5	10 957,00	54 785
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ IP=32A	ШТ	46	14 500,00	667 000
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	29	2 500,00	72 500
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У194М	ШТ	75	3 500,00	262 500
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ У196	ШТ	46	81 217,00	3 735 982
Светильник квадратный LED PANEL 24 W PRIME LIGHT	ШТ	46	81 217,00	3 735 982
Итого	СУМ			197 862 488
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				
ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПВВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 160,25 ММ2	1000М	0,26	1 133 000,00	294 580
ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПВВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 160,25 ММ2	1000М	0,26	1 603 000,00	416 780
Итого	СУМ			711 360
ОБОРУДОВАНИЕ				
ШКАФ ПЛАСТИКОВЫЙ НА 12 АВТОМАТОВ	ШТ	1	82 500,00	82 500
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	1	1 080 000,00	1 080 000
КАБИННАЯ ДУШЕВАЯ КАБИНА Н190 /100X100/ SKOP-01	КОМПЛ	2	2 277 000,00	4 554 000
ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ V=80 Л	ШТ	2	1 228 700,00	2 457 400
Итого	СУМ			8 173 900



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ФАРГОНА ТУМАН ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ИЧКИ ДОРИХОНА БИНОСИДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1: ПРОЕМЫ					
1	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,554	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	20,09912
1.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,18	0,65372
2	E56-9-5 ШНК.ДОП.5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,21	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180,86	37,9869
2.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,52	1,9992
2.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	2,205
3	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,795	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	71,12865
3.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	3,0528
3.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	1,58205
3.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	4,69845
3.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	423,735
3.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,5264
3.7	080625	МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (PROFLEX 65)	ШТ	64	50,88
4	C140-51655	КОНСТРУКЦИИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	79,5	
5	E15-2-19-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,169	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,89	8,76941
5.2	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,67	0,28223
5.3	009219	ВОДА	М3	0,63	0,10647
5.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,003042
5.5	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,97	0,16393
6	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 8 РАЗ	100М2	-0,169	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40	-6,76
6.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,336	-0,225784
6.3	009219	ВОДА	М3	0,504	-0,085176
6.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,66	-0,11154
7	E15-2-19-9 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,169	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	16,74959
7.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,96	0,50024
7.3	009219	ВОДА	М3	1,12	0,18928
7.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,246909
7.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,00507
8	E15-2-19-13 ШНК.ДОП.12 К=6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 6 РАЗ	100М2	-0,169	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,52	-9,04488
8.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,776	-0,300144
8.3	009219	ВОДА	М3	0,672	-0,113568
8.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,8766	-0,1481454
9	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,169	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	7,2501
9.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,02535
9.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,010647
9.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,14196
9.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,05239
РАЗДЕЛ 2: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
10	E46-3-7-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	7,4	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,3	91,02
10.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	2,54	18,796
10.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	5,08	37,592
11	E53-20-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ	100М3	0,0096	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1070	10,272
11.2	009210	ВОДА	М3	4,4	0,04224

11.3	010411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	39,2	0,37632
11.4	012121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	24	0,2304
12	E55-8-1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,12	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	141,2	16,944
12.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	6,48	0,7776
12.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	13,44	1,6128
12.4	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19,4	2,328
13	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,108	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	8,0244
13.2	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28	0,35424
14	E46-4-6-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОШТУКАТУРЕННЫХ ЩИТОВЫХ И ДОШАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ	100М2	2,473	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,86	105,99278
15	E8-2-2-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,7	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	170,17	119,119
15.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,077
15.3	009219	ВОДА	М3	0,3	0,21
15.4	010411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	5,04	3,528
15.5	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,00161
15.6	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,016	0,0112
15.7	043099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,09	0,063
15.8	060390	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	М3	2,3	1,61
16	E10-4-1-5	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ	100М2	2,782	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	309,56	861,19592
16.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,19	3,31058
16.3	009219	ВОДА	М3	2,5	6,955
16.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0013	0,0036166
16.5	035415	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	М2	210	584,22
16.6	036024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,7	1,9474
16.7	038504	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ KNAUFINSULATION ПРОФ. РУЛОН TR040 AQUASTATIK РАЗМЕРОМ 2X50X1200X10000 ММ (УПАКОВКА 24,0 М2/1,2 М3)	М3	5,15	14,3273
17	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	1,14	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	26,0148
18	E62-41-2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКОВ	100М2	3,132	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,87	81,02484
19	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	2,28	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	161,6064
19.2	001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	2,78	6,3384
19.3	009219	ВОДА	М3	0,35	0,798
19.4	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	4,3092
20	E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100М2	10,906	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	610,736
20.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	18,21302
20.3	009219	ВОДА	М3	0,63	6,87078
20.4	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,825	8,99745
20.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,196306
21	E15-2-19-11 K=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100М2	-10,906	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35	-381,71
21.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,169	-12,749114
21.3	009219	ВОДА	М3	0,441	-4,809546
21.4	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,5775	-6,298215
22	E15-2-19-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100М2	3,132	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	213,2892
22.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	6,1074
22.3	009219	ВОДА	М3	0,74	2,31768
22.4	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,962	3,012984
22.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,06264
23	E15-2-19-12 K=6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 6 РАЗ	100М2	-3,132	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,78	-115,19496
23.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,17	-3,66444
23.3	009219	ВОДА	М3	0,444	-1,390608
23.4	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,5772	-1,8077904
24	E62-25-1	ОГРУНТОВКА СТЕН	100М2	0,29	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	1,2441
24.2	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	3,42	0,9918
24.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0029
24.4	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,004689

25	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	10,616	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	541,52216
25.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	1,16776
25.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,19501592
25.4	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,07962
25.5	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,1199608
25.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	8,91744
25.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	3,29096
26	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	3,132	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	168,814
26.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,50112
26.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,216108
26.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,63088
26.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,97092
27	E15-1-19-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,11	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	17,5637
27.2	009219	ВОДА	M3	0,93	0,1023
27.3	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,04125
27.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,055
27.5	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100	11
27.6	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,0055
28	E15-6-2-1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100M2	0,29	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,16	18,6064
28.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0029
28.3	031650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0087	0,002523
28.4	031679	КЛЕЙ:КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,002	0,00058
28.5	032279	ОБОИ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА	100M2	1,12	0,3248
28.6	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0004	0,000116
28.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0029
29	E15-3-1-1	УСТАНОВКА ПЕНОПЛАСТОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100M	0,132	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	3,87816
29.2	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	0,792
29.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,015	0,00198
30	БАГЕТ	ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ /БАГЕТ/	M	13,2	
31	ЖИДГВОЗД	ЖИДКИЙ ГВОЗД УПАК. 300 Г	ШТ	1	
РАЗДЕЛ 3:ПОЛЫ					
32	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,29	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	20,2623
32.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	1,508
33	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	2,89	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	32,9171
33.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47	1,3583
34	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	3,132	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	123,74532
34.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	28,40724
34.3	009219	ВОДА	M3	3,5	10,962
34.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	2,04	6,38928
35	E11-1-11-2 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100M2	3,132	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3	9,396
35.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	13,92	43,59744
35.3	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	3,06	9,58392
36	E11-1-52-2 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100M2	3,33	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,9	635,697
36.2	001603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	1,7649
36.3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,56	15,1848
36.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	1,1988
36.5	009219	ВОДА	M3	0,4	1,332
36.6	030498	КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ(600X600X10ММ)	M2	100	333
36.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,04995
36.8	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	1,4319
36.9	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,665
36.10	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0666
37	E11-1-39-5 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100M	2,984	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,2	173,6688
37.2	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,22	12,59248

37.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,17904
37.4	009219	ВОДА	МЗ	0,05	0,1492
37.5	030498	КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ(600X600X10MM)	М2	10	29,84
37.6	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,0015	0,004476
37.7	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0375	0,1119
37.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	0,1492
37.9	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002	0,005968
38	E11-1-34-7 ШНК.ДОП.4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	0,103	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,29	3,84087
38.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,02781
38.3	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0515
38.4	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	102	10,506
38.5	085918	Ламинированные полы, производитель Balterio, Бельгия, толщиной 7-8-9 мм	М2	104	10,712
39	E11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,102	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	0,67932
39.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,13566
39.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	0,20502
39.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,00306
39.5	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	0,714
39.6	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	0,714
39.7	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	4,08
39.8	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	1,632
39.9	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	2,6826
39.10	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	26,826
39.11	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	10,302
РАЗДЕЛ 4:КРЫЛЬЦО					
40	E6-1-5-1	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦО БЕТОННЫХ	100М3	0,0165	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	441,28	7,28112
40.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	23,52	0,38808
40.3	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,1	0,01815
40.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,53	0,025245
40.5	009219	ВОДА	МЗ	1,75	0,028875
40.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,0006105
40.7	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,00066
40.8	036008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ.	МЗ	0,69	0,011385
40.9	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,08	0,00132
40.10	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,2	0,0033
40.11	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,69	0,011385
40.12	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	1,683
40.13	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	0,81675
41	C124-19	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0576	
РАЗДЕЛ 5:ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
42	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,5	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	2,92
43	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,28	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,32	1,7696
44	Ц8-2-403-3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ	100М	5,2	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	192,4
44.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,156
45	C157-280	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000М	0,26	
46	C157-281	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ2	1000М	0,26	
47	Ц8-3-526-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	10	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	23,2
48	C1512-70	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ IP=32А	ШТ	5	
49	C1512-63	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ IP=25А	ШТ	5	
50	Ц8-3-599-9	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЩИТКОВ	ШТ	1	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,36	3,36
50.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01
50.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,51	0,51
50.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
50.5	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
50.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
50.7	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
50.8	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
50.9	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
51	100-18	ЩИТ ПЛАСТИКОВЫЙ НА 12 АВТОМАТОВ	ШТ	1	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQRILISH 5.0

52	Ц8-3-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,29	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	76	22,04
52.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,1	0,029
52.3	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	2,8304
53	C1512-66	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	29	
54	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,46	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	17,526
54.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0184
54.3	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,1932
55	C1512-71	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	46	
56	Ц10-8-19-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	104	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5	52
56.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00005	0,0052
57	C1513-90	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У194М	ШТ	29	
58	C1513-91	КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ У196	ШТ	75	
59	Ц8-3-593-6	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,46	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,3	40,618
59.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	11,776
59.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,36	0,6256
59.4	030320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,0014076
59.5	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	1,8768
59.6	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,9384
59.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,1426
60	C1545-287	Светильник квадратный LED PANEL 24 W PRIME LIGHT	ШТ	46	
РАЗДЕЛ 6:СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ					
61	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,14	
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110	15,4
62	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	1,5	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,62	89,43
62.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,7	8,55
62.3	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,73	7,095
62.4	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,74	1,11
62.5	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,34	0,51
63	E16-4-2-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=40 ММ	100М	0,65	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	162,4	105,56
63.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	5,6	3,77
63.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,2015
63.4	009219	ВОДА	МЗ	1,88	1,222
63.5	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00103	0,0006695
64	C113-9033	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=40ММ ГВС	М	65	
65	C113-720	ОТВОД И ПОЛУОТВОД ППР Д=40ММ	ШТ	9	
66	C113-721	МУФТА ППР Д=40ММ	ШТ	5	
67	C113-723	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР Д=40ММХ32ММХ40ММ	ШТ	25	
68	C113-724	КЛИПСЫ ППР Д=40ММ	ШТ	77	
69	C113-725	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ ППР Д=40ММ Н.Р "АМЕРИКАНКА"	ШТ	3	
70	C113-726	ВЕНТИЛЬ Д=40ММ	ШТ	3	
71	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=32 ММ	100М	0,48	
71.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	58,464
71.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	2,2272
71.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,1056
71.4	009219	ВОДА	МЗ	1,21	0,5808
71.5	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00051	0,0002448
72	C113-9032	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=32ММ ГВС	М	48	
73	C113-716	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ ППР Д=32ММ Н.Р "АМЕРИКАНКА"	ШТ	6	
74	C113-717	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР Д=32ММ "АДАПТОР"	ШТ	7	
75	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=25 ММ	100М	0,37	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	55,3668
75.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	3,0044
75.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0814
75.4	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,2738
75.5	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,0002183
76	C113-9036	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=25ММ ГВС ППР	М	37	
77	C113-708	ОТВОД ППР Д=25ММ	ШТ	150	
78	C113-709	ПОЛУОТВОД ППР Д=25ММ	ШТ	7	
79	C113-711	ТРОЙНИК ППР Д=25ММ	ШТ	7	
80	C113-712	ВЕНТИЛЬ Д=25ММ	ШТ	3	
81	C113-719	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ ППР Д=25ММ Н.Р "АМЕРИКАНКА"	ШТ	81	
82	C113-714	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР Д=25ММ "АДАПТОР"	ШТ	1	
83	C113-713	ТРОЙНИК ППР Д=25ММХ20ММ	ШТ	4	
84	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=20 ММ	100М	0,115	
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	21,8776
84.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	1,5341

84.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0253
84.4	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,05405
84.5	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00085	0,000098
85	C113-9034	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=20ММ ГВС	М	11,5	
86	C113-727	ОТВОД И ПОЛУОТВОД ППР Д=20ММ	ШТ	25	
87	C113-728	МУФТА ППР Д=20ММ	ШТ	10	
88	C113-730	КЛИПСЫ ППР Д=20ММ	ШТ	42	
89	C113-731	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ППР Д=20ММ "АДАПТОР"	ШТ	11	
90	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,403	
90.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	26,4368
90.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,08463
90.3	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	0,3224
90.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	0,74555
90.5	009219	ВОДА	МЗ	15	6,045
90.6	063698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	17,8126
90.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,0018135
91	РАДИАТОРАКФА	ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ АКФА КОМФОРТ 1000X500ММ	ШТ	23	
92	C113-1408	КРАНЫ РАДИАТОРНЫЕ Д=20 ММ	ШТ	23	
93	E18-4-1-1	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ	БАК	1	
93.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,03	4,03
93.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,11
93.3	009219	ВОДА	МЗ	0,31	0,31
93.4	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,04
94	C130-10	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ	ШТ	1	
95	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	НАСОС	1	
95.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	14,17
95.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	0,52
95.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,03
95.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 342А	Т	0,00039	0,00039
95.5	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
95.6	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2
95.7	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
96	100-22	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	1	
97	E16-7-5-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100М	1,615	
97.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,01	8,09115
97.2	009219	ВОДА	МЗ	3,8	6,137
97.3	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000081
97.4	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0323
РАЗДЕЛ 7: ВОДОПРОВОД					
98	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ППР ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,5	
98.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	74,82
98.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	4,06
98.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,11
98.4	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,37
99	C113-1065-1	ТРУБЫ ППР ХВС Д=25ММ	М	50	
100	ОТВОД25	ОТВОД ППР Д=25ММ	ШТ	40	
101	C113-1137	КЛИПСА Д=25ММ	ШТ	60	
102	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ППР ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,5	
102.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	95,12
102.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	6,67
102.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,11
102.4	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,235
103	C113-1058	ТРУБЫ ППР Д=20ММ ХВС	М	50	
104	C113-1145	ВЕНТИЛЬ ШАРАВОЙ Д=20ММ	ШТ	26	
105	C113-1146	ОТВОД ППР Д=20ММ	ШТ	40	
106	C113-1149	АДАПТЕР Н.Р ППР Д=20ММ	ШТ	36	
107	ТРОЙНИК2	ТРОЙНИК ППР Д=20ММ	ШТ	40	
108	КЛИП	КЛИПСЫ Д=20ММ	ШТ	60	
РАЗДЕЛ 8: КАНАЛИЗАЦИЯ					
109	E16-4-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,35	
109.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	21,56
109.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,077
109.3	009219	ВОДА	МЗ	1,57	0,5495
109.4	063809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	34,93
110	C113-1440	ОТВОД ПЛАСТИКОВЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д=100ММ	ШТ	10	
111	ТРОЙН100	ТРОЙНИК ППР Д=100X50ММ	ШТ	6	
112	E16-4-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,3	
112.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	19,272
112.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,033
112.3	009219	ВОДА	МЗ	0,39	0,117
112.4	063808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	29,94

113	C113-1443	ОТВОД И ПОЛУОТВОД ПЛАСТИКОВЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д=50ММ	ШТ	12	
114	КЛИПС	КЛИПСЫ Д=50ММ	ШТ	20	
РАЗДЕЛ 9: САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ					
115	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,01	
115.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	0,6384
115.2	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,0265
116	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,01	
116.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	0,513
116.2	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,82	0,0182
117	E65-4-4	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ВАНН	100ПРИБ	0,03	
117.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	293	8,79
117.2	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	11,4	0,342
118	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,5	
118.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	10,825
118.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,1
118.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,11
118.4	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2
118.5	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,15
119	C130-669	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	КОМПЛ	5	
120	C130-1637	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ БУТЫЛОЧНЫЙ	ШТ	5	
121	C1411-9130	ШЛАНГИ ГИБКИЕ 0,3М	ШТ	10	
122	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,5	
122.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	3,5
122.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,05
122.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	1
122.4	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,065
122.5	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00005
123	C130-627	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛ	5	
124	E17-1-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,2	
124.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,64	4,928
124.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,04
124.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,39	0,078
124.4	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
124.5	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00008
124.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,008
125	C130-906	УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ С БАЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	2	
126	C111-879	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗОВ	ШТ	2	
127	C1411-9130	ШЛАНГИ ГИБКИЕ 0,5М	ШТ	2	
128	E17-1-1-20	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН СО СТАЛЬНЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМПЛ	0,2	
128.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,16	12,232
128.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,44	0,088
128.3	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6	0,12
129	052038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	Т	0,0001	0,00002
130	100-38	ОВАЛЬНАЯ ДУШЕВАЯ КАБИНА Н190 /100X100/ SKOP-01	КОМПЛ	2	
131	E17-1-1-2	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМЫХ СТАЛЬНЫХ	10КОМПЛ	0,4	
131.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	8,66
131.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,76	0,304
132	C130-1148	ВАННА СТАЛЬНАЯ	ШТ	4	
133	C113-1128	СИФОН ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ВАНН	ШТ	4	
134	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4	
134.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	2,8
134.2	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,052
135	C130-620	СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	4	
136	E18-2-1-1	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ, ДО 4 М2	ШТ	2	
136.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,25	18,5
136.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,45	0,9
136.3	009219	ВОДА	М3	0,26	0,52
136.4	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,02
137	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00254	0,00508
138	100-94	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ V=80 Л	ШТ	2	

Составил:

Проверил:

"УТВЕРЖДАЮ"

Фаргона туман тиббиет бирлашмасига
карашли ички дорихона биносини жорий таъмирлаш
иш. Идрисов
2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ФАРГОНА ТУМАН ТИББИЕТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ИЧКИ ДОРИХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
	АПТЕКА		
	ПРОЕМЫ		
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,554
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	100ШТ	0,21
3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,795
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100М2	0,169
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100М2	0,169
6	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ОТКОСОВ	100М2	0,169
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
7	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ	М3	7,4
8	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	100М3	0,0096
9	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,12
10	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТОК	100М2	0,108
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	2,473
12	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,7
13	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	2,782
14	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН	100М2	1,14
15	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКОВ	100М2	3,132
16	ШТУКАТУРКА СТЕН	100М2	2,28
17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100М2	10,906
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100М2	3,132
19	ОГРУНТОВКА СТЕН	100М2	0,29
20	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН	100М2	10,616
21	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ	100М2	3,132
22	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,11
23	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ	100М2	0,29
24	УСТАНОВКА ПЕНОПЛАСТОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М	0,132
	ПОЛЫ		
25	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,29
26	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	2,89
27	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100М2	3,132
28	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100М2	3,33
29	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100М	2,984
30	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	100М2	0,103
31	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	0,102
	КРЫЛЬЦО		
32	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦО БЕТОННЫХ	100М3	0,0165
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
35	ЗАМЕНА ПРОВОДОВ	100М	5,2
36	ЗАМЕНА АВТОМАТОВ	ШТ	10
37	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЩИТКОВ	ШТ	1
38	ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,29
39	ЗАМЕНА РОЗЕТОК	100ШТ	0,46
40	ЗАМЕНА КОРОБОК ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ	ШТ	104
41	ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,46
	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ		
42	ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ	100ШТ	0,23
43	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	1,5
44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=40 ММ	100М	0,65
45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=32 ММ	100М	0,48
46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=25 ММ	100М	0,37

50	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=20 ММ	100М	0,115
49	ЗАМЕНА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ	БАК	1
51	ЗАМЕНА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	НАСОС	1
52	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	100М	1,615
ВОДОПРОВОД			
53	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ППР ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,5
54	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ППР ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,5
КАНАЛИЗАЦИЯ			
55	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,35
56	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,3
САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ			
60	ЗАМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	10КОМПЛ	0,5
61	ЗАМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,5
62	ЗАМЕНА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	10КОМПЛ	0,2
63	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН	10КОМПЛ	0,2
64	ЗАМЕНА ВАНН	10КОМПЛ	0,4
65	ЗАМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН	10ШТ	0,4
66	ЗАМЕНА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	2

подписи:

У. Трашев
М. Ортинбоев.
М. Рахмонов
Б. Шеронов





