

75	Ц10-01-055-02	КАБЕЛЬ, МАССА 1 М до 1 Кг, по СТЕНЕ: КиРпичНой	100М		2,08
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,1	77,168
75.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,53	3,1824
75.3	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,00139	0,0028912
75.4	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	36,9	76,752
76	C154-208	КАБЕЛИ СЕТЕВЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ МАРКИ УТР 5Е САТ КСВППЭ 4x2x0,52	1000М		0,208
77	C1110-9230	КАМЕРА ИК VIZION 2 МЕГАПКСЕЛЬ IP /КУПОЛЬНАЯ	ШТ		4
78	C1110-9231	ТЕЛЕВИЗОР 50ДЮМ 127СМ СМАРТ	ШТ		1
79	100-116	КОМПЬЮТР В КОМПЛЕКТЕ /МОНТОР И ПРИНТЕР И Т.Д/	КОМПЛ		1
80	Ц10-01-055-02	КАБЕЛЬ, МАССА 1 М до 1 Кг, по СТЕНЕ: КиРпичНой	100М		2,63
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,1	97,573
80.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,53	4,0239
80.3	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,00139	0,0036557
80.4	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	36,9	97,047
81	C154-208	КАБЕЛИ СЕТЕВЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ МАРКИ УТР 5Е САТ КСВППЭ 4x2x0,52	1000М		0,263
82	100-114	WIFI СКОРОСНОЙ	КОМПЛ		1
83	E17-01-008-01	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ /ЕМКОСТНЫХ/ НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 100 Л /Ц08-03-602-4 Доп №13/	10КОМПЛ		0,2
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,9	2,78
83.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,52	0,304
83.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,6	0,52
83.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10ШТ	40	8
84	C1610-9031	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 ЛИТР	ШТ		2
85	E16-05-001-02	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: до 0,1 Т	ШТ		3
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	4,41
85.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,06
86	100-127	НАСОСА ЦЫРКУЛЯЦИОННЫЙ	КОМПЛ		2
87	100-128	НАСОСА ВОКУМНЫЙ GRANDFAR	ШТ		1
88	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М		0,03
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	1,152
88.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,0129
88.3	0022А	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	3,39
88.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	Т	0,095	0,00285
88.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000009
89	E65-14-4	РАЗБОРКА ТрубоПроводов из водогАзопРоводНых Труб в здАниях и СооружЕниях: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ до 100 ММ	100 М		0,51
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,3	33,303
89.2	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	13,6	6,936
89.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
89.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,71	1,3821
89.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,35	0,1785
90	E16-04-005-07	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМ ДО: 75 ММ	100М		0,51
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	162,4	82,824
90.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	0,2295
90.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	6,31	3,2181
90.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	16,82	8,5782
91	C113-656	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С АЛЮМИНЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ РН 20 ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ДИАМ. 75 ММ	М		49,7
92	C113-1156	ОТВОД П/П Д=75ММ	ШТ		6
93	C113-1157	МУФТА П/П Д=75	ШТ		14
94	C113-1158	АМЕРИКАНКА П/П Д=75	ШТ		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	СУМ		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	СУМ		
		ИТОГО	СУМ		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	СУМ		
		ВСЕГО	СУМ		

СОСТАВИЛ:

