

51	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА /ЛЕСТНИЦА/	100 M2		0,27
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,73	21,7971
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0027
51.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,01	0,0027
51.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
51.5	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0136	0,003672
51.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,007	0,00189
51.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,027
52	E62-32-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 M2		0,48
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,6	38,688
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0048
52.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
52.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0161	0,007728
52.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,009	0,00432
52.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,048
53	E62-32-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА /СТОЙКА ОСВЕЩЕНИЕ/	100 M2		1,098
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,6	88,4988
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,01098
53.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
53.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0161	0,0176778
53.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,009	0,009882
53.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,1098
	РАЗДЕЛ	САНТЕХНИКА			
54	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ		0,1
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	2,165
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,035
54.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,2	0,02
54.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10ШТ	4	0,4
55	C121-935	ГОФРА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА /СИФОН/	ШТ		1
56	C118-51	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	КОМПЛ.		1
57	E17-01-002-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,1
57.1	1	СМЕНА АРМАТУРЫ СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	ЧЕЛ-Ч	7	0,7
58	E65-5-7	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ		0,07
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	200	14
58.2	3	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,0063
59	C130-628	СМЕСИТЕЛИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ	СУМ	0	0
60	E65-5-6	СМЕНА АРМАТУРЫ СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	КОМПЛ		8
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ		0,06
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	266,7	16,002
60.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	ЧЕЛ-Ч	0,14	0,0084
61	C130-629	СМЕСИТЕЛИ ДУШЕВОЙ	СУМ	0	0
62	E65-6-6	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ МЕХАНИЗМ УНИТАЗА	КОМПЛ		6
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ПРИБ.		0,04
62.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	80	3,2
62.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,002
63	C1534-9003	МЕХАНИЗМ УНИТАЗА	СУМ	0	0
64	C1534-9102	ШЛАНК ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ		4
65	E65-6-9	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ БАЧКОВ	ШТ		4
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ПРИБ.		0,01
65.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	100	1
65.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	ЧЕЛ-Ч	0,75	0,0075
66	C1534-9301	СМЫВНОЙ БАЧОК УНИТАЗА	СУМ	0	0
67	C113-1173	КРАЙНИК ЛАТУННЫЙ Д=50ММ	ШТ		1
68	C113-1174	БАРАШКА ДЛЯ ЗАДВИЖКА	ШТ		4
69	C113-903	ТЕПЛООБМЕННИК МЕХАНИЧЕСКИЙ 65КВТ	ШТ		2
70	C113-9031	ЗЕРКЛО РАЗМЕРОМ 60Х80	КОМПЛ		1
71	C1110-9205	СТЕНКА ДЛЯ КУБОВ	ШТ		1
72	C1110-9206	СТОЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ	КОМПЛЕКТ		1
73	C1110-9266	КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ	КОМПЛЕКТ		1
74	C1110-9233	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ		1
			ШТ		4