

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальник ДКС

А.У. Абдиев



2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По надзору за качеством строительства на объекте по титулу
«Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в
г.Ташкенте 2-этап»

1. Заказчик: АО «Узбекистон темир йуллари» ДКС

2. Объект: Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкенте 2-этап»

3. Наименование работы: Технический надзор за качеством строительства на объекте по титулу «Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкенте 2-этап»

4. Цель работы:

1. Непрерывный контроль материалов, технологического процесса бетонирования.
2. Участие при испытании материалов составляющих бетон.
3. Обязательное присутствие при отборе проб и испытании на прочность бетонных образцов строительной лабораторией Подрядчика.
4. Регулярный учет любого изменения качества материалов, составляющих бетон.
5. Выборочное испытание бетона на прочность.
6. Выборочное испытание арматуры. Пункты 1-6 выполняются как на строительной площадке.
7. Проверка геометрических размеров объекта бетонирования:
 - проверка глубины заложения котлована под фундаментом;
 - проверка соответствия грунта в котловане с проектным;
 - проверка расположения опалубки;
 - проверка расположения арматурных каркасов;
 - проверка качества сварки арматурных каркасов и т.п.
8. Проверка качества конструкций инженерных сооружений:
 - проверка качества изготовления закладных деталей и установка в соответствии с проектом ;
 - участия входном контроле конструкция арочных ферм;
 - проверка (инструментальное) качества сварных швов

9. Контроль монтажа элементов пролетных строений.
10. Проверка правильности производства работ в соответствии с нормативными материалами, проектом и ППР.
11. Оперативное извещение Заказчика обо всех отклонениях от проекта и ППР.
12. Составление ежемесячного отчета о выполняемых работах.
13. Участие в приемке выполненных объемов работ (в части подтверждения соответствия проекту и НД).
14. Оперативное извещение Заказчика о качестве и количестве продукции, выпускаемой заводами железобетонных конструкций для новой трассы.

5. Результаты работы: Отчет в 2-х экземплярах (на русском языке) по техническому надзору по объекту: «Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкенте 2-этап» (Пояснительная записка).

Инспектор ДКС



Усанов Х