

**ТАСДИҚЛАЙМАН**  
**«Фарғона минтақавий йўлларга**  
**буюртмачи хизмати» ДУК**  
**бош муҳандиси**

  
\_\_\_\_\_ **Х.Гангатаров**  
“ ” \_\_\_\_\_ **2022 йил**

**Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган Фарғона вилояти ҳудудидаги 2022 йилда қуриладиган уй-жойлар ташқи йўл транспорт инфратузилмалари билан таъминлаш ишлари учун 2022 йил тасдиқланган манзилий рўйхатга асосан Фарғона вилояти Фарғона шаҳар “Эко шаҳар” МФЙ массиви ташқи йўлини қуриш ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга**

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

Бош буюртмачи	«Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК
Бош лойиҳачи	Танлов асосида
Ёрдамчи лойиҳачилар	Бош лойиҳачи томонидан танланиши мумкин
Бош пудратчи	Танлов асосида
Лойиҳалаш учун асос	Фаргона вилояти Фаргона шаҳар «Эко шаҳар» МФЙ массиви ташқи йўлини қуриш ишлари учун
Қурилиш тури	<u>Қуриш йўлларини қуриш</u>
Объектнинг жойлашган ўрни	(қуриш, реконструкция қилиш, тўлик таъмирлаш, жорий) <u>Фаргона вилояти</u> (объектнинг жойлашган вилоят, туман)
Лойиҳалаштириш босқичи	<u>Ишчи лойиҳа</u> _____ (ДТИХ, ТИХ, ишчи лойиҳа, ишчи хужжат)
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиладиган ҚМҚ, ШНҚ адабиётлар ва қўлланмалар)
Шаҳар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шарти	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (қайси ҚМҚ, ШНҚ қўлланмалар талаби асосида)
Жойнинг тавсифи	<u>Текислик</u> _____ (лойиҳаланиётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошланиши	<u>2022 йил</u>
Қурилиш ишларини тугаллаш	<u>2022 йил</u>
Йўл муҳандислик иншоотларнинг мавжудлиги	-
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	-
Лойиҳаланаётган йўлда	-

Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган кўчаларнинг йўл қопламаси кенглиги 4,5-8,0 метргача, йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари 0,25-1,75 метргача.

- Кўчанинг кенлигидан келиб чиққан ҳолда габарит танлаш ишлари олиб борилсин;
- мавжуд асфальтобетон қоплама яроқсиз ҳолатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроқсиз қоплама қолдиқларини хайдаб бузиб янги қоплама қуриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги қоплама қуриш ишлари лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқишида инобатга олинсин;
- Мавжуд кўчаларда сунъий иншоотлар (кувурлар, темир бетон новлар,) назарда тутилмасин;
- Мавжуд қопламанинг кенлигига қўшимча ўзгартириш киритмаган ҳолатга лойиҳалаш ишлари олиб борилсин.
- буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этилган йўл-

кўприк қурилиши учун керакли қурилиш хом-ашёлари, тайёр маҳсулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси, қурилиш материаллари, машина-механизмлар бир маш-соатлик нархи, иш ҳақи ва пудратчининг бошқа ҳаражатлари келишув баённомаси асосида лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

### **Йўл тўшамаси**

ШНҚ 2.05.02-07 га асосан а/бетон қоплама кузда тutilсин. Мавжуд йўлнинг ҳолатидан келиб чиққан ҳолатда;

-ҚША дан Н-0,15-0,25м қалинликда асос, Н-0,05м қалинликда қопламанинг устки қатлами ҳамда Н-0,05м қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.

-Янги қум-шағал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг кўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш ҳамда асфалтобетон қоршимасидан Н-0,05 м қалинликда қоплама қуриш;

-Ўқурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон қоршимасидан қоплама қуриш;

Ўқурчаларни (5м<sup>2</sup> гача, 25 м<sup>2</sup> гача) таъмирлаш, ҳамда картасимон таъмирлаш.

### **Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар**

Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташили шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоршималарини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари кирьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олинishi керак бўлган устама ҳаражатлар, имтиёзлар миқдори, иш ҳажми, қўшимчалари ёки бошқа ҳаражатларга коэффицентлар ишлар жараёнида аниқланиб, буюртмачи билан келишилши лозим.

### **Лойиҳани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш**

Шартномага асосан амалга оширилади

### **Лойиҳаларни ишлаб чиқишни муддати**

Шартномада аниқланади

### **Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти**

Кузда тutilмасин.

### **Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар**

Пудратчининг мавжуд қувватларига асосланган ҳолда аниқланади.

### **Қурилишни ресурслар билан таъминлаш**

Маҳаллий материаллардан фойдаланишига устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.

### **Табий атропо-муҳит муҳофазасига талаблар**

Меъёрий хужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.

**Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар**

*Ердан оқилона фойдаланиши таъминланиши лозим. Атроф-муҳитни химоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак*

**Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар**

**Капитал қўйилмаларнинг мўлжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбаълари**

*Молиялаштириш манбаи:  
Бюджет*

**Қурилишни тугатиш ва қувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари**

*Лойиҳалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади*

**Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари**

*Сейсмиклик даражаси ҚМҚга биноан қабул қилинади.*

*Тупроқ чўкиши дала-қидирув ишлари асосида аниқланади*

**Стандартларга риоя қилиш талаблари**

*Давлат стандарти*

**Топшириш-қабул қилиш тартиби**

*Ишчи лойиҳа ушбу техник-тоттириқ талабларига биноан қабул қилинади.*

*Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.*