



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 28-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51822

Obyekt nomi «Andijon shahar Boburshox ko'chasi 5 -uyda joylashgan Andijon Davlat chet tillari Institutiga qarashli 500 o'rinli 1 sonli o'quv binosining fasad qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «Komfort Stroy Grand» MChJ

Bosh loyihachi - «Komfort Stroy Grand» MChJ

Litsenziya AL-000546 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 06.02.2020 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49001

1. Loyihalash uchun asos

Andijon Davlat Universiteti rektori tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan manzilli ro'yxati.

Andijon Davlat Universiteti rektori tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 07.06.2022 yilda tuzilgan №12-sonli shartnoma.

Andijon Davlat Universitetining 07.10.2022 yildagi №39-01-2530-sonli aloqa xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar Boburshox ko'chasi 5 -uyda joylashgan Andijon Davlat chet tillari Institutiga qarashli 500 o'rinli 1 sonli o'quv binosining fasad qismini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Fasad yuzasidan eski bo'yoqlarni tozalash. Tashqi devor yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Po'lat list bilan qoplash. Karniz yuzasiga "Tunukafon" qoplash. Suv tushirish quvuri va lotogini o'rnatish. Eshik va deraza qirg'oq (otkos)larini yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Fasad yuzasini fasad bo'yog'i bilan bo'yash. Soyabon metal yuzasini moyli bo'yoq bilan bo'yash.

Penopolistrni yopishtirish. Fasad yuzasini dekorativ travertin bilan pardozlash. Devor yuzasini grunтовka qilish. Keramogranit plitkasini yopishtirish. Chiqidilarni tozalash. Maydonni rejaiashtirish. Asosga qumshag`al qorishma yotqizish. Asosga qum yotqizish. Beton plitkasini yotqizish. Pardozlash ishlarini bajarish uchun havoza (lesa) o`rnatish va buzish. Suv to`plash lotogini o`rnatish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanishi 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 247677,501 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 2523,719 ming so'm qurilish materiallari narxlari hisobidan ortdi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar Boburshox ko'chasi 5 -uyda joylashgan Andijon Davlat chet tillari Institutiga qarashli 500 o`rinli 1 sonli o`quv binosining fasad qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 327,502 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 250201,220 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД АНДИЖАН
«KOMFORT STROY GRAND» МЧЖ
Лицензия №АЛ-000546 от 06.02.2020 год бессрочно

С М Е Т А

**АНДИЖОН ШАХАР БОБУРШОХ КУЧАСИДА
ЖОЙЛАШГАН АНДИЖОН ДАВЛАТ ХОРИЖИЙ
ТИЛЛАР ИНСТИТУТИ №1-СОНЛИ УКУВ
БИНОСИНИ ФАСАД КИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

КНИГА - 1

*Сводный сметный расчет, локальная ресурсная ведомость,
ведомость расхода материалов
(После экспертизы)*

г. Андижан.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД АНДИЖАН

«KOMFORT STROY GRAND» МЧЖ

Лицензия №АЛ-000546 от 06.02.2020 год бессрочно

СМЕТА

**АНДИЖОН ШАХАР БОБУРШОХ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН
АНДИЖОН ДАВЛАТ ХОРИЖИЙ ТИЛЛАР ИНСТИТУТИ
№1-СОНЛИ УКУВ БИНОСИНИ ФАСАД КИСМИНИ ЖОРИЙ**

ТАЪМИРЛАШ

КНИГА - 1

Сводный сметный расчет, локальная ресурсная ведомость, ведомость расхода материалов

Составлено в текущих ценах

Директор.

ГИП:



З.Расулов

Х.Ибрагимов

г. Андижан.



TEXNIK VAZIFA

Andijon shahar, Boburshox ko'chasi 3-uyda joylashgan Chet tillar fakultetining 800 o'rinli 1-sonli o'quv binosini fasad qismini joriy ta'mirlash uchun loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va davlat ekspertizasidan o'tkazish.


ENG YAXSHI TAKLIFLARNING MA'LUMOT JADVAL

Ushbu bo'limda tanlov predmeti bilan bog'liq aniq qoidalar, shuningdek, tanlov hujjatlarining boshqa bo'limlarida keltirilgan ma'lumotlar yoki talablardan tashqari.

No	Bo'lim nomi	Bo'limlar uchun tushuntirishlar
1	Buyurtmachi:	Andijon davlat universiteti
2	Raqobat mavzusi:	Andijon shahar, Boburshox ko'chasi 3-uyda joylashgan Chet tillar fakultetining 800 o'rinli 1-sonli o'quv binosini fasad qismini joriy ta'mirlash uchun loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va davlat ekspertizasidan o'tkazish.
3	Tanlov raqami:	www.etender.uzex.uz veb-sayti e'lon qilindi
4	Mijozning manzili va aloqalari:	Andijon shahri, Universiteti kucha 129 hisob 400910860034017094100079001 MFO: 00014 Bank MB BB XXXM Toshkent shahar INN: 202217655, OKED: 85410
5	Aloqa uchun shaxs:	Teshaboyev.X. Buxgalter tel. (74)-223-83-55
6	Tanlov e'lonlari e'lon qilindi:	Maxsus ma'lumot portali: www.etender.uzex.uz
7	Ishtirokchilar tanlovda ishtirok etishlariga ruxsat etiladi	O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq
9	Ishtirokchilarning tender hujjatlariga aniqlik kiritish uchun ariza topshirish muddati	Tanlov taklifini topshirish muddatidan 2 kun oldin
10	Tender taklifining amal qilish muddati:	tanlov takliflari tugagan kundan boshlab kamida 10 kun
13	Tanlov va tanlov takliflarini baholash amalga oshiriladi	Ishtirokchilar huzurida
14	Tanlov takliflarini baholash davri	Eng yaxshi takliflarni baholash muddati tanlov takliflarini qabul qilish tugagan kundan boshlab 3 kundan ortiq emas.
15	Shartnomani bajarish uchun xavfsizlik miqdori	Oldindan to'lash 30% avans sifatida, qolgan 70% barcha shartnomaviy majburiyatlar bajarilgandan keyin
16	Mijozning dastlabki boshlang'ich narxi:	8250000 so'm
17	Tanlov tili:	O'zbek tili/ Rus tili
18	Moliyalashtirish manbai	Byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan
19	Shartnoma valyutasi	So'm

Xarid bo'yicha bosh mutaxassis:

M. Umirzokov



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

АНДИЖОН ШАХАР БОБУРШОХ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН АНДИЖОН ДАВЛАТ ХОРИЖИЙ ТИЛЛАР
ИНСТИТУТИ
№1-СОНЛИ УКУВ БИНОСИНИ ФАСАД КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на 1-СОНЛИ УКУВ БИНОСИ

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	143082384,38
2.1	Транспортные расходы на материалы	4088068,13
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	2725378,75
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	39396136,12
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-	2620,02
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	796923,03
5	Итого прямые затраты	183275443,53
7	Прочие затраты подрядчика	34290835,48
10	Итого с прочими затратами	217566279,02
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	217566279,02
13	НДС	32634941,85
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	250201220,87

От заказчика

М. П.



От подрядчика

М. П.

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

**АНДИЖОН ШАХАР БОБУРШОХ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН АНДИЖОН ДАВЛАТ ХОРИЖИЙ ТИЛЛАР
ИНСТИТУТИ
№1-СОҢЛИ УКУВ БИНОСИНИ ФАСАД КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13

на 1-СОҢЛИ УКУВ БИНОСИ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	2620,01972	15036,58	39396136,12
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						39396136,12
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	3,20534	72437,00	232185,21
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	59,348	950,00	56380,60
3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	4,77	0,00	0,00
4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,639	18892,00	12071,99
5	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,79277	2972,00	2356,12
6	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	6,82085	45820,00	312531,26
7	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,2034	0,00	0,00
8	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,1019	54548,00	60106,44
9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22357	54548,00	121291,41
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						796923,03
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ЛОТОК 16Л	ШТ	9	47000,00	423000,00
2		СТОИМОСТЬ МЫТЫЙ ПЕСОК	МЗ	4,23	80922,40	342301,75
3	11004	ПЕСОК	МЗ	0,0423	80922,40	3423,02
4	12303	СТОИМОСТЬ СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	МЗ	8,46	43478,00	367823,88
5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,18625	1100000,00	2404875,00
6	12397	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ М-100	МЗ	4,3146	342791,00	1479006,05
7	17001	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2	149,58	185000,00	27672300,00
8	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	0,684	64737,90	44280,72
9	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120	ТН	0,00627	15400000,00	96558,00
10	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00168	15400000,00	25945,92
11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00676	15400000,00	104181,00
12	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,1065	360000,00	38340,00

14	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00328	13338000,00	43695,29
15	31307	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ	ТН	0,2385	14000000,00	3339000,00
16	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,26094	21612000,00	5639370,44
17	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,00795	17500000,00	139125,00
18	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,384	12000,00	4608,00
19	31719	КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,64319	1150000,00	739673,10
20	31944	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М2	86,292	55000,00	4746060,00
21	32450	СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН	М2	205	95000,00	19475000,00
22	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00505	9221000,00	46606,62
23	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,24008	10043000,00	2411163,61
24	43236	ЛАК	ТН	0,2915	13800000,00	4022700,00
25	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,65	1500,00	3975,00
26	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,11925	3000000,00	357750,00
27	44084	ДЕТАЛИ	М	717,1	7800,00	5593380,00
28	45035	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ ЛЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ	ТН	3,3125	13800000,00	45712500,00
29	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02992	1100000,00	32907,60
30	51622	ПЛИТЫ НАСТИЛА	М2	45,05	38000,00	1711900,00
31	61200	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М	165	21200,00	3498000,00
32	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,46375	2850000,00	1321687,50
33	73427	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	180	21200,00	3816000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						136268937,51
Итого:						176461996,66
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						143082384,38
Транспортные расходы на материалы						4088068,13
Заготовительно-складские расходы на материалы						2725378,75
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						39396136,12
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						2620,02
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						796923,03
Итого прямые затраты						183275443,53
Прочие затраты подрядчика						34290835,48
Итого с прочими затратами						217566279,02
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						217566279,02
НДС						32634941,85
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						250201220,87

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

АНДИЖОН ШАХАР БОБУРШОХ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН АНДИЖОН ДАВЛАТ ХОРИЖИЙ ТИЛЛАР
ИНСТИТУТИ№1-СОНЛИ УКУВ БИНОСИНИ ФАСАЛ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАП
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13

на 1-СОНЛИ УКУВ БИНОСИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ПЕСОМ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		13,25	312760,86	4144081,45
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	275,6	15036,58	4144081,45
2	E15-02-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШЕЛКАТНУВА) ГИПСОВЫМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		13,25	2140150,98	28357000,48
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	742	15036,58	11157142,36
2.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	22,1275	950,00	21021,12
2.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	10,93125	1100000,00	12024375,00
2.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,2385	21612000,00	5154462,00
3	E15-02-19-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		-13,25	1331651,85	-17644386,98
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,04	-530,53	15036,58	-7977356,79
3.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,032	-0,424	72437,00	-30713,29
3.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-17,702	950,00	-16816,90
3.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-8,745	1100000,00	-9619500,00
4	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ	100 М2		0,4212	7595954,75	3199416,14
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	47,4903	15036,58	714091,70
4.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,02948	54548,00	1608,29
4.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,004	0,00168	15400000,00	25945,92
4.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В ПИНАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00505	9221000,00	46606,62
4.5	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,57	0,24008	10043000,00	2411163,61
5	E10-01-022-6	ОБШИВКА НИЗ КАРНИЗА "ТУНУКАФОН"	100 М2		2,05	431231,12	884023,80

5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,9	51,045	15036,58	767542,23
5.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,2255	54548,00	12300,57
5.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0033	0,00676	15400000,00	104181,00
6	32450	СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН	М2		205	95000,00	19475000,00
7	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	100 М		1,65	535728,30	883951,69
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	51,8265	15036,58	779293,31
7.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,1485	54548,00	8100,38
7.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ	ТН	0,0038	0,00627	15400000,00	96558,00
8	61200	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М		165	21200,00	3498000,00
9	E12-01-008-03	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБЫ Д=150 ММ	100 М ТРУБ		1,8	600860,31	1081548,56
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	69,12	15036,58	1039328,41
9.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,774	54548,00	42220,15
10	73427	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М		180	21200,00	3816000,00
11	E15-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		2,3	3753837,20	8633825,57
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	227,953	15036,58	3427633,52
11.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	6,808	950,00	6467,60
11.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,644	18892,00	12166,45
11.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	3,3603	1100000,00	3696330,00
11.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,03	0,069	21612000,00	1491228,00
12	E15-02-19-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ: 15-02-019	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		-2,3	3753837,20	-8633825,57
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	-227,953	15036,58	-3427633,52
12.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	-6,808	950,00	-6467,60
12.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	-0,644	18892,00	-12166,45
12.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	-3,3603	1100000,00	-3696330,00
12.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,03	-0,069	21612000,00	-1491228,00
13	E15-04-014-3	ОКРАСКА ОТКОСОВ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100 М2		2,3	370073,95	851170,08
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	15,502	15036,58	233097,06
13.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,115	54548,00	6273,02
13.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,038	0,0874	7000000,00	611800,00
14	E15-04-030-2	МАСЛЕННАЯ КОРАСКА МЕТАЛЛ. КОЗЫРКА	100 М2		0,12	587760,48	70531,26
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	1,4652	15036,58	22031,60
14.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0036	54548,00	196,37

14.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 011	ТН	0,0273	0,00328	13338000,00	43695,29
14.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,384	12000,00	4608,00
15	E15-03-001-1	УСТАНОВКА ТЯГ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	100 М		7,1	1242375,00	8820862,50
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,38	208,598	15036,58	3136600,51
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6	42,6	950,00	40470,00
15.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,639	18892,00	12071,99
15.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,015	0,1065	360000,00	38340,00
15.5	44084	ДЕТАЛИ	М	101	717,1	7800,00	5593380,00
16	E15-04-048-1	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ СОСТАВАМИ ТИПА ГРАВЕРЕН	100 М2		13,25	4254575,62	56373126,97
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,69	486,1425	15036,58	7309920,59
16.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,93	12,3225	950,00	11706,38
16.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН Д. 59 Т	МАШ-ЧАС	0,36	4,77	0,00	0,00
16.4	31307	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ	ТН	0,018	0,2385	14000000,00	3339000,00
16.5	45035	МИНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ	ТН	0,25	3,3125	13800000,00	45712500,00
17	E15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2		13,25	559796,99	7417310,06
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	216,24	15036,58	3251510,06
17.2	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00795	17500000,00	139125,00
17.3	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,2915	13800000,00	4022700,00
17.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	2,65	1500,00	3975,00
18	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1,4958	3941314,76	5895418,62
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	285,54822	15036,58	4293668,65
18.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ	МАШ-ЧАС	0,53	0,79277	2972,00	2356,12
18.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	6,82085	45820,00	312531,26
18.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,53849	54548,00	29373,44
18.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,02244	21612000,00	484908,44
18.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,64319	1150000,00	739673,10
18.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,02992	1100000,00	32907,60
19	17001	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2		149,58	185000,00	27672300,00
20	E47-01-001-4	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	100 М2		0,846	58793,03	49738,90
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,91	3,30786	15036,58	49738,90
21	E01-02-027-4	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,0846	1503658,00	127209,47

21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100	8,46	15036,58	127209,47
22	12303	СТОИМОСТЬ СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3		8,46	43478,00	367823,88
23	E27-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3		0,846	527281,48	446080,13
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	12,1824	15036,58	183181,63
25.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,29	3,62934	72437,00	262898,50
24		СТОИМОСТЬ МЫТЫЙ	М3		4,23	80922,40	342301,75
И	E27-13-008-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОЙ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,846	8916560,55	7543410,23
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	101,19	85,60674	15036,58	1287232,59
25.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,6	0,5076	54548,00	27688,56
25.3	11004	ПЕСОК	М3	0,05	0,0423	80922,40	3423,02
25.4	12397	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ПЕМЕНТНАЯ М-100	М3	5,1	4,3146	342791,00	1479006,05
25.5	31944	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М2	102	86,292	55000,00	4746060,00
26	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ СЛЕДОЩИХ РАБОТ	100 М2		13,25	913859,59	12108639,57
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	576,375	15036,58	8666708,80
26.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,9275	54548,00	50593,27
26.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,11925	3000000,00	357750,00
26.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	45,05	38000,00	1711900,00
26.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,46375	2850000,00	1321687,50
27	E27-02-004-1	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ЛОТКОВ В СПЕЦИАЛЬНЫХ НАСЛИЩ	100 М		0,09	2871534,28	258438,09
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	156	14,04	15036,58	211113,58
27.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	2,26	0,2034	0,00	0,00
27.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,62	0,0558	54548,00	3043,78
27.4	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 20-40 мм	М3	7,6	0,684	64737,90	44280,72
25		ЛОТОК 16Л	ШТ		9	47000,00	423000,00
ИТОГО:							176461996,66
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							143082384,38
Транспортные расходы на материалы							4088068,13
Заготовительно-складские расходы на материалы							2725378,75
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							39396136,12
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							2620,02
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							796923,03
Итого прямые затраты							183275443,53
Прочие затраты подрядчика							34290835,48
Итого с прочими затратами							217566279,02

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	217566279,02
НДС	32634941,85
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	250201220,87

Составил: _____

Проверил: _____

