



Сметная документация

БЕШАРИК ТУМАНИ КОРАКУЙЛИ КИШЛОГИДА
ЖОЙЛАШГАН 39-СОҢЛИ МТТ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том _____

Книга _____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.
бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Бешарик тумани Коракуйли кишлогиди жойлашган 39-сонли МТТ биносини жорий таъмирлаш.** Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **166 089,020** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат
по объекту: БЕШАРИК ТУМАНИ КОРАКУЙЛИ КИШЛОГИДА
ЖОЙЛАШГАН 39-СОНЛИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	772,848
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	101 904,534
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	14 125,403
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2021 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 1041,03 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 1041,03 чел/ч)	12 611,967
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	1 513,436
7	Итого прямых затрат:	116 802,785
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	22 648,060
9	Итого затрат с п.1 по п.9	139 450,845
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	446,243
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	2 789,017
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	142 686,105
13	НДС 15%	21 402,916
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	164 089,020
15	Прочие затраты и расходы заказчика	2 000,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 310,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	166 089,020

Заказчик: _____

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК" _____



Наименование строительства: БЕШАРИК ТУМАНИ КОРАКУЙЛИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН
39-СОҢЛИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Локальная ресурсная ведомость


Наименование объекта: БЕШАРИК ТУМАНИ КОРАКУЙЛИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН
39-СОҢЛИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	6,14		298249	1831246
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	149,7546	12114,89	1814261
1.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,63	3,8682	4391	16985
2	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	6,14		183662	1127683
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	93,0824	12114,89	1127683
3	E58-1-3	РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100 М2 КРОВЛИ	6,14		328071	2014357
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,08	166,2712	12114,89	2014357
4	E58-1-4	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 М2 КРОВЛИ	6,14		81533	500614
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,73	41,3222	12114,89	500614
5	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (БАЛКА, ПРОГОН, СТОЕК, МАУЭРАТ, СВЯЗ ИТП.)	М3	6,09		4127949	25139211
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	137,025	12114,89	1660043
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	2,1924	65776	144207
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	1,4007	1500	2101
5.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,93	5,6637	3450000	19539765
5.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12	0,7308	3450000	2521260
5.6	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,01	0,0609	3450000	210105
5.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,045675	15000000	685125
5.8	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,018879	2900000	54749
5.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,01827	15200000	277704
5.10	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	8,8305	5000	44152
6	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТОПИЛ	М3	4,78		4205654	20103028
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	115,1502	12114,89	1395032
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	1,0516	65776	69170
6.3	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,16	0,7648	3450000	2638560
6.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,06	0,2868	3450000	989460
6.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,83	3,9674	3450000	13687530
6.6	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,034416	15200000	523123
6.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,0209364	9200000	192615
6.8	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	16,1564	5000	80782
6.9	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,038	0,18164	2900000	526756
7	E12-1-7-2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2	6,14		8644190	53075324
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,91	294,1674	12114,89	3563806

7.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,39	2,3940	124222	297462
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,56	3,4384	65776	226164
7.4	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	128	785,92	28900	22713088
7.5	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	Т	0,04	0,2456	11000000	2701600
7.6	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,005	0,0307	2900000	89030
7.7	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,01	0,0614	2900000	178060
7.8	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,54	3,3156	3450000	11438820
7.9	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,5	3,07	3450000	10591500
7.10	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,0348138	15200000	529170
7.11	30383	ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,008	0,04912	15200000	746624
8	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ (ЕВРОЖЕЛОБ)	100 М	0,92		3506013	3225532
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	28,8972	12114,89	350086
8.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0828	65776	5446
8.3	33732	ЕВРОЖЕЛОБ	М	100	92	25000	2300000
8.4		ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	95		6000	570000
9	E12-1-8-3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М	0,4		4014255	1605702
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	15,36	12114,89	186085
9.2	С 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,172	65776	11313
9.3	С 47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	45,2	20000	904000
9.4	С 32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0,095	0,038	2900000	110200
9.5	С 32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,00012	9200000	1104
9.6	С 41134	КОЛЕНА	ШТ	30		7100	213000
9.7		ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБА	ШТ	30		6000	180000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				108622697
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				14125403
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				772848
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				101904534
ИТОГО:			сум				116802785
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				22648060
ИТОГО:			сум				139450845
НДС в размере 15 %			сум				20917627
ИТОГО С НДС:			сум				160368472

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

"31" 10. 2022г.



"Утверждаю"

Буржуи мухри
Файз М. Бердимуратов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БЕШАРИК ТУМАНИ КОРАКУЙЛИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН 39-
СОНЛИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	6,14
2	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	6,14
3	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100 М2 КРОВЛИ	6,14
4	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 М2 КРОВЛИ	6,14
5	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (БАЛКА, ПРОГОН, СТОЕК, МАУРЭЛАТ, СВЯЗ ИТП.)	М3	6,09
6	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	4,78
7	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2	6,14
8	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ (ЕВРОЖЕЛОБ)	100 М	0,92
9	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДНАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М	0,40

Члены комиссии:

[Handwritten signatures]

Р. Кудайшев
М. Ботирбеков
А. Турдилов
Б. Ахмедов

Хулоса

Бўлим: смета булими

Эксперт: RAXMANOV ALISHER TUXTOMURADOVICH

Етакчи мутахассис: ТАШТЕМИРОВА ШОХИСТА МАХАМАТЖОНОВНА

Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар: смета ҳужжатлари

Дизайн ечимларининг қисқача тавсифи:

БЕШАРИК ТУМАНИ КОРАКУЙЛИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН 39-СОНЛИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Лойиҳа бўйича шарҳлар ва таклифлар:

По представленной сметной документация со стороны заказчика заявленная стоимость объекта составляет **166 089, 020** минг сумм

По разделу сметная документация рекомендуется выполнить следующее:

1.исключить коэф риска

Принять складские-транспортные расходы на строительные материалы 5% против 7% , , кабельно-проводниковую продукцию 1,5% против 3,5% , оборудование 2% против 3,2%, на металлоконструкцию 3,75% против 5,75%

2. Исключить затраты на автомобили бортовые ,

Протоколдаги шиферни нархини асосалберсин каердан олганини , булмаса 21000 сум/м2 ни кабул киласалар. Протоколни тугри тузиб ,кегин берсин

17.11.22 исправить

Хулоса:

Buyurtmachi jami xarajati, obyektning materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19.39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib **166 089, 020** ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	-	129 261,014 ming so'm
QQS 15%	-	19 389,152ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	-	148 650,166ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	-	2 795,687 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	-	150 650,166 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	-	15 438 ,854ming so'm

Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi

Киритилган сана: 11-11-2022

Ўзгартириш киритилган сана: 17-11-2022

