



# “ШАХРИСАБЗЛОЙИНА”

## MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ 000912

### **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ОБЪЕКТ:**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №15  
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

**КНИГА № 1**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ



# “SHAHRISABZLOYHA” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ 000912

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


**ОБЪЕКТ:**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №15  
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

**КНИГА № 1**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

**ДИРЕКТОР:**



Н. ДАВЛАТОВА

**ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:**

М. УЗОКОВ

ШАХРИСАБЗ-2022 г

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № \_\_\_ от 17 07 2022 года заключенного между частной проектной организации ООО «Шахрисабзлойиха» и Шахрисабз шахар мактабгача таълим булими “Текущий ремонт здание ДМТТ №15 в городе Шахрисабзе”

**Источник финансирования:** Государственные бюджет.

**Заказчик:** Шахрисабз шахар мактабгача таълим булими

**Срок производства работ:**

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроая Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1 квартал 2022 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **27 500 000** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная Текущий ремонт здание ДМТТ №15 в городе Шахрисабзе в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно–монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно–монтажных работ.

Составил:



М.Равшанов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №15 МФЙ ГАЛАБА В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты				Прямые затраты				Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з.	Затраты на страхов объект 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах, без НДС сум
		зплата с уч. соц. страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сматх0,05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн продукции С кабх 0,015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт	3 046 180	137 664	17 557 471	877 874					21 619 188	4 224 389		25 843 577
	Итого	3 046 180	137 664	17 557 471	877 874					21 619 188	4 224 389		25 843 577
	Прочие затраты заказчика												1 090 000
	Всего												26 933 577

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =

25843577

сум

Составитель: М.Равшанов



## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 15

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №15 МФЙ ГАЛАБА В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ**  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД</b>							
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 M2		0,10745	947029,31	101758,30
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	4,95452	20538,48	101758,30
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,04	2652007,64	106080,31
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	5,1492	20538,48	105756,74
2.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,1156	2799,00	323,56
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 M2		0,02392	745136,05	17823,65
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	0,86782	20538,48	17823,65
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,01	3704745,53	37047,46
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	1,793	20538,48	36825,49
4.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,0793	2799,00	221,96
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД"							262709,72
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
5	E10-01-034-05	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 M2		0,10745	4044642,87	434596,88
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	196,93	21,16013	20538,48	434596,88
6	37923	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФОРТИЧКАМИ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	M2		10,745	680000,00	7306600,00
7	E10-01-047-5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 M2		0,02392	5251209,45	125608,93
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,99	2,41568	20538,48	49614,41
7.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	29,39	0,70301	1586,00	1114,97
7.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,92	0,23729	1327,00	314,88
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,08539	91121,00	7781,22
7.5	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	311	7,43912	450,00	3347,60
7.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40,8	0,97594	65000,00	63435,84
8		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	M2		2,392	645000,00	1542840,00
9	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 M2		0,1	2389502,73	238950,27
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	5,6	20538,48	115015,49
9.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,004	115000,00	460,00
9.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,167	1586,00	264,86
9.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,016	18500,00	296,00
9.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	0,0825	1282593,00	105813,92
9.6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,0018	950000,00	17100,00
10	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,1	1546068,94	154606,89
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	4,29	20538,48	88110,08
10.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,015	91121,00	1366,82
10.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,0063	850000,00	53550,00
10.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	ТН	0,051	0,0051	1200000,00	6120,00
10.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ, С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,084	65000,00	5460,00
11	E62-11-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100 M2		1,08	998190,80	1078046,07
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,3	27,324	20538,48	561193,43
11.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0648	91121,00	5904,64
11.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0024	0,00259	950000,00	24624,00
11.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0167	0,01804	2400000,00	432864,00
11.5	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0011	0,00119	4500000,00	53460,00
12	E62-10-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ ЗА ДВА РАЗА	100 M2		0,32	1451687,28	464539,93
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,75	13,68	20538,48	280966,41
12.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0192	91121,00	1749,52

12.1	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0018	0,00058	9500000,00	5472,00
12.2	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0209	0,00669	24000000,00	160512,00
12.3	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00035	45000000,00	15840,00
13	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,54	1546068,94	834877,23
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	23,166	20538,48	475794,43
13.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,081	91121,00	7380,80
13.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,03402	8500000,00	289170,00
13.4	31789	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,02754	12000000,00	33048,00
13.5	35530	ШЕРШКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,4536	63000,00	29484,00
14	E02-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		0,54	953727,52	515012,86
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,59	7,8786	20538,48	161814,47
14.2	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА 6 АТ 0,5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	6,03	3,2562	14800,00	48191,76
14.3	01572	ПНЕУМАТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	12,06	6,5124	250,00	1628,10
14.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,054	91121,00	4920,53
14.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,0538	0,02905	9500000,00	275994,00
14.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0016	0,00086	26000000,00	22464,00
15	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ СКАМЕЙКА	1 Т КОНСТРУКЦИИ		0,17236	2442545,18	420997,09
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	15,68476	20538,48	322141,13
15.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,1896	2217,00	420,33
15.3	02006	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	4,70543	8901,00	41883,01
15.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,08618	118715,00	10230,86
15.5	35510	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: 342	ТН	0,0215	0,00371	12500000,00	46321,75
16	37932	ПРОФИЛЬ КВАДРАТНАЯ 50X50X4 ММ	КГ		172,36	10670,02	1839084,65
17	37935	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 100X5 ММ	М3		0,45	3900000,00	1755000,00
18	E15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2		0,2	899755,41	179951,08
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	3,264	20538,48	67037,60
18.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,002	18500,00	37,00
18.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,004	91121,00	364,48
18.4	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00012	26000000,00	312,00
18.5	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,0044	25500000,00	112200,00
19	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 80 ММ	1 М3		6,16	582450,26	3587893,63
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	11,088	20538,48	227730,67
19.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	2,9568	950,00	2808,96
19.3	00219	ВОДА	М3	0,35	2,156	1500,00	3234,00
19.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00616	3900000,00	24024,00
19.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	6,2832	5300000,00	3330096,00
<b>Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "</b>							<b>20478605,51</b>
<b>ИТОГО:</b>							<b>20741315,22</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 15

**на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №15 МФЙ ГАЛАБА В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ**  
(наименование работ)

Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	148,31571	20538,48	3046179,17
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>					<b>3046179,17</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,004	115000,00	460,00
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,9568	950,00	2808,96
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,87001	1586,00	1379,83
00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,2562	14800,00	48191,76
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1896	2217,00	420,33
01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1949	2799,00	545,53
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,018	18500,00	333,00
01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	6,5124	250,00	1628,10
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4,70543	8901,00	41883,01
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,23729	1327,00	314,88
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	91121,00	9112,10
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22339	91121,00	20355,92
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,08618	118715,00	10230,86
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>					<b>137664,29</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
	ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	2,392	645000,00	1542840,00
036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	7,43912	450,00	3347,60
080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,97594	65000,00	63435,84
09219	ВОДА	М3	2,156	1500,00	3234,00
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,0825	1282593,00	105813,92
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,04032	8500000,00	342720,00
31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,0018	9500000,00	17100,00
31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,02905	9500000,00	275994,00
31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,00012	2600000,00	312,00
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00317	9500000,00	30096,00
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,03264	1200000,00	39168,00
34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00086	26000000,00	22464,00
35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,00371	12500000,00	46321,75
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5376	65000,00	34944,00
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,00616	3900000,00	24024,00
37923	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФОРТИЧКАМИ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	10,745	680000,00	7306600,00
37932	ПРОФИЛЬ КВАДРАТНАЯ 50X50X4 ММ	КГ	172,36	10670,02	1839084,65
37935	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 100X5 ММ	М3	0,45	3900000,00	1755000,00
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02472	24000000,00	593376,00
43236	ЛАК	ТН	0,0044	25500000,00	112200,00
45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	6,2832	530000,00	3330096,00
75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,00154	45000000,00	69300,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>					<b>17557471,76</b>
<b>Итого:</b>					<b>20741315,22</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

«Утверждаю»  
Начальник Управления  
МТБ г. Шахрисабз  
Ш.Исламов

« 17 » 07 2022 г

« 17 » 07 2022 г

г. Шахрисабз

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: заведующий МТТ №15 Х.Мухаммадиева, завхоз МТТ №15 О.Сатторов, специалист по эксплуатации ремонтно-строительных работ отделения МТБ Т.Худайназаров, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здания МТТ №15 в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТ ОВ	0,10745
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,04
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,02392
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
6	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
7	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,10745
8	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФОРТИЧКАМИ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	10,745
9	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,02392
10	ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	2,392
11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ	0,1
12	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,1
13	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	1,08
14	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ ЗА ДВА РАЗА	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН	0,32



		ОСТИ	
15	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,54
16	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,54
17	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ СКАМЕЙКА	1 Т КОНСТРУК ЦИЙ	0,17236
18	ПРОФИЛЬ КВАДРАТНАЯ 50X50X4 ММ	КГ	172,36
19	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 100X5 ММ	М3	0,45
20	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,2
21	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 80 ММ	1 М3	6,16

Данные объемы работ являются основанием для составления сметной документации:

Заведующий МТТ №15



*[Handwritten signature]*

Х.Мухаммадиева

Завхоз МТТ №15

*[Handwritten signature]*

О.Сатторов

Специалист по эксплуатации  
ремонтно-строительных работ  
отделения МТБ

*[Handwritten signature]*

Т.Худайназаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Qashqadaryo viloyati

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holat: Ijoiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 26-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 62873**

**Ob'ekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi 15-son G'alaba MFI DMTT binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Shaxrisabzloyixa" MCHJ  
**Bosh loyihachi** - "Shaxrisabzloyixa" MCHJ  
**Litsenziya №000912**, berilgan sana: 19.06.2020y.  
**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy budjet  
**Bosh pudratchi** - tanlov  
**Qurilish turi** joriy ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 60079

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 20.07 № 01-01/288 - sonli xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Shahrisabz MTB bo'limi boshlig'i Sh, Islomov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatsiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 26 410,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 148,315 kishi/soat.

**4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

### 6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **26 410,000** ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymatidan **566,423** ming so'mga kamaytirilib, **25 843,577** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab Pudratchining boshqa harajatlari 22,16% dan 19,54% ga o'zgartirildi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi 15-son G'alaba MFI DMTT binosini joriy ta'mirlash", ob'ektning loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarsiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - **25 843,577** ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 148,315 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1- ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna