

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл.врач Медицинского объединения
Жандарского района
О.Рахматов



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЖАНДАРСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 1-этап

г. Бухара 2022 год

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЖАНДАРСКОГО РАЙОНА
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 1-этап

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	Утвержденное письмо заказчика с исходными данными
2	Заказчик	Медицинского объединения Жандарского района
3	Проектная организация- Генеральный проектировщик	ООО Замондош арх лойиха
4	Стадийность проектирования	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЖАНДАРСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 1-этап
5	Типы жилых и общественных зданий, их назначение	ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
6	Подрядная организация	Определяется по результатам конкурсных торгов
7	Источник финансирования	Бюджетные средства
8	Сроки начала и окончания проектирования	Согласно договорных обязательств 2022 года
9	Вид строительства	Текущий ремонт
10	Назначения зданий и сооружений	ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
11	Глошадка строительства	Жандарский район
12	Сроки начала и окончания строительства	Согласно договорных обязательств 2022 года
13	Виды работ	ОТДЕЛ 1. 1-ЗДАНИЯ 1-ЭТАЖ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ремонт стен,потолок,полы,электричества) 2-ЭТАЖ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ремонт стен,потолок,полы,электричества)
14	Очередность капитального ремонта	В одну очередь
15	Особые условия	Согласно норм КМК-1.03.01.96 смету выдать в 3-х экз.(2 с ценой и 1 без цены) электронные верени-дневки. Оплата проектных работ гарантируется согласно представленной сметы и счёт фактуры

гл.инженер:

И.Жураев

гл.бухгалтер:

Т.Худоев

зав.хоз:

О.Махрамов

ООО "Замондош арх лойиха"



Ю.М.Юсупов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

от 2022 года

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЖАНДАРСКОГО РАЙОНА
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 1-этап

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: гл. инженер: И.Жураев, гл. бухгалтер: Т.Худоев,
зав.хоз: О.Махрамов

сего числа произвели техническое с ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЖАНДАРСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 1-этап после чего вывели перечень следующих видов
ремонтно-строительных работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
ОТДЕЛ 1. 1-ЗДАНИЯ			
РАЗДЕЛ 1. 1-ЭТАЖ			
РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,8420
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	2,1305
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,2264
4	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕП ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	2,3600
5	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕП	100М2	3,7923
6	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,7100
РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
СТЕНЫ			
7	ШПАТЛЕВКА СТЕП	100М2	3,8510
8	ОГРУНТОВКА СТЕП	100М2	6,8652
9	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕП	100М2	3,4862
10	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕП	100М2	3,3862
11	ОБЛИЦОВКА СТЕП ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,2970
12	ОБЛИЦОВКА СТЕП ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,0200
13	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ АНОДИРОВАННЫХ ТРУБ /ПЕРИЛЛА/	Г	0,0500
14	АНОДИРОВАННАЯ ПЕРИЛЛА	М	12,0000
ПОТОЛКОВ			
15	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100М2	2,8066
16	ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ	100М2	2,8066
17	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	2,4389
18	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,3677

1	3	4	5
	ПОЛЫ		
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ "ДИАПОЛ 120" ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ "ДИАПОЛ 112" ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	1,0652
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУС ПЛТА	100 М2	2,1305
21	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНГАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	2,1474
22	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ РАСТВОРА М100	100 М2	0,4096
23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕННЫМ РАСТВОРОМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,2264
	ЭЛЕКТРИЧЕСТВА		
24	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100 М	0,5000
25	ПРОВОД СЕЧЕНИЯ ПНВ 2Х1,5	М	50,0000
26	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВШИЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,1600
27	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 2Х VESTA	ШТ	16,0000
28	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,3800
29	РОЗЕТКА 2Х VESTA	ШТ	38,0000
30	СВЕТИЛЬНИК И ЛАМПА	100 ШТ	0,3500
31	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24Вт	ШТ	2,0000
32	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 18 LUCEM	ШТ	33,0000
33	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ЛЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 25	ШТ	1,0000
34	ЩИТ СТЕКЛЯНЫЙ	ШТ	1,0000
35	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОлюСНЫИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫИ НА КОПСТРУКЦИИ НА СТЕПЕ ИЛИ КОЛОПЕ, НА ТОК, А, ДО 125	ШТ	3,0000
36	АВТОМАТ 125 А	ШТ	3,0000
	САШТАРНЫЕ ПРИБОРЫ		
37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	0,4000
38	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И ДИАМЕТР-20 ГВС	М	20,0000
39	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И ДИАМЕТР-20 ХВС	М	20,0000
40	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫИ Д.20ММ	ШТ	10,0000
41	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫИ Д.20Х20ММ	ШТ	5,0000
42	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫИ Д.20ММ	ШТ	10,0000
43	ПШНПД УШАСТИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫИ Д.20ММ	ШТ	2,0000
44	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫИ Д.20	ШТ	40,0000
45	КРАП ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫИ Д.20ММ	ШТ	2,0000
46	СМЕША АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕИ БЕЗ ДУШЕВОИ СЕТКИ	100 ШТ	0,0900
47	СНФОН	ШТ	9,0000
	СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ		
48	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ КАБИНЕТ РЕНТГЕН ИЗ ЛИСТОВОИ СТАЛИ ТОЛЩИНОИ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	100 М2	0,0650
РАЗДЕЛ 4. 2-ЭТАЖ			
РАЗДЕЛ 5. ЛЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
49	РЕМОИТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫИ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОИ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,8681
50	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,9695
51	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	0,7339
52	РЕМОИТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИШНИХ СТЕИ ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫИ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОИ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	2,7704
53	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕИ	100 М2	5,3633
54	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕИ ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАИШНЫХ ПЛИТОК	100 М2	0,4892
55	ЛЕМОИТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ	0,6700
РАЗДЕЛ 6. МОИТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
	СТЕНЫ		
56	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫИМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫИМИ ЛИСТАМИ СТЕИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОИМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИБИТЕННЫИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2 ОТДЕЛЫВ ЛЕМОИ ПОВЕРХИ ОСТИ	0,0100
57	ПШТАЛЕВКА СТЕИ	100 М2	3,6932
58	ОГРУИТОВКА СТЕИ	100 М2	6,3787
59	ОГРУИТОВКА СТЕИ ОВ БЕТОИОНОИТАКТНЫИ	100 М2	0,4345

1	3	4	5
60	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	2,1362
61	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100M2	4,2424
62	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ	100M2	0,5155
63	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2	0,0231
64	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ЦА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,4892
65	КРЫШКА ДЛЯ ДЫМОХОДА ПОТОЛКОВ	ШТ	9,0000
66	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100M2	2,8939
67	ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ	100M2	2,8939
68	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,7667
69	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,1272
	ПОЛЫ		
70	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ "ДИАПОЛ 320" ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ "ДИАПОЛ 112" ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 M2	0,9669
71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУ С ПИЛАТ	100M2	1,9338
72	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	2,2420
73	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ИЗ РАСТВОРА М:100	100M2	0,7696
74	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕННЫМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 M2	0,7696
	ЭЛЕКТРИЧЕСТВА		
75	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100M	1,0000
76	ПРОВОД СЕЧЕНИЯ ПВВ 2X1,5	M	100,0000
77	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2300
78	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 2X VESTA	ШТ	23,0000
79	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,4400
80	РОЗЕТКА 2X VESTA	ШТ	44,0000
81	СВЕТИЛЬНИК И ЛАМПА	100ШТ	0,5500
82	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24Вт	ШТ	1,0000
83	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 18 LUCEM	ШТ	54,0000
	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ		
84	СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100ШТ	0,1800
85	СИФОН	ШТ	18,0000

гл.инженер:



И.Жураев

гл.бухгалтер:



Т.Худоев

зав.хоз:

О.Махрамов

ООО "Замондон арх лойиҳа"



Ю.М.Юсупов