



«Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy korhonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020. Тел: (+99890) 534-45-55

Рабочий проект

По объекту: "Текущий ремонт прочие сооружения
дошкольного – образовательного учреждения №56 по
ул.Беруний №2 в г.Фергана"

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт.

Директор ЧП
«Farg'ona garant loyiha servis»:



М. М. Хамдамов

ГИП:

Ж.Н.Эгамов

Фергана 2022г.


Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Текущий ремонт прочие сооружения дошкольного – образовательного учреждения №56 по ул.Беруний №2 в г.Фергана

Наименование затрат	Стоимость (сум)
Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1 977
Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 3%	8 592 212
Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 1,5%	248 068
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 2%	156 672
Основная заработная плата рабочих-строителей :	4 139 924
Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	496 791
Итого прямых затрат:	13 635 645
Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	2 613 573
Прочие затраты и расходы заказчика	
АПЗ часть 1 и 2	0
Разработка проекта ЗВОС	0
Экспертиза проекта ЗВОС	0
Обследование зданий и сооруж.	0
Разработка РП	1 035 000
Авторский надзор 0,08% от СМР	0
Экспертиза РП	690 000
Проведение конкурсных торгов на СМР	0
Экспертиза конкурсной документации	0
Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	107 832
Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	6 818
Итого затрат с п.1 по п.9	16 249 217
Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	51 997
Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	16 301 215
НДС 15%	2 445 182
Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	18 746 397
Итого прочие затраты заказчика	1 839 650
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	20 586 047

Условие: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШНК 1.03.01-08

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Ж.Н. ЭГАМОВ

-318 169
20 904 216

по объекту: Текущий ремонт прочие сооружения дошкольного - образовательного учреждения №56 по ул.Веруний №2 в г.Фергана

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	341,722	12 114,89	4 139 924
	ИТОГО				4 139 924
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1324	727,00	823
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2214	0,00	0
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,032	0,00	0
4	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,199	962,00	1 153
	ИТОГО	СУМ			1 977
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	АРМАТУРА ДИАМ.12ММ	М	15	7 400,00	111 000
2	КОРОБКА ДЛЯ АВТОМАТА	ШТ	1	3 913,00	3 913
3	ВОДА	МЗ	44,1	950,00	0
4	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,1746	40 000,00	6 984
5	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0076	978 257,00	7 435
6	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,2398	5 000,00	1 199
7	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,00001	14 002 000,00	140
8	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,000016	14 002 000,00	224
9	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	3,68	6 500,00	23 920
10	ПАТРОНЫ СТЕННЫЙ	ШТ	6	5 500,00	33 000
11	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ	ШТ	4	28 000,00	112 000
12	ШЛИФКРУГИ ТОЛЩ.1,6 ММ	ШТ	4	8 000,00	32 000
13	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,2356	15 000,00	3 534
14	РОЗЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100 ШТ	0,0618	25 000,00	1 545
15	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА	ШТ	4	15 000,00	60 000
16	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0024472	14 002 000,00	34 266
17	КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	1	4 860 000,00	4 860 000
18	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0912	25 000,00	2 280
19	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	91,816	26 800,00	2 460 669
20	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	3,724	250,00	931
21	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	36,6	500,00	18 300
22	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	6	3 000,00	18 000
23	ЛОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	2,28	250,00	570
24	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,0912	1 000,00	91
25	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100X100X100ММ	ШТ	11	11 243,00	123 673
26	МУФТА ДИАМ.100ММ	ШТ	8	5 375,00	43 000
27	КОЛЕНА ДИАМ.100ММ	ШТ	14	7 625,00	106 750
28	КОЛЕНА 45 ГР ДИАМ.100ММ	ШТ	12	6 613,00	79 356
29	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100ММ	ШТ	4	5 070,00	20 280

30	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ФАРФОРОВЫМ ОСНОВАНИЕМ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-0-01- 6/220	ШТ	1	18 000,00	18 000
	ИТОГО	СУМ			8 183 059
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	ЛАМПЫ ТИПА LED 12W	ШТ	6	18 000,00	108 000
2	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0,07828	1 742 489,00	136 402
	ИТОГО	СУМ			244 402
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 16А /С/ 4,5КА PRIME	ШТ	6	25 600,00	153 600
	ИТОГО	СУМ			153 600

объекту: Текущий ремонт прочие сооружения дошкольного – образовательного учреждения №56 по ул.Веруний №2 в г.Фергана

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E66-11-3	ОЧИСТКА ПОДВАЛОВ ОТ ВОДЫ	МЗ	8	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,3	58,4
2	E65-10-2	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: ДВОРОВОЙ	100М	1,4	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	151,2
2.2	9210	ВОДА	МЗ	31,5	44,1
3	E65-14-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	0,22	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,6	9,592
3.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,45	1,199
3.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,09	0,2398
4	E65-1-6 ШНК.ДОП.13	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,6	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,19	13,314
5	E16-4-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,92	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	56,672
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,2024
5.3	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4	3,68
5.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,0024472
5.5	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	91,816
6	C1534-176	КОЛЕНА ДИАМ.100ММ	ШТ	14	
7	C1534-179	КОЛЕНА 45 ГР.ДИАМ.100ММ	ШТ	12	
8	C1534-162	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100X100X100ММ	ШТ	11	
9	C1534-171	МУФТА ДИАМ.100ММ	ШТ	8	
10	C1534-181	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100ММ	ШТ	4	
11	401-155	АРМАТУРА ДИАМ.12ММ	М	15	
12	C111-9412	ШЛИФКРУГИ ТОЛЩ.1,6 ММ	ШТ	4	
13	C1110-9120	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ	ШТ	4	
14	E17-1-1-21	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМПЛ	0,1	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,64	4,864
14.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,019
14.3	54479	КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	10	1
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
15	Ц8-3-591-8	МОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100ШТ	0,04	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,2	1,728
15.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,4	0,256
15.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016
15.4	46154	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА	ШТ	100	4
16	Ц8-3-591-8	МОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ	100ШТ	0,01	

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,2	0,432
521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,4	0,064
2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0004
98515		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ФАРФОРОВЫМ ОСНОВАНИЕМ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	ШТ	100	1
Ц8-2-403-3		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ /АППВ-380 СЕЧ.2Х4ММ2/	100М	0,76	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	28,12
2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0228
30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0076
45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,2356
63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,0912
64055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	3,724
64851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	2,28
65157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,0912
92795		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0,103	0,07828
Ц8-3-592-1		ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ #ПАТРОНЫ/	100ШТ	0,06	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58	3,48
521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,54	0,5724
2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0072
30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,51	0,0906
35097		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т	0,00016	0,00001
35101		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00026	0,000016
46139		РОЗЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100 ШТ	1,03	0,0618
С119-65		ПАТРОНЫ СТЕННЫЙ	ШТ	6	
С151-9006		ЛАМПЫ ТИПА LED 12W	ШТ	6	
Ц8-3-526-2		УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	6	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	13,92
521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,24
30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	6
1503-2002		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 16А /С/ 4,5КА PRIME	ШТ	6	
2405-1379		КОРОБКА ДЛЯ АВТОМАТА	ШТ	1	

"УТВЕРЖДАЮ"



г. Фергана
Иргашева
2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ниже подписавшие комиссия в составе гл.специалисть О.Д.О.Г. Фергана Х.Акбаров, Заведущая С.У №56 _____, ГИП: Ж.Эгамов произвели осмотр ремонтируемого здания и сочли необходимым произвести нижеследующие строительные работы.

Такущий ремонт прочие сооружения дошкольного - образовательного учреждения №56 по ул.Беруний №2 в г.Фергана


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОЧИСТКА ПОДВАЛОВ ОТ ВОДЫ	МЗ	8
2	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: ДВОРОВОЙ	100М	1.4
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	0.22
4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0.6
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0.72
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
6	МОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100ШТ	0.04
7	МОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ	100ШТ	0.01
8	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ /АППВ-380 СЕЧ.2Х4ММ2/	100М	0.76
9	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ #/ПАТРОНЫ/	100ШТ	0.06
10	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА ТОК, А. ДО 100	ШТ	6

г.специалисть О.Д.О.Г.

Х.Акбаров

Завед

Лойиха



Ж.Эгамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

ФОНА ВИЛОЯТИ

0115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
f.w.mc.uz

lati: Ijobiy

Rektor: DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH

San: 22-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52375

Objekt nomi «Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar 56-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Fargona Garant Loyiha Servis" XK

Yaratuvchi loyihachi - "Fargona Garant Loyiha Servis" XK

Sanziya 04.07.2020y/AL-001195-sonli

Manba - Budyet mablag'lari

Yaratuvchi pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi tomonidan belgilangan b'ulsa)

Yaratuvchi turi Joriy ta'mirlash

Yaratuvchi raqami: № 50087

1. Loyihalash uchun asos

1. Xalq deputatlari Farg'ona shahar Kengashining 30.12.2021 yil VI-44-60-11-169-K/21-sonli Qarori va Farg'ona shahar MTBning 01.07.2022 yil kungi Yig'ilish bayoni.

2. Farg'ona shahar MTB mudiri N.Irgasheva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar 56-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

1. Farg'ona shahar MTB mudiri N.Irgasheva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

Ekspertiza natijalari.

1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya ta'minotlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.
2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga ko'rsatilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).
3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) ta'minotining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.
4. Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 20 904,216 ming so'm taqdim etilgan.

Ekspertiza natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 16 301,215 ming so'm
QQS 15%	- 2 445,182 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 18 746,397 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 839,650 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 20 586,047 ming so'm
Qabul qilingan mablag'	- 318,169 ming so'm

4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

5. Ijoxlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-va 30-va birlashgan qo'shimchalariga muvofiq ta'lim tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ta'limotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

1. Xulosalar.

1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shaxar 56-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini issiqlik tizimini joriy qilish, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.
2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.
3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Ko'rsatuvchi mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA