



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana:13-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64790**

**Obyekt nomi** «Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, A.Temur ko'chasi, 104-uy manzilida joylashgan Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti hududida joylashgan 1-o'quv korpusi, majlislar zali va sportzallarni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Chirchiq davlat pedagogika universiteti

**Bosh loyihachi** - «BOBURBEK QURILISH» MChJ

**Litsenziya** Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan 17.06.2020 yildagi AL-000893-son

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari asosida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 60389

**1. Loyihalash uchun asos**

Toshkent viloyati Chirchiq Davlat Pedagogika Universitet tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i va 8-son nuqson dalolatnomasi.

Buyurtmachi va bosh loyihachi o'rtasida 18.08.2022-yilda imzolangan 553657-son shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ekspertiza ko'rigiga qadar obyektlarning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda 232 850,968 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 1 774,874 kishi/soatni tashkil etadi.

Obyekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti hududida joylashgan 1-o'quv korpusi, majlislar zali va sportzallarni joriy ta'mirlash ishlari Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, A.Temur ko'chasi, 104-uy manzilida joylashgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan smeta hujjatlarida buzish ishlari, ichki va tashqi pardoz ta'mirlash ishlari, eshiklarni qisman ta'mirlash, sanuzelda rakovina va dushlarning

smesitellarini hamda bachoklarni almashtirish, xajmli xarflarni almashtirish, kanalizatsiya quvurlarnini almashtirish, radiatorlarga temir panjara o'rnatish, kladovka va auditoriyalarda svetilniklarni almashtirish, zina panjaralarini o'zgartirish va boshqa joriy ta'mirlash ishlarini o'z ichiga oladi.

Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, obyektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 29 659,19 soat/so'm belgilangan.

Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport harajatlari miqdori -3,0%, hamda uskunalar uchun sarflanadigan transport harajatlari miqdori -2,0%.

Pudratchining boshqa harajatlari - 19%.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asosan smeta hujjatlarida smesitellarini va bachoklarni, kanalizatsiya quvurlarnini, svetilniklarni almashtirish ko'zda tutilgan

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta hujjatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachi tomonidan qo'shimcha va e'tirozlar mavjud emas

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan qisman o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida joriy narxlarda 15% QQS bilan hisoblanganda 11 902,562 ming so'mga kamaytirildi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamayishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, materiallarning transport harajatlari 3% qabul qilinganligi, pudratchining boshqa harajatlari 19% qabul qilinganligi, qurilish jarayonida foydalanilmaydigan qurilish mashina-mexanizmlar va materiallarning narxlari olib tashlangani, qurilish mashina-mexanizmlarga narxlar bo'yicha aniqlik kiritilishi, rastsenkarni o'zgarishi natijasida o'zgartirildi.

Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarini sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Ishchi loyiha bo'yicha qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarorida belgilangan tartibga ko'ra "Nazorat o'lchovi" natijalari bo'yicha aniqlanadi.

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son qarori talablariga rioya qilinsin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarorining 29-bandiga asosan ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan obyektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlar, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan. Ushbu qarorning 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, A.Temur ko'chasi, 104-uy manzilida joylashgan Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti hududida joylashgan 1-o'quv korpusi, majlislar zali va sportzallarni joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori, buyurtmachning boshqa xarajatlarisiz 15% QQS bilan hisoblanganda 220 948,406 ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 108 395,899 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 52 424,042 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 633,041 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (19%) - 30 676,067 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 28 819,357 ming so'mni tashkil etadi.

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan yangi qurilish ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHMUXAMEDOVA IRODA IBRATOVNA

ООО „БОБУРБЕК КУРИЛИШ“



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ  
СМЕТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1,  
АКТОВОГО ЗАЛА И СПОРТЗАЛА ЧАНУ г. ЧИРЧИК  
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**ТАШКЕНТ 2022г.**

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1, АКТОВОГО ЗАЛА  
И СПОРТЗАЛА ЧДПУ г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№ №	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена Сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	52 424 042
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	633 041
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 3 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	108 395 899
4	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 1,5 %	----
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	----
6	ИТОГО	161 452 982
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19 %	30 676 067
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	192 129 048
9	НДС 15 %	28 819 357
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	220 948 406

Составила :



Дорохова Н.М.

Проректор



О.Н. Ортеков.

*[Handwritten signature]*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЧДПУ г.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЧДПУ г.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1, АКТОВОГО ЗАЛА И СПОРТЗАЛА ЧДПУ г.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: . 4-Й ЭТАЖ</b>					
<b>. КОРИДОР</b>					
1	E62-25-1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,6	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	6,864
1.2	000664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,71	2,736
1.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,16
1.4	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	3,42	5,472
1.5	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,02576
2	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,6	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	44,832
2.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,1072
2.3	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	3,888
2.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,1024
2.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,00256
3	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /НА ВЫСОТУ 65СМ/, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100М2	0,86	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	44,0234
3.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,035174
3.3	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0211	0,018146
3.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	0,1548
3.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,000946
<b>. АУДИТОРИИ</b>					
4	E56-16-1	ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	100МЕСТ	0,13	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,62	1,7706
4.2	036084	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,33	0,0429
<b>. САУЗЛЫ</b>					
5	E65-5-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,05	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	200	10
5.2	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0032	0,00016
6	2	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	5	
7	E65-6-9	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,09	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	9
8	3	БАЧКИ СМЫВНЫЕ	ШТ	9	

РАЗДЕЛ: . 3-Й ЭТАЖ					
. КОРИДОР					
9	E62-25-1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,6	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	6,864
9.2	000664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,71	2,736
9.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,16
9.4	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	3,42	5,472
9.5	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,02576
10	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,6	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	44,832
10.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,1072
10.3	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	3,888
10.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,1024
10.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,00256
11	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 65СМ/, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100М2	0,86	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	44,0234
11.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,035174
11.3	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0211	0,018146
11.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	0,1548
11.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,000946
12	E10-1-59-1 #ОЧ-3.4-в#К=0,4	ДЕМОНТАЖ БУКВ ДЕМОНТАЖ	100ШТ	0,4	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,06	12,024
13	E10-1-59-1	УСТАНОВКА БУКВ /Б.У/	100ШТ	0,4	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,15	30,06
. АУДИТОРИИ					
14	E56-16-1	ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100МЕСТ	0,13	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,62	1,7706
14.2	036084	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,33	0,0429
. САМУЗЛЫ					
15	E65-5-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,05	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	200	10
15.2	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0032	0,00016
16	2	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	5	
17	E65-6-9	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,09	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	9
18	3	БАЧКИ СМЫВНЫЕ	ШТ	9	
РАЗДЕЛ: . 2-Й ЭТАЖ					
. КОРИДОР					
19	E62-25-1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,6	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	6,864
19.2	000664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,71	2,736
19.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,16
19.4	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	3,42	5,472
19.5	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,02576

20	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,6	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	44,832
20.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,1072
20.3	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	3,888
20.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,1024
20.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,00256
21	4	ЖАЛЮЗИ	M2	18	
<b>РАЗДЕЛ: . КАБИНЕТ ДЕКАНА</b>					
22	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ НАБЕЛА	100M2	0,65	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	13,52
23	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,65	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	7,7935
23.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,01885
23.3	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,44	0,286
23.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,0975
24	E62-25-1	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	0,65	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	2,7885
24.2	000664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,71	1,1115
24.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,065
24.4	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	3,42	2,223
24.5	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,010465
25	E15-4-5-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100M2	0,65	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	27,985
25.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,04095
25.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,03315
25.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,546
25.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2015
26	4	ЖАЛЮЗИ	M2	9	
27	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 65СМ/, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100M2	0,22	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	11,2618
27.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,008998
27.3	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0211	0,004642
27.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	0,0396
27.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,000242
<b>РАЗДЕЛ: . САН.УЗЛЫ</b>					
28	E65-5-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,02	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	200	4
28.2	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0032	0,000064
29	2	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	2	
30	E65-6-9	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,02	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	2
31	3	БАЧКИ СМЫВНЫЕ	ШТ	2	
<b>РАЗДЕЛ: . 1-Й ЭТАЖ</b>					
<b>. КОРИДОР</b>					
32	E62-25-1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	1,45	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	6,2205
32.2	000664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,71	2,4795



32.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,145
32.4	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	3,42	4,959
32.5	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,023345
33	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,45	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	40,629
33.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,09715
33.3	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	3,5235
33.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,0928
33.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,00232
34	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 65СМ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100M2	0,82	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	41,9758
34.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,033538
34.3	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0211	0,017302
34.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	0,1476
34.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,000902
<b>РАЗДЕЛ: .САН.УЗЛЫ</b>					
35	E65-5-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,05	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	200	10
35.2	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0032	0,00016
36	2	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	5	
37	E65-6-9	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,09	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	9
38	3	БАЧКИ СМЫВНЫЕ	ШТ	9	
<b>РАЗДЕЛ: . ФОЙЕ</b>					
39	E62-25-1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,15	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	0,6435
39.2	000664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,71	0,2565
39.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,015
39.4	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	3,42	0,513
39.5	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,002415
40	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,15	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	4,203
40.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,01005
40.3	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	0,3645
40.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,0096
40.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,00024
<b>РАЗДЕЛ: . СПОРТЗАЛ</b>					
<b>. КОРИДОР И САН.УЗЛЫ</b>					
41	E15-2-16-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,5	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	42,92
41.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,935
41.3	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,000060
41.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,003
41.5	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	2,77
42	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,5	

42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	5,995
42.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,0145
42.3	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,22
42.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,075
43	E15-4-5-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100М2	0,5	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	21,45
43.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0315
43.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0255
43.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,42
43.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,155
44	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,1	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	30,822
44.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,0737
44.3	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	2,673
44.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,0704
44.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,00176
45	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 140СМ/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100М2	1,02	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	52,2138
45.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,041718
45.3	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0211	0,021522
45.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	0,1836
45.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,001122
46	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,2	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	13,974
47	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100М2	0,2	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	23,956
47.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,072
47.3	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	20,4
47.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	0,26
48	E56-12-5	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,03	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,2	2,196
48.2	035100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5x35 ММ	Т	0,004	0,00012
49	5А	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	КОМПЛЕКТ	3	
50	E65-5-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,02	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	200	4
50.2	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0032	0,000064
51	2	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	2	
52	E65-6-9	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,02	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	2
53	3	БАЧКИ СМЫВНЫЕ	ШТ	2	
54	E65-5-6	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100ШТ	0,03	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	266,7	8,001
54.2	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0032	0,000096
55	6	СМЕСИТЕЛИ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	ШТ	3	
56	E65-8-2	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,1	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,9	6,19
56.2	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4	0,4
56.3	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0027	0,00027

56.4	063809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	9,98
57	E65-8-1	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100М	0,1	
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,4	5,84
57.2	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,15
57.3	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,00012
57.4	063808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	9,98
58	E9-6-1-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА РАДИАТОРЫ	Т	0,24	
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,79	12,1896
58.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,86	0,4464
58.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0033	0,000792
58.4	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000074
58.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	0,36
58.6	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0014	0,000336
58.7	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,108
59	7	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБШИВКИ РАДИАТОРОВ	М2	20	
<b>РАЗДЕЛ: . КЛАДОВКА</b>					
60	Ц8-3-594-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ НАСТЕННЫХ	100ШТ	0,04	
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	3,52
60.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000126
61	8	СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ	ШТ	4	
<b>РАЗДЕЛ: . АУДИТОРИЯ</b>					
62	E67-4-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ 60X60СМ	100ШТ	0,17	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,89	3,0413
63	Ц8-3-594-17	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ 60X60 В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ	0,17	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	164	27,88
63.2	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0714
64	9	СВЕТИЛЬНИКИ 60X60СМ	ШТ	17	
<b>РАЗДЕЛ: . ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ</b>					
65	E62-25-1	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,9	
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	8,151
65.2	000664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,71	3,249
65.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,19
65.4	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	3,42	6,498
65.5	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,03059
66	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,9	
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	53,238
66.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,1273
66.3	031684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	4,617
66.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,1216
66.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,00304
67	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 140СМ/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100М2	2,05	
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	104,9395
67.2	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,083845
67.3	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0211	0,043255
67.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	0,369

67.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,002255
68	E7-5-16-4 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРИЛ ДЕМОНТАЖ	100М	0,64	
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	15,936
68.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	4,06	2,5984
69	E7-5-16-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ В СТИЛЕ ХАЙ ТЕК	100М	0,64	
69.1	000001.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	26,56
69.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,8	3,712
69.3	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0128
70	10	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРИЛА	М	64	
71	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,2	
71.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	13,974
72	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,2	
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	23,956
72.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,072
72.3	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	20,4
72.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	0,26
<b>РАЗДЕЛ: . СПОРТЗАЛ, ФАСАД</b>					
73	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ТРАВЕРТИНА	100M2	2,5	
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	52
74	E15-2-39-1	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	2,5	
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	450
74.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	2,75
74.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	22,5
74.4	031641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	50
74.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	1,25
74.6	042908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	95
74.7	043103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	875
74.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,025
74.9	046051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	10
75	E15-1-26-1	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ МЕСТАМИ	100M2	0,1	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	279,29	27,929
75.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,084
75.3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	7,3	0,73
75.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,0015
75.5	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,0375
75.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,05
75.7	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,002
76	11	КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ	М2	10	
77	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩ. 0,5ММ	100M2	0,2	
77.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	22,55
77.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,004	0,0008
77.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,0024
78	12	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ, ТОЛЩ. 0,5ММ	Т	0,0814	
<b>РАЗДЕЛ: . ДВОР, КРЫЛЬЦО УЧЕБНОГО ЗДАНИЯ И ПРОХОДНАЯ</b>					
79	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОДСТУПЕНКОВ	100M2	0,09	
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	2,0538

80	E11-1-25-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ /КРЫЛЬЦО, СТУПЕНИ/	100M2	0,09	
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	10,62
80.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,77	0,3393
80.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	1,08	0,0972
80.4	009203	БРУСЧАТКА	M2	100	9
80.5	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,133	0,01197
80.6	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	1,94	0,1746
80.7	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	3,06	0,2754
81	E62-32-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЗА 2 РАЗА ИЗ ТРУБ Д-40ММ	100M2	0,0515	
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,6	4,1509
81.2	031085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	T	0,0161	0,00082915
81.3	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,00515
82	E15-1-26-1	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ МЕСТАМИ	100M2	0,1	
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	279,29	27,929
82.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,084
82.3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	7,3	0,73
82.4	031434	ГРУНТОВКА	T	0,015	0,0015
82.5	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,375	0,0375
82.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,05
82.7	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,02	0,002
83	E46-4-3-7	РАЗБОРКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ СТАРОГО ЗДАНИЯ	M3	5,4	
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,51	116,154
83.2	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	20,74	111,996
84	C311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	T	2,13	
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	1,230501
84.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,6177
85	C310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	T	2,13	
85.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	0,269232
86	E11-1-11-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,18	
86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,65	7,317
86.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	4,7	0,846
86.3	045024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	2,04	0,3672
87	E11-1-11-4 K=16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 РАЗ	100M2	0,18	
87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8	1,44
87.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	37,12	6,6816
87.3	045024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	8,16	1,4688
88	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩ. 0,5ММ	100M2	0,2	
88.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	22,55
88.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,004	0,0008
88.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,012	0,0024
89	12	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ, ТОЛЩ. 0,5ММ	T	0,0814	