

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «PROJECT CITY GROUP»

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

НАМАНГАН ШАХАН, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН
59,62,63,70,83,89-СОНЛИ УМУМ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОЛАРНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Наманган – 2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «PROJECT CITY GROUP»

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

НАМАНГАН ШАХАН, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН
59,62,63,70,85,89-СОНЛИ УМУМ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОЛАРНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Директор:

М. Тожибаев

ГИП:

М. Тожибаев



Наманган – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НАМАНГАН ШАХАН, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН 59,62,63,70,83,89-
СОНЛИ УМУМ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОЛАРНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Сметная документация составлено согласно постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003года №261" О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов . Осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" , ШНК 4.01.16-09 " Правила определения стоимости строительства договорных текущих ценах" главы 4


Рекомендуемая стартовая стоимость составляет в сумме	<u>160 196</u>	тыс сум
Стоимость строительных материалов, конструкций и изделий	102437	тыс сум
Основная заработная плата	1279	тыс сум
Отчисления в соцстрах от основной заработной платы.	154	тыс сум
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3375	тыс сум
Затраты на автотранспортные услуги.	4097	тыс сум
Прочие затраты подрядчика.	21712	тыс сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентаря с учетом транспортных затрат	0	тыс сум
Коэффициент риска.	0	тыс сум
Страхования объекта	426	тыс сум
Затраты заказчика	6695	тыс сум
НДС15%	20022	тыс сум

Основные данные для составления сметы:

- 1 Рабочий проект
- 2 Стоимость материалов представленный заказчиком и каталогаем. Прейс листы производителей основных материалов и конструкций

ГИП:

Составил:



М. Тожибоев


Б. Абдуллаев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ

НАМАНГАН ШАХАН, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН 59,62,63,70,83,89-СОНЛИ УМУМ
УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОЛАРНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

в текущих ценах
(в тыс сумах)

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах	Примечание
1	Основная заработная плата	1279,489	
2	Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	153,539	
3	Затраты на эксплуатация машин и механизм	3374,794	
4	Затраты на Строительные материалы, изделия и конструкции	102436,786	
5	Затраты на автотранспортные услуги.	4097,471	
	Итого	111342,079	
6	Прочие затраты подрядчика.	21711,705	
	Итого	133053,785	
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентаря	0,000	
	Итого	133053,785	
8	Коэффициент риска.	0,000	
9	Страхования объекта	425,772	
	Итого	133479,557	
10	НДС 15%	20021,934	
	Итого	153 501,490	
11	Затрагы заказчика	6 695,000	
	Всего стоимость	<u>160 196,490</u>	

ГИП: 
М. Тожибоев
 Составил Б. Абдуллаев

Определение стоимости

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений»

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Наманганской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Наманганской области сум/мес;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Средне часовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, сог. каталог 2022г за I квартал 19512,54 сум чел/час

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = 65,57 чел-час;

$$Сзп = 65,573 \times 19512,54 : 1000 = 1279,489 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы.

$$1279,489 \times 12 : 100 = 153,539 \text{ тыс. сум}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное

страхование составила 1279,489 + 153,539 = 1433,028 тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Го

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих

ценах - Сэм = 3374,794 тыс. сум (ведомость № 1).

изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn,$$

где:

См1, См2, См3, Смn – стоимость отдельных видов строительных материалов,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Стоимость строительных материалов – См = 102436,786 тыс. сум (ведомость № 2).

В том числе стоимость проводов и кабелей 0,000 тыс. сум

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

Стоимость оборудования: с учетом транспортных затрат 2%
 $Z_0 = 0,000$ тыс. сум (ведомость № 1).

V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены

На материалы	4%	-	От затраты на провод и	1,5%	4097,471	тыс. сум
Перевозка грунта		-	0,00	тыс. сум		
Стр	=	4097,471	+	0,00	=	4097,471 тыс. сум

I – V. Структура прямых затрат

№	Наименование затрат	Стоимость в	Структура
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	1279,489	1,15
	Отчисление на социальное страхование	153,539	0,14
2	Эксплуатация машин и механизмов	3374,794	3,03
3	Строительные материалы, изделия и конструкции	102436,786	92,00
4	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	0,00
5	Транспортные услуги	4097,471	3,68
Итого:		111342,079	100,00

VI. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты под. принимаются сог. письма Единий заказчик - инженеринговая компания Наманганского обл хокимията 11.08.2016 01-02/707
 Приняты в размере 19,5 %.

Пп - 111342,079 x 19,5 : 100 = 21711,705 тыс. сум
Итого: 111342,079 + 21711,705 = 133053,785 тыс. сум

Стоимость прочие затрат заказчика

1 Проектно- изыскательские работы	6 695,000	тыс сум
2 Экспертиза проектно сметной документации		тыс сум
3 Государственный надзор объекта (ГАСН)		тыс сум
4 Технический надзор заказчика		тыс сум
5 Авторский надзор		тыс сум
6 Затраты на "Xusniddin e'ko-louiha servis"		тыс сум
7 Затраты на снос зданий и сооружений		тыс. сум
8 Затраты на Топосъемка		тыс. сум
9 Затраты на ГУП "O'ZGASHKLITI"		тыс. сум
10 Затраты на АПЗ		тыс. сум
Итого:	6 695,000	тыс сум

VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
 Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы

Ср - 133053,785 x 0,8 x 0,004 = 425,77 тыс. сум
Итого: 133053,785 + 425,77 = 133479,557 тыс. сум


VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр принимаем в пределах 2 % от 0 % от стоимости объекта
 Кр - 133479,557 x 0,00 : 100 = 0,000 тыс. сум
Итого: 133479,557 + 0,000 = 133479,557 тыс. сум

Всего стоимость объекта в текущих договорных ценах без НДС:

$\Sigma = 133479,557 + 0,00 = 133479,557$ тыс. сум

Составил



Б. Абдуллаев

СВОДКА ЗАТРАТ

НАМАНГАН ШАХАН, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН 59,62,63,70,83,89-СОҢЛИ УМУМ УРГА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОЛАРНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

№	Наименование объекта	Затраты труда	Эксплуатация машин и механизмов	Материалы	В том числе провода и кабели	Оборудование	Транспорт-оборуд	Транспорт	Заработная плата	Очистление на объектах	Итого Прямые затраты	Прочие затраты подрядчика	Всего	Страхование объекта	Итого	НДС	Всего стоимость
							2%	4%	19512.54	12%	5133673	19,50%	6134739	19631	6154370	923156	1 077 526
1	59-МАКТАБ	946600	155602	4723075	0	0	0	188923	58994	7079	5133673	1001066	6134739	19631	6154370	923156	1 077 526
2	62-МАКТАБ	946700	1019603	30948535	0	0	0	1237941	386563	46388	33639031	6559611	40198642	128636	40327278	6049092	46 376 370
3	63-МАКТАБ	946800	371839	11286610	0	0	0	451464	140976	16917	12267806	2392222	14660028	46912	14706941	2206041	16 912 982
4	70-МАКТАБ	946900	820570	24907180	0	0	0	996287	311104	37332	27072474	5279132	32351606	103525	32455131	4868270	37 323 401
5	83-МАКТАБ	947000	239574	7271912	0	0	0	290876	90830	10900	7904092	1541298	9445390	30225	9475615	1421342	10 896 957
6	89-МАКТАБ	947100	767604	23299474	0	0	0	931979	291023	34923	25325003	4938376	30263379	96843	30360222	4554033	34 914 255
	Всего:	66,57	3374794	102436786	0	0	0	4097471	1279489	153539	111342079	21711705	133053785	425772	133479557	20021934	153 501 490

Расчет составил

Проверил

Б. Абдуллаев

М. Тожибоев



НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, НАМАНГАН ШАХАР, "ИШОНЧ" МФЙ ЯНГИКУРГОН КУЧАСИ 60-А-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 59-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ
 МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 (локальная ресурсная смета)

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ, БЛОГОУСТРОЙСТВО**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


№ п.п.	Шифр номера нормативов и кодов ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЙ ПОДГОТОВКИ					
1	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0407	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,023592
1.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,011796
1.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,041895
2	E2710-001-06	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,0407	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,13	0,290013
2.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	7,86	0,319705
3	E2706-020-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,0814	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,6	2,7334
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,83	1,3691
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,4	0,11389
3.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,47	0,282284
3.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	10,1	0,821635
3.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,39	0,031726
3.7	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,8	0,22778
3.8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,003254
3.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	96,6	7,8584
3.10	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,000879
3.11	32501	ПОВОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,000504
3.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,15	0,012202
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3,0234
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1,3927

СОСТАВИЛ

Б. АБУДУЛЛАЕВ

ПРОВЕРИЛ

М. ТОЖИБАЕВ



Наименование
стройки -НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, НАМАНГАН ШАХАР, "ИШОНЧ" МФЙ ЯНГИКУРГОН КУЧАСИ
60-А-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 59-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ
ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Объект - БЛОГОУСТРОЙСТВО

Номер -

на

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ


Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,023373	19512,5	58 994
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,392712	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			58 994
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,011796	89933	1 061
2.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,11389	187,2	21
3.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	0,282285	85750	24 206
4.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	0,821635	115904	95 231
5.		913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,319706	3916,32	1 252
6.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,031727	124367	3 946
7.		1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,22778	130376	29 697
8.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,003254	57980,6	189
Итого по строительным машинам				СУМ			155 602
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6003	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б марки 2 щебеночная	т	7,85841	572400	4 498 154
2.		30135	Битум	т	0,042774	4200000	179 650
3.		32501	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,000504	2450000	1 236
4.		36025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,012203	3608696	44 035
Итого по материальным ресурсам				СУМ			4 723 075

Составил:

Проверил:



Б. Абдуллаев

М. Тожибаев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Янги Наманган тумани халқ таълими
бўлими мудирини

Қ. Маматалиев



27 сентябрь 2022 й





НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ


НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, "ИШОНЧ" МФЙ ЯНГИҚЎРҒОН КЎЧАСИ 60-А-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 59-
СОНЛИ УМУМҲИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ.

Биз қуйида имзо чеккан комиссия азалари томонидан қуйидаги ишларни бажариш зарурлиги тўғрисида
ишбу далолатнома туздик:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,040675
2	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,040675
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2	0,08135

юкоридагилар тўғри деб имзо чекувчилар:

59-мактаб директори  Р. Ахмедов
59-мактаб завхоз  А. Қўеенов
59-мактаб зав. директори  Б. Қошев
А.Н.Ҳ.К.Т.Б.Қ.Б  Б. Муғаллим



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Янги Наманган туман халқ таълим
бўлими мудир


_____ **К.Маматалиев**

«*27*» *сентябрь* 2022 г.



ВАЗИФА
ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН:

**НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, «ИШОНЧ» МФЙ
ЯНГИҚЎРҒОН КЎЧАСИ 60-А-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 59-СОНЛИ УМУМИЙ
ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ
ОБОДОНЛАШТИРИШ ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни.
1	Объектнинг номи.	59-сонли умумий ўрта таълим мактаб
2	Объектнинг жойлашуви	Наманган вилояти, Янги наманган тумани, “Ишонч” МФЙ Янгиқўрғон кўчаси 60-а-уй жойлашган
3	Лойihalаш учун асос	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимнинг манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
4	Заказчик.	Янги Наманган тумани Халқ талими бўлими
5	Бош дизайнер.	“Project city group” МЧЖ
6	Бош пудратчи қурилиш ташкилэти	Танлов танлов натижалари асосида
7	Жорий таъмирлашнинг тахминий муддати.	2022 год
8	Дизайн босқичлари	Бир босқичда ишлайдиган лойиха.
9	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
10	Молиялаштириш манбаи.	Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлими. .
11	Объектнинг мақсади ва асосий кўрсаткичлари (умумий майдон, сизим, ўлчамлар ва бошқалар.)	Наманган вилояти, Янги наманган тумани, “Ишонч” МФЙ Янгиқўрғон кўчаси 60-а-уйда жойлашган 59-сонли умумий ўрта таълим мактаб биносини ички худудини ободонлаштириш ишларини жорий таъмирлаш. - Худудларда-Асфалт ямоқ ишлари бажариш учун.
12	Мижоз томонидан тақдим етилган асосий манба маълумотлари.	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимнинг манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
13	Махсус шартлар.	Пудратчи экспертиза пайтида дизайн ечимларининг ҳимоясини таъминлайди. Экспертиза хизматлари учун тўлов мижоз томонидан экспертиза органлари билан тўғридан-тўғри шартномалар асосида амалга оширилади.
14	Тақдим етилган ҳужжатлар миқдори Мижозга.	Лойиха нархлов ҳужжатлари – 2 нусхада.

Вазифа Тузувчи: Янги Наманган тумани Халқ талими бўлими

59-мактаб директори
59-мактаб завхоз
59-мактаб зан директори
Ҳ.Н.Т.К.Т.Б.К.Б

(Handwritten signatures)

Э.Асеев
А.Кўлеев
Б.Қошеев
Б.Мутоллаев

НАМАНГАВ ВИЛОЯТИ, НАМАНГАВ ШАХАР, ИСТИКБОЛ МЭЙ ГАЗИНА КУЧАСИ 1 УЙДА ЖОЙЛАШГАН 62-СОҢЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ
 БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 (локальная ресурсная смета)

на **ОБШЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ, БЛОГООУСТРОЙСТВО**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЙ ПОДГОТОВКИ					
1	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	0,2665	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,154586
1.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,077293
1.3	30135	БИТУМ	T	1,03	0,274524
2	E2710-001-06	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	T	0,2665	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,13	1,9003
2.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	7,86	2,0949
3	E2706-020-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ	1000М2	0,5331	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,6	17,9107
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,83	8,9713
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,4	0,746278
3.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,47	1,8497
3.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	10,1	5,3839
3.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,39	0,207892
3.7	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,8	1,4926
3.8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,021322
3.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	T	96,6	51,4932
3.10	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,005757
3.11	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,0062	0,003305
3.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,15	0,079958
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		19,811
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		9,1259

СОСТАВИЛ

Б. АБДУЛЛАЕВ

ПРОВЕРИЛ

М. ТОЖИБАЕВ

Наименование
стройк -

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, НАМАНГАН ШАХАР, ИСТИКБОЛ МФЙ ГАЗИНА КУЧАСИ
1 УЙДА ЖОЙЛАШГАН 62-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ
ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШЗ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект - БЛОГОУСТРОЙСТВО

Номер -

на

ОБШЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ

Основание:

Составлена В ТЭКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	19,81103	19512,5	386 563
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,125919	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			386 563
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,077293	89933	6 951
2.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,746278	187,2	140
3.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,849704	85750	158 612
4.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	5,383866	115904	624 012
5.		913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	2,09491	3916,22	8 204
6.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,207892	124367	25 855
7.		1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,492557	130376	194 594
8.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021322	57980,6	1 236
Итого по строительным машинам				СУМ			1 019 603
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6003	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б марки 2 щебеночная	т	51,49321	572400	29 474 713
2.		30135	Битум	т	0,280281	4200000	1 177 180
3.		32501	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,003305	2450000	8 097
4.		36025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,079958	3608696	288 546
Итого по материальным ресурсам				СУМ			30 948 535

Составил:

Б. Абдуллаев

Проверил:

М. Тожбаев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Янги Наманган тумани халқ таълими
бўлими мудир

Қ. Маматалиев



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

НАМАНГАН В.ИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, "ИСТИҚБОЛ" МФЙ ҒАЗИНА КЎЧАСИ 1 УЙДА ЖОЙЛАШГАН 62-СОНЛИ
УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Биз қуйида имзо чеккан комиссия азалари томонидан қуйидаги ишларни бажариш зарурлиги тўғрисида
ишбу далолатнома туздик:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2665
2	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,2665
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2	0,533056

юкоридагилар тўғри деб имзо чекувчилар:

62-мактаб директори
62-мактаб зами директори
62-мактаб завхоз
Ғ.Н.Т.Х.Т.Б.В.Б

Мақсудова И.
Қошиқов. Ғ.
Мошаров. А.
Ғ. Мақсудов. Б.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Янги Наманган туман халқ таълим
бўлими мудир


_____ **К.Маматалиев**

«27» сентябрь 2022 г.



ВАЗИФА
ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН:

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, «ИСТИҚБОЛ» МФЙ
ҒАЗИНА КЎЧАСИ 1 УЙДА ЖОЙЛАШГАН 62-СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА
ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ
ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наманган- 2022 год

№	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни.
1	Объектнинг номи.	62-сонли умумий ўрта таълим мактаб
2	Объектнинг жойлашуви	Янги наманган тумани, "Истикбол" МФЙ Ғазина кўчаси 1 уйда жойлашган
3	Лойихалаш учун асос	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимидан манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
4	Заказчи.	Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлими
5	Бош дизайнер.	"Project city group" МЧЖ
6	Бош пудратчи қурилиш ташкилоти	Танлов танлов натижалари асосида
7	Жорий таъмирлашнинг тахминий муддати.	2022 год
8	Дизайн босқичлари	Бир босқичда ишлайдиган лойиха.
9	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
10	Молиялаштириш манбаи	Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлими.
11	Объектнинг мақсади ва асосий кўрсаткичлари (умумий майдон, сифим, ўлчамлар ва бошқалар.)	Наманган вилояти, Янги наманган тумани, "Истикбол" МФЙ Ғазина кўчаси 1 уйда жойлашган 62-сонли умумий ўрта таълим мактаб биносини ички худудини ободонлаштириш ишларини жорий таъмирлаш. - Худудларда-Асфалт ямоқ ишлари бажариш учун.
12	Мижоз томонидан тақдим етилган асосий манба маълумотлари.	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимидан манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
13	Махсус шартлар.	Пудратчи экспертиза пайтида дизайн ечимларининг ҳимоясини таъминлайди. Экспертиза хизматлари учун тўлов миқдори миқдоридан экспертиза органлари билан тўғридан-тўғри шартномалар асосида амалга оширилади.
14	Тақдим етилган ҳужжатлар миқдори Мижозга.	Лойиха нархлов ҳужжатлари – 2 нусхада.

Вазифа Тузувчи: Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлими

62-мактаб директори

62-мактаб зам. директори

62-мактаб завхоз

Ғ.Н.Т. Ҳ.Т.Б. Ҳ.Б



Мақсудова М

Мамаев. В.

Машираков. А

А. Сулейманов. Б

НАМАНГАН ЕИЛОЯТИ, НАМАНГАН ШАХАР, "КЕЛАЖАК ТОНГИ" МФЙ ТАРАККИЁТ КУЧАСИ 60-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 63-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ
 МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 (локальная ресурсная смета)

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ, БЛОГООУСТРОЙСТВО**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЙ ПОДГОТОВКИ					
1	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0972	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,056376
1.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,028188
1.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,100116
2	E2710-001-06	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,0972	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,13	0,693036
2.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	7,86	0,763992
3	E2706-020-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,1944	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,6	6,5318
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,83	3,2718
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,4	0,27216
3.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,47	0,674568
3.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	10,1	1,9634
3.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,39	0,075816
3.7	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,8	0,54432
3.8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,007776
3.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	96,6	18,779
3.10	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0021
3.11	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,001205
3.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,15	0,02916
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		7,2249
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		3,3281

СОСТАВИЛ

Б. АБДУЛЛАЕВ

ПРОВЕРИЛ

М. ТОЖИБАЕВ

Наименование
стройкш -

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, НАМАНГАН ШАХАР, "КЕЛАЖАК ТОНГИ" МФЙ ТАРАККИЁТ
КУЧАСИ 60-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 63-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ
ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект - БЛОГОУСТРОЙСТВО

Номер -

на ОБШЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ

Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	7,224876	19512,5	140 976
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,328128	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			140 976
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,028188	89933	2 535
2.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,27216	187,2	51
3.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	0,674568	85750	57 844
4.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	1,96344	115904	227 571
5.		913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,763992	3916,32	2 992
6.		1135	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0,075816	124367	9 429
7.		1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,54432	130376	70 966
8.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007776	57980,6	451
Итого по строительным машинам				СУМ			371 839
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6003	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б марки 2 щебеночная	т	18,77904	572400	10 749 122
2.		30135	Битум	т	0,102216	4200000	429 305
3.		32501	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,001205	2450000	2 953
4.		36025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,02916	3608696	105 230
Итого по материальным ресурсам				СУМ			11 286 610

Составил:

Б. Абдуллаев

Проверил:

М. Тожибаев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Янги Наманган тумани халқ таълими бўлими
муdiri

К. Маматалиев



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, "КЕЛАЖАК ТОНГИ" МФЙ ТАРАККИЁТ КЎЧАСИ 60-УЙДА
ЖОЙЛАШГАН 63-СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ
ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Биз куйида имзо чеккан комиссия азолари томонидан куйидаги ишларни бажариш зарурлиги

тўғрисида ишбу далолатнома туздик:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	3	4	5
1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0972
2	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,0972
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2	0,1944

юкоридагилар тўғри деб имзо чекувчилар:

63-мактаб директори

63-мактаб зами директори

63-мактаб завхоз

У.Н.Т.К.Т.Б.Б.Б



У. Тургунова

Т. Вейдадиев

А. Котиев

Б. Муталлиев

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Янги Наманган туман халқ таълим
бўлими мудир


_____ **К.Маматалиев**

«27» сентябрь 2022 г.



ВАЗИФА
ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН:

**НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, “КЕЛАЖАК ТОНГИ”
МФЙ ТАРАККИЁТ КЎЧАСИ 60-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 63-СОҢЛИ УМУМИЙ
ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ
ОБОДОНЛАШТИРИШ ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Наманган- 2022 год

№	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни.
1	Объектнинг номи.	63-сонли умумий ўрта таълим мактаб
2	Объектнинг жойлашуви	Янги Наманган тумани, “Келажак тонги” МФЙ тараккиёт кўчаси 60-уйда жойлашган
3	Лойihalаш учун асос	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимнинг манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
4	Заказчи.	Янги Наманган тумани Халқ талими бўлими
5	Бош дизайнер.	“Project city group” МЧЖ
6	Бош пудратчи қурилиш ташкилоти	Танлов танлов натижалари асосида
7	Жорий таъмирлашнинг тахминий муддати.	2022 год
8	Дизайн босқичлари	Бир босқичда ишлайдиган лойиҳа.
9	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
10	Молиялаштириш манбаи	Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлими.
11	Объектнинг мақсади ва асосий кўрсаткичлари (умумий майдон, сигим, ўлчамлар ва бошқалар.)	Наманган вилояти, Янги Наманган тумани, “Келажак тонги” МФЙ тараккиёт кўчаси 60-уйда жойлашган 63-сонли умумий ўрта таълим мактаб биносини ички худудини ободонлаштириш ишларини жорий таъмирлаш. - Худудларда-Асфалт ямоқ ишлари бажариш учун.
12	Мижоз томонидан тақдим етилган асосий манба маълумотлари.	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимнинг манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
13	Махсус шартлар.	Пудратчи экспертиза пайтида дизайн ечимларининг ҳимоясини таъминлайди. Экспертиза хизматлари учун тўлов мижоз томонидан экспертиза органлари билан тўғридан-тўғри шартномалар асосида амалга оширилади.
14	Тақдим етилган ҳужжатлар миқдори Мижозга.	Лойиҳа нархлов ҳужжатлари – 2 нусхада.

Вазифа Тузувчи: Янги Наманган тумани Халқ талими бўлими

63-мактаб директори

63-мактаб зам. директори

63-мактаб завхоз

Ҳ.Н.Ҳ. К.Т. Б. К.Б



М. Турмунова

Т. Вайдаганов

А. Жомиев

А. Абдураб. Муталлиев

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, НАМАНГАН ШАХАР, "МЕХНАТАБОД" МФЙ БАЛАНДАРИК КУЧАСИ 15-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 70-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ
МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ, БЛОГООУСТРОЙСТВО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЙ ПОДГОТОВКИ					
1	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2145	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,12441
1.2	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,062205
1.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,220935
2	E2710-001-06	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,2145	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,13	1,5294
2.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	7,86	1,686
3	E2706-020-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,4290	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,6	14,4144
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,83	7,2201
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,4	0,6006
3.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,47	1,4886
3.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	10,1	4,3329
3.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,39	0,16731
3.7	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,8	1,2012
3.8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,01716
3.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЦЕБЕНОЧНАЯ	Т	96,6	41,4414
3.10	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,004633
3.11	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,00266
3.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,15	0,06435
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		15,9438
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		7,3445

СОСТАВИЛ

Б. АБДУЛЛАЕВ

ПРОВЕРИЛ

М. ТОЖИБАЕВ

Наименование
стройки -

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, НАМАНГАН ШАХАР, "МЕХНАТАБОД" МФЙ БАЛАНДАРИК
КУЧАСИ 15-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 70-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ
ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект - БЛОГОУСТРОЙСТВО

Номер -

на

ОБШЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ

Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснован-е)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потре- бность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15,94379	19512,5	311 104
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,34448	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			311 104
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,062205	89933	5 594
2.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,6006	187,2	112
3.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,48863	85750	127 650
4.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	4,3329	115904	502 200
5.		913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,68597	3916,32	6 603
6.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,16731	124367	20 808
7.		1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,2012	130376	156 608
8.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01716	57980	995
Итого по строительным машинам				СУМ			820 570
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6003	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б марки 2 щебеночная	т	41,4414	572400	23 721 057
2.		30135	Битум	т	0,225568	4200000	947 386
3.		32501	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,00266	2450000	6 517
4.		36025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,06435	3608696	232 220
Итого по материальным ресурсам				СУМ			24 907 180

Составил:

Б. Абдуллаев

Проверил:

М. Тожибаев

" Т А С Д И Қ Л А Й М А Н "

Янги Наманган тумани халқ таълими
бўлими мудир

К. Маматалиев



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, МЕХНАТОБОД МФЙ БАЛАНДЛИК КУЧАСИ 15-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 70-
СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ.

Биз куйида имзо чеккан комиссия азалари томонидан куйидаги ишларни бажариш зарурлиги тўғрисида
ишбу далолатнома туздик:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2145
2	РАЗОГРЕЗАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,2145
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2	0,429

юкоридагилар тўғри деб имзо чекувчилар:

70-мактаб директор

70-мактаб зами директор

70-мактаб завхоз

Я.Н.Т.К.Т.Б. Муталлиев



Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Янги Наманган туман халқ таълим
бўлими мудир


_____ **К.Маматалиев**
«27» сентябрь 2022 г.



ВАЗИФА
ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН:

**НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, МЕХНАТОБОД МФЙ
БАЛАНДЛИК КУЧАСИ 15-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 70-СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА
ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ
ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Наманган- 2022 год

№	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни.
1	Объектнинг номи.	70-сонли умумий ўрта таълим мактаб
2	Объектнинг жойлашуви	Янги наманган тумани, Мехнатобод МФЙ баландлик кучаси 15-уйда жойлашган
3	Лойихалаш учун асос	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимнинг манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
4	Заказчи.к.	Янги Наманган тумани Халқ талими бўлими
5	Бош дизайнер.	“Project city group” МЧЖ
6	Бош пудратчи қурилиш ташкилоти	Танлов танлов натижалари асосида
7	Жорий таъмирлашнинг тахминий муддати.	2022 год
8	Дизайн босқичлари	Бир босқичда ишлайдиган лойиха.
9	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
10	Молиялаштириш манбаи.	Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлими.
11	Объектнинг мақсади ва асосий кўрсаткичлари (умумий майдон, сизим, ўлчамлар ва бошқалар.)	Наманган вилояти, Янги наманган тумани, Мехнатобод МФЙ баландлик кучаси 15-уйда жойлашган 70-сонли умумий ўрта таълим мактаб биносини ички худудини ободонлаштириш ишларини жорий таъмирлаш. - Худудларда-Асфалт ямоқ ишлари бажариш учун.
12	Мижоз томонидан тақдим етилган асосий манба маълумотлари.	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимнинг манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
13	Махсус шартлар.	Пудратчи экспертиза пайтида дизайн ечимларининг ҳимоясини таъминлайди. Экспертиза хизматлари учун тўлов мижоз томонидан экспертиза органлари билан тўғридан-тўғри шартномалар асосида амалга оширилади.
14	Тақдим етилган ҳужжатлар миқдори Мижозга.	Лойиха нархлов ҳужжатлари – 2 нусхада.

Вазифа Тузувчи: Янги Наманган тумани Халқ талими бўлими

70-мактаб рецензент

70-мактаб зами рецензент

70-мактаб завхоз

Қ.Н.Т.К.Т.Б Мухоммедов Б



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

НАМАҒАН ВИЛОЯТИ, НАМАҒАН ШАХАР, ОЛТИОШ-2 МФЙ ДА ЖОЙЛАШҒАН 83-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТА, БЛОГОУСТРОЙСТВО**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЙ ПОДГОТОВКИ					
1	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0626	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,036323
1.2	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,018162
1.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,064505
2	E2710-001-06	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,0626	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,13	0,446523
2.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	7,86	0,49224
3	E2706-020-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,1253	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,6	4,2084
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,83	2,108
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,4	0,175351
3.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,47	0,434621
3.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	10,1	1,265
3.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,39	0,048848
3.7	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,8	0,350703
3.8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,00501
3.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	96,6	12,0992
3.10	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,001353
3.11	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГOTOVK МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,000777
3.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,15	0,018788
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		4,655
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		2,1443

СОСТАВИЛ

Б. АБДУЛЛАЕВ

ПРОВЕРИЛ

М. ТОЖИБАЕВ

Наименование
стройк: -

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, НАМАНГАН ШАХАР, ОЛТИТОШ-2 МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН
83-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ
ОБОДОНЛАШТИРИШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект - БЛОГОУСТРОЙСТВО

Номер -

на

ОБШЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ

Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,654957	19512,5	90 830
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,144297	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			90 830
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,018162	89933	1 633
2.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,175351	187,2	33
3.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	0,434621	85750	37 269
4.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	1,265035	115904	146 623
5.		913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,49224	3916,32	1 928
6.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,048848	124367	6 075
7.		1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,350703	130376	45 723
8.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00501	57980,6	290
Итого по строительным машинам				СУМ			239 574
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6003	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б марки 2 щебеночная	т	12,09925	572400	6 925 609
2.		30135	Битум	т	0,065857	4200000	276 601
3.		32501	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,000777	2450000	1 903
4.		36025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,018788	3608696	67 799
Итого по материальным ресурсам				СУМ			7 271 912

Составил:

Б. Абдуллаев

Проверил:

М. Тожибаев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Янги Наманган тумани халқ таълими бўлими мудири

К. Маматалиев



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, ОЛТИТОШ-2 МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН 83-СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Биз қуйида имзо чеккан комиссия азолари томонидан қуйидаги ишларни бажариш зарурлиги тўғрисида ишбу далолатнома туздик:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	3	4	5
1	РОЗЛИЗ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,062626
2	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,062626
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2	0,125251

юқордагилар тўғри деб имзо чекувчилар:

83-сонли 83-сонли 83-сонли
Қ.Н.Т.Д

Т. Шурчинов
Н. Зулкарнов
Э. Муҳитов
Б. Мутаалиев

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Янги Наманган туман халқ таълим
бўлими мудир



К.Маматалиев

«27» септябрь 2022 г.



ВАЗИФА
ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН:

**НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, ОЛТИТОШ-2 МФЙ
ДА ЖОЙЛАШГАН 83-СОҢЛИ УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ
БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ ИШЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Наманган- 2022 год

№	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни.
1	Объектнинг номи.	83-сонли умумий ўрта таълим мактаб
2	Объектнинг жойлашуви	Янги наманган тумани, Олтитош-2 МФЙ жойлашган
3	Лойихалаш учун асос	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимнинг манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
4	Заказчик.	Янги Наманган тумани Халқ талими бўлими
5	Бош дизайнер.	“Project city group” МЧЖ
6	Бош пудратчи қурилиш ташкилоти	Танлов танлов натижалари асосида
7	Жорий таъмирлашнинг тахминий муддати.	2022 год
8	Дизайн босқичлари	Бир босқичда ишлайдиган лойиҳа.
9	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
10	Молиялаштириш манбаи.	Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлими.
11	Объектнинг мақсади ва асосий кўрсаткичлари (умумий майдон, сифим, ўлчамлар ва бошқалар.)	Наманган вилояти, Янги наманган тумани, Олтитош-2 МФЙ да жойлашган 83-сонли умумий ўрта таълим мактаб биносини ички ҳудудини ободонлаштириш ишларини жорий таъмирлаш. - Худудларда-Асфалт ямоқ ишлари бажариш учун.
12	Мижоз томонидан тақдим етилган асосий манба маълумотлари.	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимнинг манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
13	Махсус шартлар.	Пудратчи экспертиза пайтида дизайн ечимларининг ҳимоясини таъминлайди. Экспертиза хизматлари учун тўлов мижоз томонидан экспертиза органлари билан тўғридан-тўғри шартномалар асосида амалга оширилади.
14	Тақдим етилган ҳужжатлар миқдори Мижозга.	Лойиҳа нархлов ҳужжатлари – 2 нусхада.

Вазифа Тузувчи: Янги Наманган тумани Халқ талими бўлими

83-сонли умумий ўрта таълим мактаб

83-сонли умумий ўрта таълим мактаб

83-сонли умумий ўрта таълим мактаб

А.М.Т.К.Т.Б.К.Б



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

Ш. Шурин

Н. Шурин

Н. Шурин

Б. Мутахшиев

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, НАМАНГАН ШАХАР, "ШЕРБУЛОК" МФЙ БОГ КУЧАСИ 1-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 89-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ
 БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 (локальная ресурсная смета)

на **ОБШЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ, БЛОГОУСТРОЙСТВО**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЙ ПОДГОТОВКИ					
1	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2007	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,116379
1.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,05819
1.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,206674
2	E2710-001-06	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,2007	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,13	1,4307
2.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	7,86	1,5771
3	E2706-020-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,4013	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,6	13,484
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,83	6,754
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,4	0,561833
3.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,47	1,3925
3.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	10,1	4,0532
3.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,39	0,156511
3.7	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,8	1,1237
3.8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,016052
3.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	96,6	38,7664
3.10	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,004334
3.11	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,002488
3.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,15	0,060196
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		14,9146
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		6,8704

СОСТАВИЛ

Б. АБДУЛЛАЕВ

ПРОВЕРИЛ

М. ТОЖИБАЕВ

Наименование
стройки -

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, НАМАНГАН ШАХАР, "ШЕРБУЛОК" МФЙ БОГ КУЧАСИ 1-УЙДА
ЖОЙЛАШГАН 89-СОНЛИ УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ
ОБОДОНЛАШТИРИШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект - БЛОГОУСТРОЙСТВО

Номер -

на

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ

Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	14,91465	19512,5	291 023
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,87041	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			291 023
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,05819	89933	5 233
2.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,561833	187,2	105
3.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,392542	85750	119 410
4.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	4,053221	115904	469 785
5.		913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,57714	3916,32	6 177
6.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,156511	124367	19 465
7.		1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,123665	130376	146 499
8.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,016052	57980,6	931
Итого по строительным машинам				СУМ			767 604
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6003	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б марки 2 щебеночная	т	38,76645	572400	22 189 916
2.		30135	Битум	т	0,211008	4200000	886 233
3.		32501	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,002488	2450000	6 096
4.		36025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,060196	3608696	217 230
Итого по материальным ресурсам				СУМ			23 299 474

Составил:

Проверил:

Б. Абдуллаев

М. Тожибаев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Янги Наманган тумани халқ таълими
бўлими мудири

Қ. Маматалиев



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, "ШЕРБУЛОК" МФЙ БОГ КУЧАСИ 1-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 89-СОНЛИ УМУМИЙ
ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Биз қуйида имзо чеккан комиссия азолари томонидан қуйидаги ишларни бажариш зарурлиги тўғрисида
ишбу далолатнома туздик:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,200654
2	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 400 Л	Т	0,200654
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М ³	1000 М2	0,401309

юқондагилар тўғри деб имзо чекувчилар:

89-сонли мактаб директори

89-сонли мактаб зами директори

89-сонли мактаб завхоз

Ғ.Н.Т. К.Т.Б.К.Б

А. Курбонбеков

Д. Ахмедов

А. Жарраев

Б. Абдуқадир Мутахалипов

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Янги Наманган туман халқ таълим
бўлими мудир



К.Маматалиев

«27» сентябрь 2022 г.



**ВАЗИФА
ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН:**

**НАМАНГАН ВИЛОЯТИ, ЯНГИ НАМАНГАН ТУМАНИ, "ШЕРБУЛОК" МФЙ
БОГ КУЧАСИ 1-УЙДА ЖОЙЛАШГАН 89-СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ
МАКТАБ БИНОСИНИ ИЧКИ ХУДУДИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ
ИШЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Наманган- 2022 год

№	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни.
1	Объектнинг номи.	89-сонли умумий ўрта таълим мактаб
2	Объектнинг жойлашуви	Янги наманган тумани, "Шербулок" МФЙ бог кучаси 1-уйда
3	Лойихалаш учун асос	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимининг манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
4	Заказчик.	Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлими
5	Бош дизайнер.	"Project city group" МЧЖ
6	Бош пудратчи қурилиш ташқиоти	Танлов танлов натижалари асосида
7	Жорий таъмирлашнинг тахминий муддати.	2022 год
8	Дизайн босқичлари	Бир босқичда ишлайдиган лойиҳа.
9	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
10	Молиялаштириш манбаи.	Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлими.
11	Объектнинг мақсади ва асосий кўрсаткичлари (умумий майдон, сизим, ўлчамлар ва бошқалар.)	Наманган вилояти, Янги наманган тумани, "Шербулок" МФЙ бог кучаси 1-уйда жойлашган 89-сонли умумий ўрта таълим мактаб биносини ички худудини ободонлаштириш ишларини жорий таъмирлаш - Худудларда-Асфалт ямоқ ишлари бажариш учун.
12	Мижоз томонидан тақдим етилган асосий манба маълумотлари.	-Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлимининг манзилли рўйхати . -Нуқсон далолатномаси
13	Махсус шартлар.	Пудратчи экспертиза пайтида дизайн ечимларининг ҳимоясини таъминлайди. Экспертиза хизматлари учун тўлов мижоз томонидан экспертиза органлари билан тўғридан-тўғри шартномалар асосида амалга оширилади.
14	Тақдим етилган ҳужжатлар миқдори Мижозга.	Лойиҳа нархлов ҳужжатлари – 2 нусхада.


Вазифа Тузувчи: Янги Наманган тумани Халқ таълими бўлими

89-мактаб директори

89-мактаб зами директори

89-мактаб завхоз

Ҳ.Н.Т. К.Т.Б. Ы.Б



П. Курбонқов

Д. Ахмедов

А. Мўраев

Б. Муъаллим



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:19-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65933

Obyekt nomi «Namangan shahar Yangi Namangan tumani 59, 62, 63, 70, 83 va 89-sonli umumta'lim maktablarin joriy ta'mirlash (ichki hududini obodonlashtirish)»

Buyurtmachi - Namangan shahar Yangi Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "PROJECT CITY GROUP" MCHJ

Litsenziya AL-001916 30.09.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63255

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Namangan shahar Yangi Namangan tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Moliya bo'limi va Xalq ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxati.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshiriqlari.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 22.08.2022 yildagi 565335-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomalari.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnomalari va yig'ma resurs qaydnomalari.
- 2.5. Nuqson dalolatnomalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **153501,490 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	133479,556	ming so'm
QQS:	20021,934	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	6695,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan shahar Yangi Namangan tumani 59, 62, 63, 70, 83 va 89-sonli umumta'lim maktablarini joriy ta'mirlash (ichki hududini obodonlashtirish)" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH