

«TASDIQLAYMAN»

Kitob tuman xokimligi
Obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig'i



A.Xamidov

Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
Kitob tuman Oqsuv MFY Sevaz Qoramergan ichki yo'llarini ishlarini 2.8 km qismini
joriy tamirlash ishlari

TANLASH HUJJATLARI

Eng yaxshi takliflarni tanlash - 2021 yil 22 apreldagi №684-sonli O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunga asosan hamda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2022 yil 20 mayda № 276-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyixa Boshqaruv Milliy Agentligining "Xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan o'tkaziladi.

Kitob tuman - 2022 yil

ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASHDA ISHTIROK ETISH UCHUN

“**Korxonasi nomi**” nomidan eng yaxshi takliflarni tanlashda ishtirok etishga ishtirokchilarini taklif etamiz va quyidagi ob'ekt bo'yicha tanlash taklifini taqdim etilishini so'raymiz.

Ob'ekt nomi: Kitob tuman Oqsuv MFY Sevaz Qoramergan ichki yo'llarini ishlarini 2.8 km qismini joriy tamirlash ishlari

Ob'ektning boshlang'ich narxi (QQS bilan) – 1 164 000 000 so'm

Ishlarni tugallash muddati - 65 kun.

♦ **Buyurtmachi:** Kitob tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi

Tel: 75-54-26-548

Loyihani moliyalashtirish manbasi: Open byudjet mablag'lari xisobidan.

Taklif etilgan shartlar bo'yicha tanlashda murojaat bilan mahalliy tashkilotlari ishtirok etishlari mumkin.

Tanlashda ishtirok etishi uchun ishtirokchilarga quyidagi talablar qo'yiladi:

fuqarolik-muomala layoqati va shartnoma tuzish vakolati;

doimiy xodimlari, jumladan muhandis-texnik xodimlariga ega bo'iishi;

ishlab turgan asosiy vositalari, shu jumladan, ofis texnikalariga ega bo'lishi;

tanlashda ob'ektiga o'xshash ob'ektlarda ishlaganlik tajribasi mavjudligi;

bajarilgan ishlar, shu jumladan o'z kuchi bilan oldin bajarilgan ishlar hajmi » haqidagi

malumotlarni taqdim etish;

ustav fondi miqdori to'g'risidagi malumotlar.

Agar tanlash predmeti bo'lgan ish (xizmat) larni bajarish bilan bogliq faoliyat qonun hujjatlariga muvofiq litsenziyalanishi zarur bo'lsa, tanlashda ishtirok etish uchun belgilangan tartibga asosan tegishli litsenziyaga ega bo'lgan tanlash ishtirokchilarga ruxsat etiladi.

Quyidagi xollarda ishtirokchilariga tanlash jarayonlarida ishtirok etishga ruxsat berilmaydi:

qayta tashkil etilish (bo'linish, qo'shilish), tugatish yoki bankrotlik arafasida turganlar;

mol-mulki musodaraga olinganlar hamda muassislik kelishuv, moliyaviy ishtirok, xolding, konsorsium va boshqa shaklda ifodalangan bevosita tashkiliy-huquqiy yoki bir- biriga moliyaviy qaramligi mavjud tashkilotlar.

Buyurtmachi tashkilot

raxbari:



A.Xamidov

**ККАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ КИТОБ ТУМАНИДАГИ ОКСУВ МФЙ СЕВАЗ-КОРАМЕРГАН АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ**

| N п.п. | Наименование | Основная з/га с учетом соцстрах 1,12 % | Эксп маш и механизм | Материалы | транспортные расходы на перевозку материалов | Всего прямых затрат | Прочие затраты подрядчика 19,54% | Всего | НДС-15% | Всего с НДС |
|--------|--|--|------------------------|-------------|---|------------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оксув МФЙ Севаз- Корамерган ав/йули | 6 864 354 | 50 217 129 | 739 793 825 | 49 848 728 | 846 724 036 | 165 449 877 | 1 012 173 913 | 151 826 087 | 1 164 000 000 |
| | ИТОГО: | 6 864 354 | 50 217 129 | 739 793 825 | 49 848 728 | 846 724 036 | 165 449 877 | 1 012 173 913 | 151 826 087 | 1 164 000 000 |
| | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА | | | | | | | | | 36 000 000 |
| | ВСЕГО | | | | | | | | | 1 200 000 000 |



Заказчик:

[Signature]
МП



Исполнитель:

[Signature]
МП

АШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ КИТОБ ТУМАИИДАГИ ОКСУВ МФЙ СЕВАЗ-КОРАМЕРГАН АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ОКСУВ МФЙ СЕВАЗ-КОРАМЕРГАН АВЙУЛИ

| Код ABC | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потребность | Сметная стоимость, СУМ | |
|---------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------|
| | | | | в базисном уровне | |
| | | | | единицы | всего |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ресурсы по нормам СНиП*Затраты труда*

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|------------|----------|------------------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 310,430784 | 22112,35 | 6864354 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 201,72724 | 0 | 0 |
| | Итого по трудовым ресурсам | СУМ | | | 6 864 354 |

Строительные машины и механизмы

| | | | | | |
|------|--|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 97 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т | маш.-ч | 23,84928 | 225037 | 5366970 |
| 107 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 14,48736 | 375836 | 5444871 |
| 108 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 1,22032 | 112515 | 137304 |
| 112 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 20,53416 | 198969 | 4085661 |
| 622 | Катки дорожные самоходные гладкие 10 т | маш.-ч | 8,496 | 159410 | 1354347 |
| 1014 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т | маш.-ч | 19,2072 | 205578 | 3948578 |
| 1135 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 9,36572 | 171463 | 1605874 |
| 2798 | Резчики швов дисковые | маш.-ч | 1,589952 | 101810,87 | 161874 |
| 3097 | Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 23,84928 | 493461 | 11768690 |
| 3348 | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т | маш.-ч | 40,808768 | 205578 | 8389385 |
| 3349 | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т | маш.-ч | 18,151952 | 205578 | 3731642 |
| 3350 | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т | маш.-ч | 20,53688 | 205578 | 4221931 |
| | Итого по строительным машинам | СУМ | | | 50 217 129 |

Строительные материалы, изделия и детали

| | | | | | |
|-------|---|------------|-------------|---------|--------------------|
| 6076 | Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая | т | 1600,816672 | 441760 | 707176773 |
| 9219 | Вода | м3 | 44,64 | 1500 | 66960 |
| 12303 | Гравийно-песчаная смесь | м3 | 344,688 | 23105 | 7964016 |
| 30135 | Битум | т | 4,37133888 | 5624381 | 24586075 |
| | Итого по материальным ресурсам | СУМ | | | 739 793 825 |

СОСТАВИЛ

БОТИРОВА Р

ПРОВЕРИЛ

РИЗОКУЛОВ З

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

5-1000

5. ОКСУВ МФЙ СЕВАЗ-КОРАМЕРГАН АВТОМОБИЛЬ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1. СЧЕТЫ

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|---|--|---|-------------------|------------|-----------|
| | | | | по плану | по факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. ОКСУВ МФЙ СЕВАЗ-КОРАМЕРГАН L=2,8KM | | | | | |
| 1 | E0102-027-02 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000M2 | 14,2800 | |
| 1.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,43 | 6,1404 |
| 1.2 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,43 | 6,1404 |
| 2 | E2704-001-02 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ГПС | 100M3 | 1,2000 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14,4 | 17,28 |
| 2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14,3 | 17,16 |
| 2.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,55 | 1,86 |
| 2.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 4,76 | 5,712 |
| 2.5 | 622 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 10 Т | МАШ.-Ч | 7,08 | 8,496 |
| 2.6 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0,91 | 1,092 |
| 2.7 | 9219 | ВОДА | М3 | 7 | 8,4 |
| 2.8 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 100 | 120 |
| 3 | E2706-026-01 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 4,2080 | |
| 3.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,58 | 2,4406 |
| 3.2 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,29 | 1,2203 |
| 3.3 | 20115 | БИТУМ | Т | 1,03 | 4,3342 |
| 4 | E2713-010-01 ЮП. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ | 1000 M2 | 13,2496 | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16,63 | 220,3408 |
| 4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 9,38 | 124,2812 |
| 4.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 1,44 | 19,0794 |
| 4.4 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0,5 | 6,6248 |
| 4.5 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,12 | 1,59 |
| 4.6 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 1,44 | 19,0794 |
| 4.7 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т | МАШ.-Ч | 3,08 | 40,8088 |
| 4.8 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т | МАШ.-Ч | 1,37 | 18,152 |
| 4.9 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т | МАШ.-Ч | 1,55 | 20,5369 |
| 4.10 | 6076 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 96,6 | 1279,9114 |
| 5 | E2713-011-01 ЮП. 9 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 | 1000 M2 | 13,2496 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,16 | 15,3695 |
| 5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,72 | 9,5397 |
| 5.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 0,36 | 4,7699 |
| 5.4 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 0,36 | 4,7699 |
| 5.5 | 6076 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 24,22 | 320,9053 |
| 5.6 | 30135 | БИТУМ | Т | 0,0028 | 0,037099 |
| 6 | E2708-001-16 | УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | 1000M2 | 1,8120 | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 31,7 | 57,4000 |
| 6.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 23,27 | 42,1652 |
| 6.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 3,58 | 6,487 |
| 6.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 8,18 | 14,8222 |
| 6.5 | 1014 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 10,6 | 19,2072 |
| 6.6 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0,91 | 1,6489 |
| 6.7 | 9219 | ВОДА | М3 | 20 | 36,24 |
| 6.8 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 124 | 224,688 |

СОСТАВИЛ

БОТИРОВА Р

ПРОВЕРИЛ

РИЗУКОВ З

Расчёт
Стоимости перевозки материальных ресурсов


КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ КИТОБ ТУМАНИДАГИ ОКСУВ МФЙ СЕВАЗ-КОРАМЕРГАН АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

| № | Код ABC | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Потребность | Наименование поставщика и пункт погрузки | Объёмный вес т/м3 | Ж/д перевозка(по данным) | | | Автоперевозка. | | | ВСЕГО: транспортные расходы. |
|---|-------------|--|-------------------|-------------|--|-------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|------------|---------|------------------------------|
| | | | | | | | Расход | на 1тн | Стоим-ть транс-ка маг 1 м3 по ж/д | Расст | на тн / км | ИТОГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1010 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Асфальт мелкозернистый | тн | 1600,8 | Шахрисабз ТЙФУК | 1 | | | | 32 | 880,9 | 28188,8 | 45124631 |
| 2 | | Гравийно песчаная смесь | м3 | 344,69 | к.-р махаллий | 1,6 | | | | 8 | 1042,0 | 13337,6 | 4597311 |
| 3 | | Битум | тн | 4,37 | Шахрисабз ТЙФУК | 1 | | | | 32 | 880,9 | 28188,8 | 123185 |
| | | Всего: | | | | | | | | | | | 49 845 127 |

Составил



З Ризокулов

"Келишилди"
 Китоб туман ҳокимлиги Ободонлаштириш
 бошқармаси бошлиги  А.Хамидов
 " _____ " _____ 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким, далолатнома тузиб имзо чекувчилар Китоб тумани "Ободонлаштириш" бошқармаси мутахассиси- К.Мадиев, "Ок сув" МФЙ раиси - Х.Кодиров, ва «Nakhshab designer» МЧЖ мутахассислари З.Ризокулов туздилар ушбу далолатномани шу ҳақдаким фуқаролар ташаббуси жамгармасида шакилланган маблағлар ҳисобидан Китоб тумани ички йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ички йўллари техник ҳолатини урганиб чиқиб таъмирлаш ишлари ва миқдори қуйидагича аниқладик.

| № | Объект номи ва манзили | Йўлнинг узунлиги км | 2022-йилда таъмирлаш режаси | Таъмирлаш тури | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлари | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | улчов бирлиги | Миқдори (ҳажми) |
|---|---|---------------------|-----------------------------|----------------|--|--|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | "Ок сув" МФЙ Севаз Корамарган хужаликлараро ички йўли | 2,8 | 2,8 | Жорий таъмир | Мавжуд йўл асфалт-бетондан иборат айрим жойлари бузилиб кетган, таъмир талаб ҳолатда талабга жавоб бермайди. | 1. Йўл асосини текислаш | | м2 | 14280 |
| | | | | | | 2. Текисловчи қатлам ҚША дан ётқизиш | | м3 | 120 |
| | | | | | | 3. Битум сепиш | | тн | 4,2 |
| | | | | | | 4. А/бетон қопламаси-5 см қалинликда ётқизиш | | м2 | 13249,6 |
| | | | | | | 5. Йўл ёқасига ҚША ётқизиш | | м2 | 1812 |

Китоб тумани Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси:

"Ок сув" МФЙ раиси:

«Nakhshab designer» МЧЖ мутахассиси:



 К.Мадиев

Х.Кодиров

З.Ризокулов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Hoiati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:27-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67312

Obyekt nomi « Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Oqsuv MFY Sevaz-Qoramergan xo'jaliklar aro avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Kitob tuman obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - NAKHSHAB DESIGNER MCHJ

Litsenziya AL-000304 29.102019 y

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 62892

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 13 oktyabr dagi 243-sonli xati

1.2 "Kitob tuman obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i A.Xamidov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 "Kitob tuman obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i A.Xamidov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Kitob tumani Oqsuv MFY Sevaz-Qoramergan xo'jaliklar aro avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash km 2.8

Yo'l asosini tekislash

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Bitum sepib ishlov berish

Yo'l asos ustiga 5sm qalinlikda asfaltbeton qoplamasini yotqizish.

Qoplama yoqasini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash, t-10 sm

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari

joriy narxlardagi smeta qiymati - 1 164 000,000 ming so'm

shu jumladan:

Kitob tumani Oqsuv MFY Sevaz-Qoramergan xo'jaliklar aro

avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash km 2,8 - 1 164 000,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 310,431 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **1 164 000,000** ming so'm miqdori tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **310,431** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Oqsuv MFY Sevaz-Qoramergan xo'jaliklar aro avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan

holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 164 000,000 ming so'm

shu jumladan:

Kitob tumani Oqsuv MFY Sevaz-Qoramergan xo'jaliklar aro

avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash km 2,8

- 1 164 000,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 310,431 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna