

Давлат харидини амалга ошириш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Булинма номи	Булинма изоҳлари
1	Бюртмачи ташкилот номи	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
2	Объект номи	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани « Камолот » МФЙ Асалчи массивида сув тармоғини қуриш
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни утказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмади
7	Танлов утказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга кўйида иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилади.
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охириги муддатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Кўшимча ҳужжатлар рўйхати	Объект кийматининг 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тугрисида банк кафиллиги.
16	Иштирокчилар кўйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик; солиқлар ва йиғимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтида қўрсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сирдарё туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	10 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишга рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (умумий ҳужжатлар тўғрисида 70% дан юқори бўлганлар)
21	Бюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати	60 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорида аванс утказилади.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телеонлар	+998 88 340 00 20
27	Мурожаат учун масъул шахс	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси бош ҳисобчи Б.Қўзиев +998 88 340 00 20

Бош ҳисобчи:



Б.Қўзиев



ООО "MIRZACHO'L AGRO QURILISH LOYIXA"

ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ГОС ЭКСПЕРТИЗЫ № 65687 ОТ 17.10.2022.г
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ № 228/22

ПО ОБЪЕКТУ:

**СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ МАССИВ "АСАЛЧИ"
В МСГ "КАМОЛОТ" СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.**



Д. Файзуллаев

А. Сафаров

г. Гулистан-2022г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Gulliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 17-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65687

Obyekt nomi «"Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman "Kamolot" MFY Asalchi massivida suv tarmog'ini qurish"
loyiha smeta hujjatlari»

Buyurtmachi - Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Mirzacho'l agroqurilishloyiha" MCHJ

Litsenziya AJ-001264 ot 14.07.2020

Moliyalashtirish manbai - budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - buyurtmachi tomonidan aniqlanadi

Qurilish turi qurilish

Murojaat raqami: № 63049

1. Loyihalash uchun asos

2021 yil 13 aprel PQ- 5072sonli qarori . loyihalash topshirig'i. Texnik shart. Tuman hokimi qarori.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2021 yil 13 aprel PQ- 5072sonli qarori . loyihalash topshirig'i. Texnik shart. Tuman hokimi qarori.

Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman "Kamolot" MFY Asalchi massivida suv tarmog'ini qurish"
loyiha smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ tomonidan tasdiqlangan
2022-yildagi loyihalash topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan. Loyihada quyidagilar ko'zda
tutilgan:

Tashqi suv ta'minoti-polietilen truba d-75x4.3mm -1.600km, d-110x6,3mm- 1,290 km.Futlyar
d-325x6mm-9 m. tarmoq polat quvur d140x4mm-0,071 km.Kolodes-6 dona. Abonent
tarmoqlari polat quvur d-20mm- 10pm.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

suv tarmog'ini qurish

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

loyihalash topshirig'i. Texnik shart.

Smeta hujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha kishi soat ish xaqi 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 16925,216 so'm. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "ҚУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ ИНСТИТУТИ"МЧJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga asosan olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27 % hisoblangan. Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS soligi va buyurtmachi xarajatlari bilan 350 000 000 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza jarayonida kamchiliklar aniqlanmadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman "Kamolot" MFY Asalchi massivida suv tarmog'ini qurish" loyiha smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun, 15% QQS va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan cheklangan qiymati 350 000 000 so'm belgilanadi.

Shundan: Qurilish montaj ishlari QQS bilan -331 678,478 ming so'm.

Qurilish montaj ishlari QQS siz -288 416,068 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ МАССИВ "АСАЛЧИ" В МСГ "КАМОЛОТ"
СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					СУМ	
№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2474,04639	16925,22	41 873 770
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			41 873 770
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,15425	72437	11 173
2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	75,9086	10891	826 721
3	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	12,311686	102586	1 263 007
4	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	150,41181	76946	11 573 587
5	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,0252	67284	1 696
6	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11,079783	93614	1 037 223
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,02591	105272	529 088
8	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,228	1081	246
9	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08517	950	81
10	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,5364	58638	31 453
11	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	75,958352	76681	5 824 562
12	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	13,20562	127627	1 685 394
13	846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	1,96084	105126	206 135
14	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	2,55236	5445	13 898
15	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,1456	3164	6 789
16	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,801	1327	1 063
17	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,218	1676	2 041
18	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,295	1210	357
19	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	227,185434	862	195 834
20	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	3,41841	37409	127 879
21	1959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ.-Ч	0,15693	19103	2 998
22	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	4656	8 148
23	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ.-Ч	16,186765	125342	2 028 882
24	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	118,146382	82161	9 707 025
25	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,488	37409	55 665
26	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,644183	54548	307 879

1	2	3	4	5	6	7
27	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,688564	54548	37 560
28	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,139	1077	150
29	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19744	862	170
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			35 486 702
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,4845	325500	157 705
2	9219	ВОДА	М3	25,4835	0	0
3	9249	ГРАВИЙ	М3	0,4032	19051	7 681
4	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,39442	39130,43	54 564
5	15529	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 17,6 S 8,3 Д 75X4,3 (ВЕС 1 М-0,97 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-0,8 МПА)	М	1616	20243	32 712 688
6	15541	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 17,6 S 8,3 Д 110X6,3 (ВЕС 1 М-2,07 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-0,8 МПА)	М	1302,9	43200	56 285 280
7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000494	15400000	7 608
8	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,4	10800	4 320
9	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,7404	151304	112 025
10	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,01701	10000	170
11	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,007165	14000000	100 310
12	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,9196	3000	2 759
13	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,261763	5755077	1 506 466
14	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,19145	5755077	1 101 809
15	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00342	9000000	30 780
16	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000275	9174658	2 523
17	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,001	9174658	9 175
18	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,000019	0	0
19	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,0342	3500	120
20	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01282	11217392	143 807
21	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0007	10582616	7 408
22	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,000864	11217392	9 692
23	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,01775	3782608	67 141
24	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,02468	3782608	93 355
25	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,000017	15000000	255
26	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000155	15000000	2 325
27	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	55,72	3000	167 160
28	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,22063	15000	3 309
29	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	0,82061	325500	267 109
30	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,0617	361303	22 292
31	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	203,868	41739	8 509 246
32	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	0,258	350000	90 300
33	45955	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДУБЛИРОВАННАЯ	10М2	0,5865	75000	43 988
34	46332	ВЕНТИЛИ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	5	20000	100 000
35	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,006	16357000	98 142
36	52968	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3, ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ	5	83983	419 915

1	2	3	4	5	6	7
37	52969	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3; ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	6	155530	933 180
38	55417	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	10	13148	131 480
39	55604	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 140X4 ММ	М	71,284	141146	10 061 451
40	55605	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 325X6 ММ	М	9,036	615679	5 563 275
41	63538	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10 КГС/СМ2/ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1	740000	740 000
42	63539	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ	3	610000	1 830 000
43	74781	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ВОРОТНИКОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	КОМПЛ	5	88857	444 285
44	74782	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ВОРОТНИКОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КОМПЛ	7	186596	1 306 172
45	СЦЕНА2020-1	АДАПТОР П/Э Д-75ММ	ШТ	5	43200	216 000
46	СЦЕНА2020-	ХОМУТ Д-110 ММ	ШТ	1	30000	30 000
47	СЦЕНА2020-	ХОМУТ Д-75 ММ	ШТ	4	25000	100 000
48	СЦЕНА2020-	ГИЛЬЗА СТАЛЬНОЙ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 140X4,0	ШТ	6	42343	254 058
49	СЦЕНА2020-	ГИЛЬЗА СТАЛЬНОЙ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 89X3,5 ММ	ШТ	8	24546	196 368
50	СЦЕНА2021-	УСТАНОВКА ЛЮК "Т"	ШТ	6	432000	2 592 000
51	СЦЕНА2028-8	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП-10-1	ШТ	3	334783	1 004 349
52	СЦЕНА2028-7	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 10-6	ШТ	3	200000	600 000
53	СЦЕНА2028-6	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 10-9	ШТ	3	295652	886 956
54	СЦЕНА2028-5	ПЛИТА ДНИЩА КЦД-10	ШТ	3	434783	1 304 349
55	СЦЕНА2027-8	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП-15-1	ШТ	3	478261	1 434 783
56	СЦЕНА2021-7	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 15-6	ШТ	3	365217	1 095 651
57	СЦЕНА2021-6	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС 15-9	ШТ	3	460870	1 382 610
58	СЦЕНА2021-5	ПЛИТА ДНИЩА КЦД-15	ШТ	3	791304	2 373 912
59	СЦЕНА2023-9	СТАЛЬНОЙ ТРОЙНИК Д-75X75X75 ММ	ШТ	2	90000	180 000
60	СЦЕНА2020-	ОТВОД П/Э Д-100ММ	ШТ	3	58783	176 349
61	СЦЕНА2020-3	ОТВОД П/Э Д-75ММ	ШТ	1	32500	32 500
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			137 011 156
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			214 371 628

СОСТАВИЛ



ЭШОНХОНОВ Б.