

"Тасдиқлайман"

Ёшлар ишлари агентлиги
Сурхондарё вилоят бошқармаси

бошлиғи

Ж.Чориев

02.11.2022 йил

Энг яхши таклифни танлаб олишнинг маълумот жадвали

Ушбу бўлимда танлов предмети билан боғлиқ аниқ коидалар, шунингдек танлов ҳужжатларининг талаблари ҳақида маълумот келтирилган

№	Булинма номи	Булимлар учун тушунтиришлар
1	Буюртмачи	Ёшлар ишлари агентлиги Сурхондарё вилоят бошқармаси
2	Танлов номи:	Ёшлар ишлари агентлиги Сурхондарё вилоят бошқармаси биноси ҳудудда "STREETWORKOUT" майдончаси 2 босқичи
3	Танлов рақами	https://etender.uzex.uz/ веб сайтида эълон қилинган
4	Мижознинг манзили ва реқвизитлари	Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳар Ат-Термизий майдони, 1-уй. ИНН 201317491 X/P 305021860224017109601018001. Молия вазирлиги X/P 23402000300100001010. Банк: МБХХКМ Тошкент шаҳар. МФО 00014
5	Алоқа учун шахс :	Бухгалтерия бўлими +998-97-698-02-22
6	Танлов эълонлари эълон қилинди	Махс/с маълумот портали https://etender.uzex.uz/
7	Иштирокчилар танловда иштирок этишларига рухсат этилади	Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ
8	Лицензияланган иш турлари	Лицензия ёки гувоҳнома талаб қилинади
9	Танлов таклифларини қабул қилиш	техник қисмда иштирокчининг барча керакли ҳужжатлари нарх қисми ва таклиф қилинган нархнинг дастлабки ҳисоб китоби булиши керак Агар иштирокчи томонидан талаб қилинган ҳужжатларнинг барчаси тақдим этилмаса танлашдан четлаштирилади (дисквалификация қилинади). Тақдим этилган ҳужжатларни ҳақиқийлиги буйича ИШТИРОКЧИ шахсан жавобгардир
10	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	1. Танлаш буюртмасини таъминлаш қафолат хати (нарх ва сифат буйича) имзо қуйилган ва муҳр билан тасдиқланган булиши шарт
10	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	2. Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар, гувоҳнома, лицензиянинг мавжуд булиши шарт. Ноширлик фаолияти билан шугулланишга рухсат берувчи my.gov.uz махсус порталдан олинган тасдиқнома булиши шарт. Барча маълумотнома ва ҳужжатлар имзо қуйилган ва муҳр билан тасдиқланган булиши шарт.
10	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	3. Охириги йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ва молиявий ҳисоботлар). Танлаш иштирокчисининг салоҳияти Барча маълумотнома ва ҳужжатлар имзо қуйилган ва муҳр билан тасдиқланган булиши шарт.
10	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	4. Ҳисоб рақамида 10% микдорда пул маблағларининг мавжудлиги, қартовча йуқлиги, кредит қарздорлиги йуқлиги туғрисида банкдан имзо қуйилган ва банк муҳри билан тасдиқланган маълумотнома
10	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	5. Нохалол етказиб берувчилар реестрида, банкротлик руйхатида мавжуд эмаслиги туғрисида маълумотнома ҳамда иштирокчи қайта ташкил этиш, тугатиш жараёнида эмаслиги; - иштирокчи суд ёки арбитражда буюртмачи билан иш юритиш ҳолатида бўлмағлиги; - иштирокчининг илгари тузилган шартномалар буйича лозим даражада бажарилмаган мажбуриятлари бўлмағлиги; - иштирокчига нисбатан банкротлик тартиби жорий этилмағлиги туғрисида маълумотнома. Солиқ қарздорлиги мавжуд эмаслиги туғрисида солиштирма далолатнома ҳамда Давлат Солиқ инспекциясидан штрих-кодли ёки ДСИ томонидан кул қуйилган, муҳр билан тасдиқланган маълумотнома.
11	Таклифларни тақдим этиш	Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан электрон равишда буюртмачига юборади
12	Танлов таклифларини баҳолаш	Танлов таклифларини баҳолаш муддати танлов таклифларини қабул қилиш тугаган кундан бошлаб 2 иш куни
13	Шартномани бажариш учун хавфсизлик	Олдиндан тулов 30% аванс сифатида, қолган 70% барча шартномавий мажбуриятлар бажарилганидан кейин
14	объектнинг бошланғич нархи:	ККС билан 435 000 000 сум.
15	Танлов тили	Ўзбек ва рус тиллари
16	Молиялаштириш манбаи	Ўз маблағлар ҳисобидан
17	Шартнома валютаси	Сум

Ҳужжалик ишлар бўйича бўлим мудир:

Х.Жўраев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 05-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59574

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Termiz shahar yoshlar ishlari agentligi binosi xududida
"STREETWORKOUT" maydonchasi 2-bosqich" ishchi loyixasiga»

Buyurtmachi - Termiz shahar xokimligi

Bosh loyihachi - "Surxon arx projekt" XK

Litsenziya AL-000319 -sonli 01.11.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish

Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 54036

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyihalashga topshiriq.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil 5-iyulda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Komissiya a'zolari tomonidan Termiz shahar "Barkamol avlod" ko'chasi 1-sonli uyda joylashgan yoshlar ishlari agentligi binosi xududi vizual tekshirish natijalariga ko'ra, nuqsonlar dalolatnomasi tuzildi va uning asosida joriy ta'mirlash ishchi loyixasida quyidagi ishlar ko'zda tutildi:

ichki elektr yoritish

- turli quvvatdagi LED PANEL elektr chirog'larini o'rnatish,
- elektr o'tkazgichlar va kabellar tortish,
- proyektorlar, svetodiod lentalar, rozetka va o'chirgichlar o'rnatish,

tashqi pardoqlash ishlari

- fasadlarni fasad bo'yog'i bilan bo'yash,

- tashkilot nomining 60sm balandlikdagi xarflarini o'rnatish,
rezin to'shama

- 12mm qalinligacha qora rezina granulali qoplama to'shash,

Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 20 kunni tashkil qiladi, shundan 5 kun muddat tayyorgarlik ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- svetodiod, rezin granulalar va yelim narxlariga aniqlik kiritildi.

6.2. Ta'mirlashning narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixaning ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan, **435000.000ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati-**3843.245ming so'm** miqdorida kamaytirilib, **431156.755ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI-370090.275ming so'm,
- QQS-55513.541ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari-5552.938ming so'm.

Kamayishga ayrim qurilish materiallar narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Loyixa-xujjatlari ekspertizaga texnologik va boshqa yechimlar bo'yicha buyurtmachining izoxlarisiz taqdim etilganligi, takidlanadi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq: yakuniy xarajatlar buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Surxondaryo viloyati Termiz shaxar yoshlar ishlari agentligi binosi xududida "STREETWORKOUT" maydonchasi 2-bosqich" ishchi loyixasi bo'yicha smeta qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi №261-sonli qaroriga va ShNK 04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Jo'rayev O'ktam Sadikovich

Ishtirokchi ekspertlar:

MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КЎЧАСИ УЙ №1 МАНЗИЛАГИ ЕШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ БИНОСИ ХУДУДИДА
"STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ (2-БОСКИЧ)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед измерения	по проектным данным
1	2	4	5	6
РАЗДЕЛ 1 ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ		0,6800
2	СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 3 W	ШТ		8,0000
3	СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 9 W	ШТ		5,0000
4	СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W	ШТ		43,0000
5	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18 W	ШТ		4,0000
6	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W	ШТ		8,0000
7	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М		1,5000
8	ПРОВОД АППВ 2Х4ММ2	М		150,0000
9	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М		0,3000
10	КАБЕЛЬ АВВГ 4Х4	М		30,0000
11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ		37,0000
12	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 32А	ШТ		37,0000
13	УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОР 300ВТ	100ШТ		0,1000
14	ПРОЖЕКТОР 300ВТ	ШТ		10,0000
15	УСТАНОВКА СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЕНТА	100М КАБЕЛЯ		5,0000
16	МОНТАЖ ПУСКАТЕЛ 100А	ШТ		4,0000
17	ПУСКАТЕЛ 100А	ШТ		4,0000
18	СМЕНА ЛАМПЫ	100ШТ		0,0700
19	ЛАМПА ЛЕД 12ВТ	ШТ		10,0000
20	ЛАМПА ЛЕД 18ВТ	ШТ		19,0000
21	ЛАМПА ЛЕД 24ВТ	ШТ		12,0000
22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,1400
23	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		14,0000
24	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ		14,0000
25	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,1000
26	РОЗЕТКА	ШТ		16,0000
27	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ		16,0000
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
28	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2		18,0000
29	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ	100М2		18,0000
30	НАЗВАНИЕ БУКВЫ "ЕШЛАР ИШЛАР АГЕНТЛИГИ" Н-60СМ	ШТ		1,0000
31	КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ	МАШ Ч		8,0000
РАЗДЕЛ 3. РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЕ				
32	УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО АКРИЛОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (ТЕННИС, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ И Т.Д.): УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ Т-5 ММ	100М2		7,2000
33	ДОБОВИТЬ ДО 12ММ	100М2		7,2000

[Handwritten signature]

F. Jamandorov
A. Salomov
X. Juraev



Сурхандарьинское областное
частное проектное предприятие
«СУРХОН АРХ ПРОЕКТ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КЎЧАСИ УЙ №1
МАНЗИЛДАГИ ЁШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ БИНОСИ
ХУДУДИДА "STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ (2-
БОСКИЧ)

(локально-ресурсные ведомости)

Кн _____

Термез-2022 г.

Частное проектное предприятие
«СУРХОН АРХ ПРОЕКТ»

Арх № _____


Зак № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КЎЧАСИ УЙ №1
МАНЗИЛДАГИ ЁШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ БИНОСИ
ХУДУДИДА "STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ (2-БОСКИЧ)
(Локально-ресурсные ведомости)

Директор частной проектной организации
«Сурхон Арх Проект»

О.КИЛИЧЕВ



Гл. инженер частной проектной организации
«Сурхон Арх Проект»

И.САЛОМОВ

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to I. Salomov, written over the bottom part of the official stamp.

Г.Термез-2022г.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КЎЧАСИ УЙ №1 МАНЗИЛДАГИ ЁШЛАР ИШЛАРИ
АГЕНТЛИГИ БИНОСИ ХУДУДИДА "STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ (2-БОСКИЧ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	271 986,587
2	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	32 637,923
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8 123,631
4	ОБОРУДОВАНИЕ	1 305,600
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	314 053,740
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	54 856,024
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	1 180,511
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	370 090,275
11	Н Д С 15%	55 513,541
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	5 552,938
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	431 156,755

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ




ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КЎЧАСИ УЙ №1 МАНЗИЛДАГИ ЁШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ БИНОСИ ХУДУДИДА
"STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ (2-БОСКИЧ)

№	Наименование сметы	ЗПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВ-Е	ИТОГО
1	ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ	5074,904	563,648	24434,252	1280,00	31352,804
2	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	19427,575	1405,423	22703,800		43536,798
3	РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЕ	8135,444	6154,560	211896,792		226186,796
	ИТОГО	32637,923	8123,631	259034,844	1280,000	301076,398
	ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5%, ОБОРУДОВАНИЕ 2%			12951,742	25,600	12977,342
	ВСЕГО	32637,923	8123,631	271986,587	1305,600	314053,740

СОСТАВИЛ



КИЛИЧЕВ А

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КЎЧАСИ УЙ №1 МАНЗИЛДАГИ ЁШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ
БИНОСИ ХУДУДИДА "STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ (2-БОСКИЧ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	9	10
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	271,728	18676,41	5074904
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		5074904
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.-ч	2,3112	100	231
2.	Дрели электрические	маш.-ч	19,808	1000	19808
3.	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,0886	84550	176591
4.	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.-ч	2,3112	766	1770
5.	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	36,647	5642	206762
6.	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,7	1381	9253
7.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	3,0886	48317,13	149232
8.	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	8,2	0	0
Итого по строительным машинам			СУМ		563648
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,002081	11600000	24137
2.	Дюбели распорные	100шт	3,3724	15000	50586
3.	Дюбели	кг	2,7	12600	34020
4.	Дюбели для пристрелки	10шт	45,14	2000	90280
5.	Гвоздь усиленный	кг	1,95	8200	15990
6.	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	20,22	11600	234552
7.	Профиль монтажный	шт	16,5	0	0
8.	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,015945	565100	9011
9.	Краска	кг	2,369	20604	48811
12.	Лак битумный БТ-123	т	2,16E-05	18860000	407
13.	Лак электроизоляционный 318	кг	0,598	18860	11278
14.	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,003764	7960000	29965
15.	СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЕНТА	м	510	10450	5329500
16.	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	3,47	8478,261	29420
20.	Бирки маркировочные	100шт	1,330476	20000	26610
22.	Втулки изолирующие	шт	30,6	2500	76500
23.	Кнопки монтажные	1000шт	0,002995	20000	60
24.	Скобы	10шт	42	2500	105000

1	4	5	6	9	10
25.	Конструкции стальные: индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,11	9000000	990000
26.	Гильзы соединительные	100шт	0,18	20000	3600
27.	Колпачки изолирующие	10шт	7,35	3200	23520
29.	Наконечники кабельные	шт	250,1	1500	375150
30.	Патроны для пристрелки	10шт	45,14	2000	90280
31.	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	41	1460	59860
32.	Полоска для крепления проводов	100шт	4,5	2500	11250
33.	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,18	25000	4500
34.	Розетки потолочные	100шт	0,6936	5000	3468
35.	Сжимы ответвительные	100шт	1,4892	2000	2978
36.	Сжим соединительный	100шт	0,18	2000	360
37.	Трубы поливинилхлоридные ХВТ	кг	1,245	2000	2490
38.	Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1,852	1500	2778
Итого по материальным ресурсам		СУМ			7686360
Ресурсы по проекту					
1.	Светильник внутренней установки квадратный LED PANEL 3 W	ШТ	8	15250	122000
2.	Светильник внутренней установки квадратный LED PANEL 9 W	ШТ	5	26565	132825
3.	Светильник внутренней установки квадратный LED PANEL 24 W	ШТ	43	75609	3251187
4.	Светильник наружной установки квадратный LED PANEL 18 W	ШТ	4	37217	148868
5.	Светильник наружной установки квадратный LED PANEL 24 W	ШТ	8	62609	500872
6.	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ	30	990	29700
7.	ПРОВОД АППВ 2Х4ММ2	М	150	1500	225000
8.	КАБЕЛ АВВГ 4Х4	М	36	5790	208440
9.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 32А	ШТ	37	25000	925000
10.	Прожектор LED FL-СОВ 300 W	ШТ	10	961500	9615000
11.	ЛАМПА ЛЕД 12ВТ	ШТ	10	27000	270000
12.	ЛАМПА ЛЕД 24ВТ	ШТ	12	27000	324000
13.	ЛАМПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	19	27000	513000
14.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	14	15000	210000
15.	РОЗЕТКА	ШТ	16	17000	272000
Итого ресурсы по проекту		СУМ			16747892
24 434 252					
Оборудование					
1.	ПУСКАТЕЛ 100А	ШТ	4	320000	1280000
Итого по оборудованию		СУМ			1280000

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КУЧАСИ УЙ №1 МАНЗИЛДАГИ ЕШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ БИНОСИ ХУДУДИДА "STREETWORKOUT"
МАЙДОНЧАСИ (2-БОСКИЧ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц0803-593-06	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,6800	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,3	60,044
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45,1	30,668
1.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	17,408
1.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,9248
1.5	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	28,832
1.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,9248
1.7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00206	0,002081
1.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	2,7744
1.9	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,6936
1.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	1,3872
1.11	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,2108
2	С3	СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 3 W	ШТ	8,0000	
3	С4	СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 9 W	ШТ	5,0000	
4	С5	СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W	ШТ	43,0000	
5	С6	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18 W	ШТ	4,0000	
6	С7	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W	ШТ	8,0000	
7	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,5000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	55,5
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	7,905
7.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,045
7.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	7,815
7.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,045
7.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	2,7
7.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,95
7.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,015
7.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,45
7.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00375
7.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,465
7.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	42
7.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,18
7.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	7,35
7.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	4,5
7.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,18
7.17	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,245
8	С87	ПРОВОД АППВ 2Х4ММ2	М	150,0000	
9	Ц0802-148-04	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6	100М	0,3600	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,8	10,368
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,68	3,4848
9.3	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	6,42	2,3112
9.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,63	0,5868
9.5	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,42	2,3112
9.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,63	0,5868
9.7	31248	ЛАК ВИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,000022
9.8	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,000014
9.9	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,000288
9.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,001476
9.11	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,002995
9.12	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,003456
9.13	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,5	0,18
10	С88	КАБЕЛЬ АВВГ 4Х4	М	36,0000	
11	Ц0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	37,0000	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	85,84
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,37
11.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	1,48
11.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,185
11.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	4,81
11.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,185
11.7	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	7,4
11.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,518
11.9	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	45,14
11.10	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	14,06
11.11	31087	КРАСКА	КГ	0,047	1,739
11.12	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,004	0,148
11.13	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,014	0,518
11.14	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	2,59
11.15	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,002	0,074
11.16	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,009	0,333

1	2	3	4	5	6
11.17	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,74
11.18	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,002	0,074
11.19	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	225,7
11.20	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	100ШТ	1,22	45,14
11.21	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	37
11.22	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	1,332
12	C89	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 32А	ШТ	37,0000	
13	Ц0803-596-01	УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОР 300ВТ	100ШТ	0,1000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188	18,8
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,66	0,566
13.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,283
13.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	13,3	1,33
13.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,283
13.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	3,8
13.7	30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165	16,5
13.8	31211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,004	0,0004
13.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,52
13.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,02	0,102
13.11	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,05
14	C90	ПРОЖЕКТОР LED FL-COV 300 W	ШТ	10,0000	
15	Ц0802-143-05 ДОП. 7	УСТАНОВКА СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЕНТА	100М КАБЕЛЯ	5,0000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,31	11,55
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	1
15.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,2	1
15.4	33468	СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЕНТА	М	102	510
16	Ц0803-530-02	МОНТАЖ ПУСКАТЕЛ 100А	ШТ	4,0000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,72	18,88
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,026	0,104
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,92
16.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,013	0,052
16.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,14	0,56
16.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,013	0,052
16.7	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,8
16.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
16.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,53	2,12
16.10	31087	КРАСКА	КГ	0,045	0,18
16.11	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,005	0,02
16.12	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,02	0,08
16.13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,09	0,36
16.14	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,002	0,008
16.15	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,015	0,06
16.16	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,031	0,124
16.17	45529	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100ШТ	0,061	0,244
16.18	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,009	0,036
16.19	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	24,4
16.20	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	4
16.21	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,048	0,192
17	C5421	ПУСКАТЕЛ 100А	ШТ	4,0000	
18	E67-005-01	СМЕНА ЛАМПЫ	100ШТ	0,0200	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,1	0,142
19	C100	ЛАМПА ЛЕД 12ВТ	ШТ	10,0000	
20	C100	ЛАМПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	19,0000	
21	C100	ЛАМПА ЛЕД 24ВТ	ШТ	12,0000	
22	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1400	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	4,508
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0112
22.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0056
22.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0056
22.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000441
22.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	14,28
23	C808	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	14,0000	
24	C8	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ	14,0000	
25	Ц0803-591-09	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1600	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	6,096
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0128
25.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0064
25.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0064
25.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,24
25.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000504
25.7	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	16,32
25.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0672
26	C809	РОЗЕТКА	ШТ	16,0000	
27	C8	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ	16,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		271,728
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		44,1218
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	030203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч		2,3112
4	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		19,808
5	021102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		2,0886
6	030408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч		2,3112
7	030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч		36,647

1	2	3	4	5	6
8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ -Ч		6,7
9	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ -Ч		3,0886
10	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ -Ч		8,2
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
11	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т		0,002081
12	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		3,3724
13	30475	ДЮБЕЛИ	КГ		2,7
14	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ		45,14
15	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ		1,95
16	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ		20,22
17	30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ		16,5
18	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,015945
19	31087	КРАСКА	КГ		2,369
20	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ		0,168
21	31211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т		0,0004
22	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,000022
23	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ		0,598
24	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т		0,003764
25	33468	СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЕНТА	М		510
26	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ		3,47
27	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т		0,000288
28	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ		0,082
29	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ		0,393
30	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		1,3305
31	45529	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100ШТ		0,244
32	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		30,6
33	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ		0,002995
34	46163	СКОБЫ	10ШТ		42
35	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т		0,11
36	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,18
37	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		7,35
38	64235	ЛЕНТА К226	100М		0,003456
39	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ		250,1
40	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ		45,14
41	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ		41
42	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ		4,5
43	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ		0,18
44	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ		0,6936
45	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		1,4892
46	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ		0,18
47	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ		1,245
48	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		1,852
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
49		СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕНЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 3 W	ШТ		8
50		СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕНЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 9 W	ШТ		5
51		СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕНЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W	ШТ		43
52		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18 W	ШТ		4
53		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W	ШТ		8
54		ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ		30
55		ПРОВОД АППВ 2Х4ММ2	М		150
56		КАБЕЛ АВВГ 4Х4	М		36
57		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 32А	ШТ		37
58		ПРОЖЕКТОР LED FL-COB 300 W	ШТ		10
59	00	ЛАМПА ЛЕД 12ВТ	ШТ		10
60	00	ЛАМПА ЛЕД 24ВТ	ШТ		12
61	00	ЛАМПА ЛЕД 18ВТ	ШТ		19
62		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		14
63		РОЗЕТКА	ШТ		16
ОБОРУДОВАНИЕ					
64		ПУСКАТЕЛ 100А	ШТ		4

СОСТАВИЛ

КИЛИЧЕВ

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КЎЧАСИ УЙ №1 МАНЗИЛДАГИ ЁШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ
 БИНОСИ ХУДУДИДА "STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ (2-БОСКИЧ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 2

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	9	10
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1040,22	18676,41	19427575,21
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			19427575,21
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	4,32	366	1581
2.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,42	58742	200898
3.	КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ	маш.-ч	8	150368	1202944
Итого по строительным машинам		СУМ			1405423
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,27	2800000	756000
2.	Краски перхлорвиниловые	т	1,062	10700000	11363400
3.	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,216	900000	194400
4.	Уайт-спирит	т	0,18	10500000	1890000
Итого по материальным ресурсам		СУМ			14203800
Ресурсы по проекту					
1.	НАЗВАНИЕ БУКВЫ "ЁШЛАР ИШЛАР АГЕНТЛИГИР" Н-60СМ	ШТ	1	8500000	8500000
Итого ресурсы по проекту		СУМ			8500000
					22 703 800

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КЎЧАСИ УЙ №1 МАНЗИЛДАГИ ЕШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ БИНОСИ ХУДУДИДА "STREETWORKOUT"
МАЙДОНЧАСИ (2-БОСКИЧ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1

(локальная ресурсная смета)

на

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E1504-012-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	18,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	259,02
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	2,16
1.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24	4,32
1.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	2,16
1.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,27
1.6	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	1,062
1.7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,216
1.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,18
1.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0047	0,0846
1.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	7,38
2	E0807-001-01	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ	100M2	18,0000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,4	781,2
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	1,26
2.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	1,26
3	C1	НАЗВАНИЕ БУКВЫ "ЕШЛАР ИШЛАР АГЕНТЛИГИР" Н-60СМ	ШТ	1,0000	
4	C2	КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	8,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1040,22
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		3,42
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч		4,32
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		3,42
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,27
6	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т		1,062
7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т		0,216
8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т		0,18
9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3		0,0846
10	44059	ВЕТОШЬ	КГ		7,38
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
11		НАЗВАНИЕ БУКВЫ "ЕШЛАР ИШЛАР АГЕНТЛИГИР" Н-60СМ	ШТ		1
12		КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		8

СОСТАВИЛ

КИЛИЧЕВ

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КЎЧАСИ УЙ №1 МАНЗИЛДАГИ ЁШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ
БИНОСИ ХУДУДИДА "STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ (2-БОСКИЧ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 3

РЕЗЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	9	10
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	435,6	18676,41	8135444
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			8135444
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Укладчик спортивного покрытия	маш.-ч	100,08	52000	5204160
2.	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	63,36	15000	950400
Итого по строительным машинам		СУМ			6154560
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Растворитель	кг	120,6	6900	832140
2.	Полиуретановый клей изолон ДАУ-77 для резиновой покрытия	кг	1802,16	102350	184451076
3.	Пигмент цветовой для резиновой крошки	кг	58,32	48300	2816856
4.	ЕРДМ-Гранулы резинового покрытия	т	6,8976	3450000	23796720
Итого по материальным ресурсам		СУМ			211896792

ТЕРМИЗ ШАХАР БАРКАМОЛ АВЛОД КЎЧАСИ УЙ №1 МАНЗИЛДАГИ ЁШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ БИНОСИ ХУДУДИДА "STREETWORKOUT"
МАЙДОНЧАСИ (2-БОСКИЧ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3-1

(локальная ресурсная смета)

на РЕЗЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E1102-002-04 ДОП. 5	УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО АКРИЛОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (ТЕННИС, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ И Т.Д.); УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ Т-5 ММ	100М2	7,2000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,2	217,44
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11	79,2
1.3	2462	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ.-Ч	6,8	48,96
1.4	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	4,2	30,24
1.5	29818	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	8	57,6
1.6	35405	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЗОЛОН ДАУ-77 ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ ПОКРЫТИЯ	КГ	104	748,8
1.7	40154	ПИГМЕНТ ЦВЕТОВЫЕ ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ	КГ	4	28,8
1.8	40167	ЕРДМ-ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ	Т	0,478	3,4416
2	E1102-002-05 ДОП. 5 К=7	ДОБОВИТЬ ДО 12ММ	100М2	7,2000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,3	218,16
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11,7	84,24
2.3	2462	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ.-Ч	7,1	51,12
2.4	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	4,6	33,12
2.5	29818	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	8,75	63
2.6	35405	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЗОЛОН ДАУ-77 ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ ПОКРЫТИЯ	КГ	146,3	1053,36
2.7	40154	ПИГМЕНТ ЦВЕТОВЫЕ ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ	КГ	4,1	29,52
2.8	40167	ЕРДМ-ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ	Т	0,48	3,456
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	435,6	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	163,44	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	2462	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	МАШ.-Ч	100,08	
4	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	63,36	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
5	29818	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	120,6	
6	35405	КЛЕЙ "БИНДЕР" P2300	КГ	1802,16	
7	40154	БУТИЛАЦЕТАТ	КГ	58,32	
8	40167	ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ	Т	6,8976	
СОСТАВИЛ			КИЛИЧЕВ		