

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала

Проектно-сметный отдел

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ

Сметная стоимость - 6 558 159 сум.

Нормативная трудоемкость – 48,878 чел.час.




Составлена в текущих ценах.

Первый зам.начальника УЭ АБМК :

Начальник ПСО:

Гл.Специалист:



 А.У. Нарзиев
 О. Д. Янгиев
 Р.Темиров

Бухара – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала №2 от 4 октября 2021 года с часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021 г.

1.Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$С_{зп} = 48,878 \times 11618 = 567,864 \text{ тыс.сум}$$

Отчисление на социальное страхование -12% от основной заработной платы:

$$567,864 \times 12\% = 68,144 \text{ тыс.сум.}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

$$567,864 + 68,144 = 636,008 \text{ тыс.сум}$$

2.Затраты на эксплуатации машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 31,923 сум.

3.Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО « Экономический анализ и экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту 4 005,572сум, с учетом транспортных затрат 4 873,782 сум

4.Прочие расходы подрядчика:

Прп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют -828,965 тыс сум

Стоимость объекта в текущих ценах без НДС: - 5 702,747 тыс.сум

НДС 15% - 855,412 тыс.сум

Стоимость объекта в текущих ценах с НДС: - 6 558,159 тыс.сум

Стоимость работ по объекту:

РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ

составляет: - 6 558 159 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят девять) сум и носит рекомендательный характер.

Составила:



Хамроева Ш.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		(в тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	567,864
2	Отчисление на страхование-12%	68,144
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	31,923
4	Строительные материалы	4 005,572
	Итого :	4 673,504
5	Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%	-
6	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	200,278
7	Заготовительно-складские расходы -2%	-
	Итого :	4 873,782
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	828,965
9	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	-
10	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% (80% от полной стоимости объекта)	-
	Итого:	5 702,747
11	Коэффициент риска -5%	-
12	НДС - 15%	855,412
	ВСЕГО:	6 558,159

Расчет составила:



ХАМРОЕВА Ш.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

Сметная стоимость

В текущих ценах
4 605,4 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем уровне	
					на ед.изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,878	11 618,0	567 864,3
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,000	-	-
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		567 864,3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0		ЗАКАЗЧИК
2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРНЫМ ТОКОМ 315-500А	МАШ.-Ч	5,159	5 780,0	29 819,0
3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,004	1 000,0	1 004,0
4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	1 000,0	1 100,0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		31 923,0
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				СУМ		31 923,0
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,822	11 520,0	9 469,2
2	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,106	5 000,0	530,0
3	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,0	5 000,0	-
4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	7,700	22 770,0	175 329,0
5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0000	15 480 000,0	-
6	30024	САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА ДИАМЕТРОМ 42Х42 ММ	Т	0,018	99 475 000,0	1 790 550,0
7	Деф. акт	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т-4ММ	КГ	6,100	13 391,0	81 685,1
8	Деф. акт	ВЕТОШЬ	КГ	2,000	11 000,0	22 000,0
9	Деф. акт	БОЛТЫ М 36ММ L-250ММ С ГАЙКАМИ (18 ШТ.)	КГ	48,114	40 000,0	1 924 560,0
10	Деф. акт	НИГРОЛ	КГ	0,300	4 830,0	1 449,0
11	Возврат	МЕТАЛЛОЛЮМ	КГ	48,000	-	-
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		4 005 572,3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		4 605 359,6
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:				СУМ		4 605 359,6

СОСТАВИЛА :



ХАМРОЕВА Ш.

ПРОВЕРИЛ :

ТЕМИРОВ Р.



«ТАСДИКЛАЙМАН»

АБМК Олот туман

бошкармаси бошлиги

Ш.Б.Дурматов

2022 йил.

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.

Объект: «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги Д 1200 мм.ли Компенсаторини таъмирлаш






Биз тубанда имзо чекувчилар АБМК Олот туман бошкармаси бошлиги уринбосари Г.Рузикулов, ИЧБ бошлиги Ф.Атоков, Фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиш буйича бош мухандис Д.Хаккиев, Механика булимий бошлиги Г.Рахмонов, «Жондор 1-кутарма» насос станцияси бошлиги Ш.Назаровлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги Д-1200 мм.ли Компенсаторини таъмирлаш учун куйидаги ишларни бажариш кераклиги аникланди:

№	Бажариладиган ишлар номи	Ул.бир.	Микдори
1.	Д-1200 мм.ли компенсаторини М-36 L-250 мм.ли болт ва гайкаларни ечиш оркали демонтаж қилиш. (огирлиги 1 тн.гача) <i>(жами 32 дона М-36 болт гайкаси билан)</i>	комплект	1
2.	Яроксиз холга келиб қолган М-36, L-250 мм.ли болт ва гайкаларни алмаштириш. (сварка ёрдамида кесиш)	Жуфт	19
3.	Яроксиз холга келиб қолган Д-42х42 мм.ли ХБП сальникни чиқариб ташлаш. (2-урам,сллой)	Метр	7.5
4.	Емирилган сальник ётоқларни темир щётка билан коррозиядан тозалаш.	М2	0,38
5.	Компенсаторнинг сальник ётоқларини L=3768 мм, эни 50 мм, t-4 мм.ли метал полоса урнатиб сварка ёрдамида мустаҳкамлигини ошириш.	М.шов	7,7
6.	Д-1200 мм.ли компенсаторга сальник тикинларини жойлаб, М-36, L-250 мм.ли болт ва гайкаларни кул қучи ёрдамида маҳкамлаш оркали мантаж қилиш (2-урам,сллой)	Метр/кг	7.7/22
7.	32 дона М-36 L-250мм ли болт гайкаларни нигрол билан никоблаш	Кг	0,3
8.	Ветоц	кг	2

Эслатма: Хар бир қават сальникни жойлаганда грандбукса кул қучи ёрдамида очиб ёпилади.

Таъмирлаш ишлари ўта нам ва ноқулай иш шароитида амалга оширилади

Имзо қувчилар:

 Г.Рузикулов
 Ф.Атоков
 Д.Хаккиев
 Г.Рахмонов
 Ш.Назаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VA ZIRILGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
davexpertiza@mail.uz www.auc.uz

Holati: Ijribiy
Direktor: Fayziyev Said Aminovich
Sana: 24-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42728

Obyekt nomi «Olot tumani ABMK boshqarmasi tasarrufdagi Jondor -1 nasos stansiyasi D-1200 mm li kompensatori joriy ta'mirlashi»

Buyurtmachi - Olot tumani ABMK boshqarmasi
Bosh loyihachi - ABMK IB loyihа-smeta bo'limi
Litsenziya AL-417-sonli O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va Qurilish qo'mitasi tomonidan 2009 yil 26 Iyunida berilgan, 2013 yil 2 avgustidagi 2826/09-03-sonli xati bilan muddatsiz qilib berilgan.
Moliyalashtirish manbai - Respublika budjeti
Bosh pudratchi - Tanlov savdolari natijalariga ko'ra
Qurilish turi joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 31469

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmaching 2022 yil 18 yanvardagi 7-sonli xati.
Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash ishlari uchun topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nusxonlar dalolatnomasi.
Smetaning taqdim qilingan qiymati QOQSiz - 8 181,794 ming so'm.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Bolt va gavalarni bo'shatish bilan kompensatori demontaj qilish, Yarog'siz bolt va gavalarni kesish va yangisiga almashtrish, 2 qavat zichlovchi D-42 mm x/b salniklar o'rnatish, yemirilgan qismlarga metal varraga o'rnatib, payvandlash, transmision moy bilan moylash.

4. Loyihalamayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ko'rib chiqilish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar SHMK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamiga muvofiq mabta usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalar

narxlar, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi. 1 mash/soat qurilish yukini tashish narxi
Buyurtmaching 18.01.2022 yildagi 7-sonli xati hamda 04.10.2021 yildagi 2-sonli texnik kengash bayoni
asosida qabul qilingan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tomonidan smeta hujjatlari ko'rib chiqilgan va qabul qilingan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida ekspertizaning lokal xulosalariga ko'ra smeta hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- smeta hujjatlarida me'yorlar asoslandi va materiallar bahosi to'g'rilandi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyihа-smeta qiymati QOQSiz - 8 181,794 ming so'm, ekspertiza tekshirish jarayonidan so'ng - 1 623,635 ming so'm kamaytirilib, tavsiya etilgan qiymati QOQSiz - 6 558,159 ming so'mni tashkil qildi, buyurtmaching boshqa xarajatsiz.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: - 5 702,747 ming so'm;

QOQS - 855,412 ming so'm.

Qayd etilishinki, ekspertizaga taqdim etilgan ishchi loyihaga ko'ra, loyihа-smeta hujjatlaridagi ish hajmiga muvofiqi uchun loyihа tashkiloti javobgar bo'ladi. Loyihа mualliflari buyurtmachi ga ekspert shartlari asosida tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini taqdim etishlari shart. Buyurtmachi qurilish materiallari narxini, ijtimoiy sug'urta badallarini (smeta qabul qilingan ijtimoiy sug'urta badali -12%) nazorat qilishi, bosh pudratchiga ekspertizaning shartlariga muvofiq tuzilgan ish hujjatlari berilishini ta'minlashi kerak.

7. Xulosalar.

"Olot tumani ABMK boshqarmasi tasarrufdagi Jondor -1 nasos stansiyasi D-1200 mm li kompensatori joriy ta'mirlashi" ob'ektning smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish tartibotlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va SHNK 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" talablariga mos ravishda tanlov savdolari uchun tavsiyaviy bo'lib, pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'la olmaydi. Ko'rsatilgan qiymat tender savdolari uchun qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qarorni buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

Ekspert: V. Tursunov

Bosh mutaxassis: Tursunov Voxidjon Zafirovich 526206118

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала

Проектно-сметный отдел

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
«ЖОНДОР-1 ПОДЕМА»

Сметная стоимость -2 236,861 сум.

Нормативная трудоемкость – 123,760 чел.час.

Составлена в текущих ценах.

Первый зам.начальника УЭ АБМК :

 А.У. Нарзиев

Начальник ПСО:

 О. Д. Янгиев

Специалист:

 Рузиева Х.



Бухара – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЕМА»

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала №2 от 4 октября 2021 года с часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021 г.

1.Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$С зп 123,760 \times 11618 = 1\,467,844 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

$$1\,467,844 \times 12\% = 176,141 \text{ тыс. сум.}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

$$1\,467,844 + 176,141 = 1\,643,985 \text{ тыс. сум}$$

2.Затраты на эксплуатации машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 0 сум.

3.Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО « Экономический анализ и экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту 30,0 тыс. сум, с учетом транспортных затрат 30,0 тыс. сум

4.Прочие расходы подрядчика:

Прп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют -269,612 тыс сум

Стоимость объекта в текущих ценах без НДС: - 1 945,097 тыс.сум

НДС 15% - 291,764 тыс.сум

Стоимость объекта в текущих ценах с НДС: - 2 236,861 тыс.сум

Стоимость работ по объекту:

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЕМА»

составляет: - 2 236 861 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) сум и носит рекомендательный характер.

Составила:



ХАМРОЕВА Ш.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
"ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМА"

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		(в тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	1467,844
2	Отчисление на страхование	176,141
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0
4	Строительные материалы	30,0
	Итого :	1673,985
5	Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%	0
6	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	1,50
7	Заготовительно-складские расходы -2%	0
	Итого :	1675,485
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	269,612
9	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0
10	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% (80% от полной стоимости объекта)	0
	Итого:	1945,097
11	Коэффициент риска -5%	0
12	НДС - 15%	291,764
	ВСЕГО:	2236,861

Расчет составила:



Хамроева Ш.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-1

на ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМА"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

Сметная стоимость

В текущих ценах
1467,844 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем уровне	
					на ед.изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123,760	11618	1437843,8
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,386	0	0,0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		1437843,8
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,386	54359,580	ЗАКАЗЧИК
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		0,0
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				СУМ		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
4	Дефк. акт	ВЕТОШЬ	КГ	3	10000,0	30000,0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		30000,0
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:				СУМ		1467843,8

СОСТАВИЛА :

ХАМРОЕВА Ш.

ПРОВЕРИЛ :

ТЕМИРОВ Р.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на **ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМА"**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	Ц08-03-483-6 ШНК 4,17,00-05 П,5,1 К=0,4	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ	ШТ	1,0	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,36	35,360
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,396	0,396
1.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,396	0,396
2	Ц08-03-483-6	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ	ШТ	1,0	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,4	88,40
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,99	0,99
2.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,99	0,99
3	Дефк. акт	ВЕТОШЬ	КТ		3,0
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		123,760
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1,386
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		1,386
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
4	Дефк. акт	ВЕТОШЬ	КТ		3,0

СОСТАВИЛА :

ХАМРОЕВА Ш.

ПРОВЕРИЛ :

ТЕМИРОВ Р.



«ТАСДИКЛАЙМАН»
АБМК Олот туман
бошкармаси бошлиги
Ш.Б.Дурматов
«07» 01 2022 йил.






НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.

**Объект: «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги СДНЗ-16-41-12
(огирлиги 12 850 кг) маркали электродвигательни демонтаж ва
монтаж қилиш**

Биз тубанда имзо чекувчилар АБМК Олот туман бошкармаси бошлиги уринбосари Г.Рузикулов, ИЧБ бошлиги Ф.Атоков, Фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиш буйича бош мухандис Д.Хаккиев, Механика булими бошлиги Г.Рахмонов, «Жондор 1-кутарма» насос станцияси бошлиги Ш.Назаровлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги СДНЗ-16-41-12 (огирлиги 12 850 кг) маркали электродвигательни демонтаж монтаж қилиш учун қуйидаги ишларни бажариш кераклиги аниқланди:

№	Бажариладиган ишлар номи	Ул.бир.	Микдори
1	Огирлиги 12850 кг булган СДНЗ-16-41-12 маркали электродвигательни демонтаж қилиш .	Комплект	1
2	Огирлиги 12850 кг булган СДНЗ-16-41-12 маркали электродвигательни монтаж қилиш .	Комплект	1
3	Ветош	Кг	3

Имзо қуювчилар:

 **Г.Рузикулов**
 **Ф.Атоков**
 **Д.Хаккиев**
 **Г.Рахмонов**
 **Ш.Назаров**



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
davexpertiza@mail.uz www.mtc.uz

Holat: Ijoby

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 24-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42737

Obyekt nomi «ABMK Olot tumani boshqarmasi tasarrufidagi Jondor-1 nasos stansiyasi SDNZ 16-41-12 Uz rusumli elektr dvigatelini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Olot tumani ABMK boshqarmasi
Bosh loyihachi - ABMK IB loyiha-smeta bo'limi
Litsenziya AL-417-sonli: O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va Qurilish qo'mitasi tomonidan 2009 yil 26 iyunda berilgan, 2013 yil 2 avgustdagi 2826/09-03-sonli xati bilan muddatsiz qilib berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Respublika budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari natijalariga ko'ra

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 31466

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachinging 2022 yil 18 yanvardagi 7-sonli xati.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash ishlari uchun topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomasi.

Smetaning taqdim qilingan qiymati QQSiz - 2 744,760 ming so'm, buyurtmachinging boshqa xarajatlari siz.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Quvvati 1250 kVt, 500 ayl/min bo'lgan SDNZ 16-41-12 turdagi (12850 kg) elektr dvigatelini demontaj va montaj qilish.

4. Loyihalayanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar SHNK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamiga muvofiq mabta usuli yordamida joriy narxlarida tuzilgan. Hisob - kitob hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarida ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalar narxлари, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi. 1 mash/soat qurilish yukini tashish narxi

Buyurtmachinging 18.01.2022 yildagi 7-sonli xati hamda 04.10.2021 yildagi 2-sonli texnik kengash bayoni asosida qabul qilingan.

5. Loyihani kelishiganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tomonidan smeta hujjatlari ko'rib chiqilgan va qabul qilingan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida ekspertizaning lokal xulosalariga ko'ra smeta hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- smeta hujjatlarida me'yorlar to'g'rilandi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha-smeta qiymati QQSiz - 2 744,760 ming so'm, ekspertiza tekshirish jarayonidan so'ng - 507,899 ming so'm kamaytirilib, tavsiya etilgan qiymati QQSiz - 2 236,861 ming so'mni tashkil qildi, buyurtmachinging boshqa xarajatlari siz.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: - 1 945,097 ming so'm;

QQS - 291,764 ming so'm.

Qayd etilishki, ekspertizaga taqdim etilgan ishchi loyihaga ko'ra, loyiha -smeta hujjatlaridagi ish hajmiga muvofiqlichi uchun loyiha tashkiloti javobgar bo'ladi. Loyiha mualliflari buyurtmachinga ekspert shartlari asosida tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini taqdim etishlari shart. Buyurtmachi qurilish materiallari narxini, ijtimoiy sug'urta badallarini (smeta qabul qilingan ijtimoiy sug'urta badali -12%) nazorat qilishi, bosh pudratchiga ekspertizaning shartlariga muvofiq tuzilgan ish hujjatlari berilishini ta'minlashi kerak.

7. Xulosalar.

" ABMK Olot tumani boshqarmasi tasarrufidagi Jondor-1 nasos stansiyasi SDNZ 16-41-12 Uz rusumli elektr dvigatelini joriy ta'mirlash" ob'ektning smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish tartibotlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va SHNK 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarida aniqlash qoidalari" talablariga mos ravishda tanlov savdolari uchun tavsiyaviy bo'lib, pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'la olmaydi. Ko'rsatilgan qiymat tender savdolari uchun qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qarorni buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

Ekspert: V. Tursunov

Bosh mutaxassis: Tursunov Voxidjon Zoirovich 526206118