

УЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ
ФАРГОНА ШАХРИ

«КОНТСЕРВИС»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHRI

«CONSTSERVIS»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

MANZIL: Farg'ona shahri, , Mustaqillik 46/7 H/R: 20208000805537328001
MFO 00500 ATB "Savdogar bank" Farg'ona filiali, INN: 309 636 474

Рабочий проект

Қўштепа туман Сойбўйи МФЙ Саховат ва Арчазор
кўчалари 3,125 км қисмини жорий таъмирлаш
ишлари

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Книга № _____

Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Сводка прямых затрат
Ведомости потребных ресурсов
Локальные ресурсные ведомости

ООО «CONSTSERVIS»

Директор



К.Тиллабоев

Составил:

Д.Кодиров

Фергана 2022 г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:31-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67848

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman Soybo'yi MFY Saxovat, Archazor ko'chalarini "Tashabbusli byudjet" loyihasining 2-mavsum natijalariga asosan ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - «CONSTSERVIS»MCHJ

Bosh loyihachi - «CONSTSERVIS»MCHJ

Litsenziya 28.06.2022yildan L-523915-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 64988

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokinini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisida" gi PQ-5072-sonli qaroriga asosan Farg'ona viloyati xududida ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash.

1.2. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 28.09.2022-yil kungi 01-44/7654-sonli qarori va Xalq Deputatlari Qo'shtepa tuman Kengashining 04.10.2022-yil kungi VI-55-79-11-157-K/22-sonli qarori.

1.3. "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi X.Tangatarov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.4. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman Soybo'yi MFY Saxovat, Archazor ko'chalari

ichki yo'lini joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 3,125 km bo'lib, ushbu masofadan 1,463km qismi shag'al qoplamali, 1,662 km qismi tuproq qoplamali bo'lib, ushbu masofa qumshag'al aralashmasi bilan tekislanib, 3,125 km masofa to'liq asfaltobeton qoplamagao'tkaziladi.

Nuqson dalolatnomasi va loyihaviy texnologiyalar bo'yicha mavjud shag'al qoplamali

qismga yangi material qo'shmasdan, yuzasi tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m² xisobida bitum sepiladi. So'ng B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq asfaltbeton qorishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% qiyalik bilan qo'l kuchi bilan qoplama quriladi.

3.2. Ob'yektda bajariladigan to'liq ish turlari, hajmlari va ashyolarni tashish masofalari haqida ma'lumotlar nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 1 199 845,816 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 1 012 909,405 ming so'm

QQS 15% - 151 936,411 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 1 164 845,816 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 35 000,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 1 199 845,816 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman Soybo'yi MFY Saxovat, Archazor ko'chalarini "Tashabbusli byudjet" loyihasiining 2-mavsum natijalariga asosan ichki yo'llarini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Kersatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Қўштепа туман Сойбўйи МФЙ Саховат ва Арчазор кўчалари 3,125 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари

| №№ П/П | Наименование затрат | Стоимость |
|-----------|--|----------------------|
| 1 | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов | 55 565 991 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и детали | 772 660 378 |
| 3 | Перевозка грузов | 24 870 357 |
| 4 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,2% | 0 |
| 5 | Основная заработная плата рабочих-строителей : | 9 438 314 |
| | Количество рабочих часов в месяц на 2022 г, час 13384,12 (по данным Заказчика) | |
| | Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Фер-ганской области- 546656,14 (Госстат Республики Узбекистан) | |
| | Среднечасовая ставка оплаты труда (13384,12 сум/ч) | |
| | Расчетные данные (13384,12 сум/чх0 чел/ч) | |
| 6 | Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы) | 1 132 598 |
| | Итого прямых затрат: | 863 667 638 |
| 7 | Прочие затраты и расходы подрядчика (17,28 % от суммы прямых затрат согласно протоколу цен заказчика на 2022г) | 149 241 768 |
| 8 | Прочие затраты и расходы заказчика | |
| | АПЗ часть 1 и 2 | |
| | Разработка проекта ЗВОС | |
| | Экспертиза проекта ЗВОС | |
| | Обследование зданий и сооруж. | |
| | Разработка РП | 17 000 000 |
| | - в том числе авторский надзор 0,08% от СМР | |
| | Экспертиза РП | |
| | Проведение конкурсных торгов на СМР | |
| | Экспертиза конкурсной документации | |
| | СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | 18 000 000 |
| | Итого затрат с п.1 по п.9 | 1 012 909 405 |
| 9 | Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532 | |
| 10 | Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100) | 0 |
| | Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | 1 012 909 405 |
| | НДС | 151 936 411 |
| | Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС | 1 164 845 816 |
| | Итого прочие затраты заказчика | 35 000 000 |
| | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика | 1 199 845 816 |

Директор:

Составил:



Тиллабоев К.

Д.Кодиров

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

СОЙ БУИИ МФЙ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО | |
|------|---------------------------|---|--------|------------|------------|
| | | | | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E27-3-1-3 | ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА | 1000M2 | 8,31 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 30,9 | 256,779 |
| 1.2 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ-Ч | 3,7 | 30,747 |
| 1.3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-Ч | 4,36 | 36,2316 |
| 1.4 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-Ч | 5,6 | 46,536 |
| 1.5 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ-Ч | 4,09 | 33,9879 |
| 1.6 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-Ч | 1,95 | 16,2045 |
| 1.7 | 1835 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ-Ч | 1,01 | 8,3931 |
| 1.8 | 9249 | ГРАВИЙ | М3 | 66 | 548,46 |
| 2 | E27-3-1-4 | ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА | 1000M2 | 7,315 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 30,9 | 226,0335 |
| 2.2 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ-Ч | 2,48 | 18,1412 |
| 2.3 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-Ч | 5,6 | 40,964 |
| 2.4 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ-Ч | 4,09 | 29,91835 |
| 2.5 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-Ч | 1,95 | 14,26425 |
| 2.6 | 1835 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ-Ч | 1,01 | 7,38815 |
| 3 | E27-6-26-1 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 6,25 | |
| 3.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,58 | 3,625 |
| 3.2 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ-Ч | 0,29 | 1,8125 |
| 3.3 | 30135 | БИТУМ | Т | 1,03 | 6,4375 |
| 4 | E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ | 1000M2 | 12,5 | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 16,63 | 207,875 |
| 4.2 | 97 | АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | М-ЧАС | 1,44 | 18 |
| 4.3 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ-Ч | 0,24 | 3 |
| 4.4 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-Ч | 0,5 | 6,25 |
| 4.5 | 2798 | РЕЗЧИК ШВОВ | МАШ-Ч | 0,12 | 1,5 |
| 4.6 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ-Ч | 1,44 | 18 |
| 4.7 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т | МАШ-Ч | 3,08 | 38,5 |
| 4.8 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ-Ч | 1,37 | 17,125 |
| 4.9 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ-Ч | 1,55 | 19,375 |
| 4.10 | 6076 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 96,6 | 1207,5 |
| 4.11 | 30135 | БИТУМ | Т | 0,0108 | 0,135 |
| 5 | E27-13-11-1 ШНК.ДОП.9 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА | 1000M2 | 12,5 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,16 | 14,5 |
| 5.2 | 97 | АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | М-ЧАС | 0,36 | 4,5 |
| 5.3 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ-Ч | 0,06 | 0,75 |
| 5.4 | 2798 | РЕЗЧИК ШВОВ | МАШ-Ч | 0,03 | 0,375 |
| 5.5 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ-Ч | 0,36 | 4,5 |
| 5.6 | 6076 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | Т | 24,22 | 302,75 |
| 5.7 | 30135 | БИТУМ | Т | 0,0028 | 0,035 |
| 6 | | ПЕРЕВОЗКА БИТУМ НА 12 КМ | ТН | 6,6075 | |
| 7 | | ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА 12 КМ | ТН | 1510,25 | |
| 8 | | ПЕРЕВОЗКА ГПС НА 12 КМ | ТН | 921,4128 | |

Объект номи: Кўштепа туман Сойбўйи МФЙ ҳудудидagi кўчалар 3,125 км

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар куйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи "Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили Б.Собиоров, Лойихачи вакили Д.Қодиров, Кўштепа тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили В.Рўзибоев, Кўштепа туман Сойбўйи МФЙ раиси Т.Ҳакимов, Сойбўйи МФЙ ҳоким ёрдамчиси А.Махмудов, "Ташаббусли бюджет" портали ташаббускори Д.Тожиमतов Сойбўйи МФЙ ҳудудидagi кўчалар 3,125 км қисмини жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил Кўштепа тумани "Ташаббусли бюджет" лойиҳасининг 2-мавсуми натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шаклланиган тадбирлари молиялаштириш бўйича ҳамда йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, куйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

| Т/р № | Ишларнинг манзили | | Узуьлиги, м | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов барлиги | Микдори | Изоҳ |
|-------|-------------------|-----------|-------------|---|--|----------------------------------|----------------|----------------------|------|
| | км | гача | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Саҳават кўчаси 2,365 км | | | | |
| 1 | ПК-0-00 | ПК-2+23,7 | 2365 | Мавжуд йўлнинг 908 метр эски шағал, 1462 метр тупроқли қопламдан иборат бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъминланмаган | Йўл асоси профилини Автогрейдиёр ёрдамида янги материал қўшмасдан тўғрилаш. Тупроқли йўл асоси профилини Автогрейдиёр ёрдамида ҚШАдан янги материал қўшиб тўғрилаш. Асфальтобетон қоршимасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш. Арчазор кўчаси 0,760 км | 903*5 1462*5 2365*4 | м2 м2 м2 | 4515 7310 9460 | |
| 2 | ПК-0-00 | ПК-0+76 | 760 | Мавжуд йўлнинг 560 метр эски шағал, 200 метр тупроқли қопламдан иборат бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъминланмаган | Йўл асоси профилини Автогрейдиёр ёрдамида янги материал қўшмасдан тўғрилаш. Тупроқли йўл асоси профилини Автогрейдиёр ёрдамида ҚШАдан янги материал қўшиб тўғрилаш. Асфальтобетон қоршимасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш. Сой ёқаси кучаси 0,06 км | 560*5 200*5 760*4 | м2 м2 м2 | 2800 1000 3040 | |
| | | | | | Ашёларни ўргача ташиш масофаси | | | | |
| | | | | | Асфальтобетон махсуьоти (Саткак АБЗ) | | | | |
| | | | | | Битум махсуьоти(Саткак АБЗ) | | | | |
| | | | | | ҚША (Карьер Саткак) | | | | |

"Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили

Лойихачи вакили

Туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Сойбўйи МФЙ раиси

Сойбўйи МФЙ ҳоким ёрдамчиси:

Ташаббускор

Б.Собиоров
Д.Қодиров
В.Рўзибоев
Т.Ҳакимов
А.Махмудов
Д.Тожиमतов



Қўштепа тумани Сойбўйи МФЙ Саховат, Арчазор кўчалари ички йўлларининг 3125 метр қисмини жорий таъмирлаш ижро схемаси (асфальт қоплама эни 4 метр)



Сойбўйи МФЙ раиси Т. Хакимов

Сойбўйи МФЙ раисининг ўринбасари А. Махмудов

Ташаббускор: Д. Тожиमतов

Буюртмачи вакили: Б. Собиров

Лойихачи вакили: Д. Қодиров

- - йўл асосига ҚША дан қўшиб текисланади
- - йўл асосини янги материал қўшмасдан текислаш