

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси

\_\_\_\_\_ Т.Чупанов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

**ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ**

На выполнения работ услуг:

Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН



**REFORMA E'ZOZ**

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Лицензия  
№ L-529371

Договор  
№ \_\_\_\_-2022

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ОБЪЕКТ:**

**КАРШИ ШАХРИДАГИ АМФИТЕАТР БИНОСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ**

**КНИГА: 1**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В  
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**КАРШИ-2022**

# ООО «REFORMA E'ZOZ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № L-529371

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ОБЪЕКТ:**                   **КАРШИ ШАХРИДАГИ АМФИТЕАТР БИНОСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ**

**КНИГАН№1:**                   **ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В  
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

Директор ООО «REFORMA E'ZOZ»:



*Шотабоев*

**Ш.ОТАБОЕВ**

Г.И.П.:

*Б.Эргашев*

**Б.ЭРГАШЕВ**

**КАРШИ - 2022**

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 года заключенного между ООО «REFORMA E'ZOZ» и \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ произведен расчет стоимости «КАРШИ ШАХРИДАГИ АМФИТЕАТР БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ» в текущих ценах.

Источник финансирования \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_

Сроки производства работ

Начало - « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г

Окончание - « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022г.

Стоимость «КАРШИ ШАХРИДАГИ АМФИТЕАТР БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ» в ценах определено в размере **27 000 000** сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.

**Определенная стоимость «КАРШИ ШАХРИДАГИ АМФИТЕАТР БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ» в текущих ценах является ориентировочной.**

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ:



Ш.БУТАЕВА

**Сводная таблица расчета ресурсных показателей  
Баринц Шахсодат Завотста Гурбино Ини Жорий Таъмирлан**

(сум)

№ п.п	Наименование работ	зарплата (с учетом И.П.) сум	Индустриальные машины и механизмы	Средств транспортных и иных средств	Прочие затраты			Итого прямых затрат	Оборудо- вание	трансп. услуги на перевозку оборудова- ния 2%	Прочие затраты подрядчика 19,54% от ст. пр.з.	Взносы на объекты 0,8832	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС
					услуги на создание или обход объектов 10%	на оплату производст- венной продукции	трансп. услуги на перевозку кабель, продук- ция 1,5%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	10 390 497,43	91 514,74	0 714 756,70	415 730	0	0	19 640 506	0	0	3 837 755	0	23 478 261	27 000 000
	<b>Итого:</b>	10 390 497	91 514	0 714 757	415 730	0	0	19 640 506	0	0	3 837 755	0	23 478 261	27 000 000
	Прочие затраты заказчика 3%													0
	<b>Итого:</b>													27 000 000

Составил: *[подпись]*  
 Проверил: *[подпись]*  
 REFORMAE ZOT

# КАРШИ ШАХРИДАГИ АМФИТЕАТР БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	421,20096	24687,73	10398497,43
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,90108	0	0
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>10 398 497</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОИНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	0,14824	3500	518,84
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,03602	2500	2590,05
3	1313	ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ-ЧАС	0,9101	3000	2730,3
4	2496	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ ТРУЖОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,9203	58000	53377,4
5	2506	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ ТРУЖОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02074	58000	1202,92
6	2497	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,01054	3665	38,63
7	2467	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,6728	14500	24255,6
8	2475	ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,72	2500	6800
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>91 514</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	101	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ БАРС ИЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ	М	6,8	6500	44200
2	103	БЛОК	М3	1,3986	2000	2797,2
3	303	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЕЛИСОВЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СРЕДНЕМ ПОКРЫТИЕ ПОДВОИСТРОМ С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ	М2	3,57	210000	749700
4	304	ПАНЕЛИ СВАРОЧНЫЕ	ШТ	81,6	300	24480
5	305	ПАНЕЛИ БЛОК	ШТ	6,8	1500	10200
6	401	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ТРАКЕМИ И БАКАМИ	ТН	0,00313	16000000	50016
7	402	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,00025	11000000	2706
8	403	КАМЕНЬ БЛОК	ШТ	40,8	200	8160
9	404	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДВОИСТАТЕТНАЯ МАРКИ Э	ТН	0,00096	6500000	6240
10	405	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ШИРОКОЕ НАСЫПКА-011-0	ТН	0,00012	6500000	780
11	406	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОНЕЛЬ	ТН	0,34023	15000000	5103450
12	407	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,0045	12500000	56250
13	408	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,00102	11000000	11220
14	409	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,27227	980000	266824,6
15	410	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОНЕЛЬ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ	М2	6,18	22000	135960
16	411	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОНЕЛЬ 10 ММ	М2	3	250000	750000
17	4215	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЛИАТ АММОНИЯ ОЧИЩЕННЫЙ	ТН	0,00192	3500000	6720
18	4216	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДРУЗАМЕННЫЙ ДИАМОНИЙ	ТН	0,00294	3500000	10290
19	4217	КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,00021	3500000	735
20	55301	БЕШТАРЫ 22 ММ ЭС	ТН	0,0012	16000000	19200
21	55346	БЕШТАРЫ 10ММ ЭС	КГ	0,0425	16000	680
22	35538	БЕШТАРЫ 10ММ ЭС	М2	4,242	15500	65751
23	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОСЯХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 13-15ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ ИЛИ СОРТА	М3	0,063	4200000	264600
24	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,71779	1500000	1076688,9
25	51439	НАЩЕЛЬНИК ОКРАШЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 34X15 ММ	М	6,72	7010,12	47108
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>8 714 757</b>
<b>Итого:</b>						<b>19204767,87</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						8714756,7
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						10398497,43
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						421,2
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						91513,74
<b>Итого прямые затраты</b>						<b>19204767,87</b>

**КАРШИ ШАХРИДАГИ АМФИТЕАТР БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ</b>							
	E15-01-004	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПОСКАРТОННЫМИ ВЛН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ	100 М2		0,06	24915843,04	1494950,58
			ЧЕЛ-ЧАС	590,7	35,442	24687,73	874982,68
			ЧЕЛ-ЧАС	2,42	0,1432	0	0
			МАШ-ЧАС	5,33	0,321	2500	802,5
			МАШ-ЧАС	0,18	0,0108	3000	32,4
			МАШ-ЧАС	2,1	0,126	58000	7308
			ТН	0,0521	0,00313	16000000	50016
			ТН	0,0041	0,00025	11000000	2706
			ТН	0,016	0,00096	6500000	6240
			ТН	0,002	0,00012	6500000	780
			ТН	0,075	0,0045	12500000	56250
			ТН	0,017	0,00102	11000000	11220
			М2	103	6,18	22000	135960
			ТН	0,032	0,00192	3500000	6720
			ТН	0,049	0,00294	3500000	10290
			ТН	0,0035	0,00021	3500000	735
			ТН	0,02	0,0012	16000000	19200
			М3	1,05	0,063	4200000	264600
			М	112	6,72	7010,12	47108
	E15-01-005	ОБЛИЦОВКА ПЕРИМЕТРА ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ КАМНЕЙ ВЫСОТой ДО 4 ММ С ММ С СТЕН	100 М2		2,22	1767301,54	3923409,41
			ЧЕЛ-ЧАС	51,89	115,1958	24687,73	2843923,31
			ЧЕЛ-ЧАС	1,87	4,1514	0	0
			М3	0,63	1,3986	2000	2797,2
			ТН	0,32333	0,71779	1500000	1076688,9
	E15-01-006	РАСЧЕТ И УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ		0,034	27824638,55	946037,71
			ЧЕЛ-ЧАС	191,14	6,49876	24687,73	160439,66
			ЧЕЛ-ЧАС	49,2	1,6728	0	0
			МАШ-ЧАС	9,23	0,31382	2500	784,55
			МАШ-ЧАС	26,45	0,8993	3000	2697,9
			МАШ-ЧАС	49,2	1,6728	14500	24255,6
	E15-01-007	ОБЛИЦОВКА ПЕРИМЕТРА ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С ПОДКОНСТРУКЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2	105	3,57	210000	749700
	E15-01-008	РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ	ШТ	1200	40,8	200	8160
	E15-01-009	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕЛТЫХ ПРОФИЛЯ	М		6,8	6500	44200
	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «А.ПОПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.		0,034	6360042,74	216241,45
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	6,9394	24687,73	171318,06
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,07	0,03638	0	0
	131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	4,36	0,14824	3500	518,84
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	0,4012	2500	1003

5.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,02074	58000	1202,92
5.6	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,01054	3665	38,63
5.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	2,72	2500	6800
5.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	81,6	300	24480
5.9	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	6,8	1500	10200
5.10	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,0425	16000	680
6	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		3,68	2441868,88	8986077,49
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	198,352	24687,73	4896861,49
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	0,6624	0	0
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,5888	58000	34150,4
6.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,25392	15000000	3808800
6.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,2024	9800000	198352
6.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,0912	15500	47913,6
7	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,37	2075803,81	2843851,21
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	58,773	24687,73	1450972,21
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,2329	0	0
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,2055	58000	11919
7.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,08631	15000000	1294650
7.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,06987	9800000	68472,6
7.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,1508	15500	17837,4
8	33050	СТЕКЛОПАКЕТ ДВЕРНОЙ	М2		3	250000	750000
Итого по разделу "РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ"							19204767,87
<b>ИТОГО:</b>							<b>19204767,87</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							8714756,7
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							10398497,43
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							421,2
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							91513,74
Итого прямые затраты							19204767,87


**"УТВЕРЖДАЮ"**  
**Начальник Управления по**  
**благоустройству города Карши**  
**Т. Чупанов**  
**2022г.**





## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: Ободонлаштиры вакили А.Маматов, г.инженер Р.Джабборов, специалист К.Джураев, произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "КАРШИ ШАХРИДАГИ АМФИТЕАТР БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	<b>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ</b>		<b>0</b>
2	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,06
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (3 ММ): СТЕН	100 М2	2,22
4	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮКАБОНД» ДОП.2	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ	0,034
5	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ	М	6,8
6	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.	0,034
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3,68
8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,37
9	СТЕКЛОПАКЕТ ДВЕРНОЙ	М2	3

 А.Маматов

 Р.Джабборов

 К.Джураев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Hoiati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:19-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 75336**

**Obyekt nomi** «“Qarshi shahridagi Amfiteatr binosini” joriy ta'mir ishlarini bajarish uchun»»

**Buyurtmachi** - Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "REFORMA E'ZOZ" MЧЖ

**Litsenziya №** 040482 27.09.2022y

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 67118

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. «"REFORMA E'ZOZ" MЧЖning 2022yil 08 noyabrdagi 60-sonli xati.

1.2. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i T.Cho'ponov va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i T.Cho'ponov va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

Ob'ektning taxminiv qiymati OOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 27 000,0ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 421,200kishi. soati

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

### Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 24687,73 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati 27 000,0ming so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

## 7. Xulosalar.

7.1 " Qarshi shahridagi Amfiteatr binosini" joriy ta'mir ishlarini bajarish uchun". loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 27 000,0ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 421,200kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

### Ishtirokchi ekspertlar:

Radjabov Umiddjon Murodullayevich .