

ООО «EKSPRESS ELEKTRON SERVIS»

Архив № _____
Закон № _____
ООО «EKSPRESS ELEKTRON SERVIS»

С М Е Т А

**КУРГОНТЕПА ТУМАНИ ИБН СИНО МФЙ ИСТИКЛОЛ
КУЧАСИ МУРУВВАТ НОГИРОНЛИГИ БОЛГАН БОЛАЛАР
УЧУН ИНТЕРНАТ УЙИГА МИНИ СТАДИОН КУРИЛИШИ**

*Стартовая стоимость объекта,
локальная ресурсная смета и
локальный ресурсный сметный расчет*


После экспертиза

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная смета и
локальный ресурсный сметный расчет*

Составлено в текущих ценах

Андижан 2022 год

Директор



Халилов Н.

Г.И.П.

Исагуллина И.

Андижан 2022 г.

ООО «EKSRESS ELEKTRON SERVIS»

Архив № _____

Заказ № _____

С М Е Т А

**КУРГОНТЕПА ТУМАНИ ИБН СИНО МФЙ ИСТИКЛОЛ
КУЧАСИ МУРУВВАТ НОГИРОНЛИГИ БОЛГАН БОЛАЛАР
УЧУН ИНТЕРНАТ УЙИГА МИНИ СТАДИОН КУРИЛИШИ**

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная смета и
локальный ресурсный сметный расчет*

Составлено в текущих ценах

Директор:

ГИП:



Халилов Н.

Исамудинов И.

Андижан-2022 г

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

**КУРГОНТЕПА ТУМАНИ ИБН СИНО МФЙ ИСТИКЛОЛ КУЧАСИ МУРУВВАТ НОГИРОНЛИГИ БОЛГАН
БОЛАЛАР УЧУН ИНТЕРНАТ УЙИГА МИНИ СТАДИОН КУРИЛИШИ**


наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на МИНИ СТАДИОН

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	340721044,62
2.1	Транспортные расходы на материалы	9734886,99
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	6489924,66
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	32578869,34
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	2157,33
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	10334234,67
5	Итого прямые затраты	383634148,63
7	Прочие затраты подрядчика	71777949,21
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	1457318,71
10	Итого с прочими затратами	456869416,56
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	456869416,56
13	НДС	68530412,48
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	525399829,04



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

КУРГОНТЕПА ТУМАНИ ИБН СИНО МФЙ ИСТИКЛОЛ КУЧАСИ МУРУВВАТ НОГИРОНЛИГИ БОЛГАН
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на МИНИ СТАДИОН

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
МИНИФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ							
Итого по разделу " МИНИФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ"							0,00
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ							
1	E01-01-036-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108) КВТ (Л.С.)	1000 М2		0,989	26318,00	26028,50
1.1	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ \108 Л.С\ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,25	0,24725	105272,00	26028,50
2	E01-02-002-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ	1000 М3		0,228	2904234,38	662165,44
2.1	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ \108 Л.С\ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	27,28	6,21984	105272,00	654775,00
2.2	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	9,42	2,14776	3441,00	7390,44
3	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3	1000 М3		0,1056	5021985,39	530321,66
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	1,35802	15101,48	20508,05
3.2	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	58,76	6,20506	82161,00	509813,61
4	E01-02-057-2	ДОРАБОТКА ТРАНШЕИИ ВРУЧНУЮ	100 М3		0,032	2325627,92	74420,09
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	4,928	15101,48	74420,09
5	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,982	1467863,86	1441442,31
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	95,4504	15101,48	1441442,31
Итого по разделу " ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ"							2734378,00
ФУНДАМЕНТЫ							

6	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		5,3	93405,54	495049,36
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	13,25	15101,48	200094,61
6.2	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	6,784	43478,00	294954,75
7	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ПО 1000 ММ	100 МЗ		0,288	49403295,57	14228149,13
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	128,45952	15101,48	1939928,87
7.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	6,16896	1081,00	6668,65
7.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	123,76	35,64288	4656,00	165953,25
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,53856	54548,00	29377,37
7.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00374	15400000,00	57657,60
7.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А	ТН	0,0303	0,00873	8565218,00	74743,52
7.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,13	0,03744	21200000,00	793728,00
7.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	МЗ	0,14	0,04032	3782609,00	152514,79
7.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, И СОРТА	МЗ	0,47	0,13536	3782609,00	512013,95
7.10	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	101,5	29,232	346685,00	10134295,92
7.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	11,2896	32000,00	361267,20
8	33664	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖБ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-III Д 12 ММ	ТН		0,39624	7347830,00	2911504,16
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ"							17634702,65
ПОКРЫТИЕ							
9	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ	1 МЗ		200	154826,72	30965344,20
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	500	15101,48	7550740,00
9.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СВОЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПО 686	МАШ-ЧАС	0,46	92	76681,00	7054652,00
9.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,93	186	862,00	160332,00
9.4	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,11	22	36000,00	792000,00
9.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	20	64737,90	1294758,00
9.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	18	64737,90	1165282,20
9.7	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	200	64737,90	12947580,00

10	E27-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3		0,4	1919506,61	767802,64
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	5,76	15101,48	86984,52
10.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ \135 Л.С\	МАШ-ЧАС	1,55	0,62	163562,00	101408,44
10.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,29	1,716	54548,00	93604,37
10.4	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОЛУ 30 Т	МАШ-ЧАС	7,08	2,832	162556,00	460358,59
10.5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,65	0,26	97872,00	25446,72
11	E11-02-001-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF (ТИПА POLYTAN LIGATURE)	100 М2 ПОКРЫТИЯ		9,89	19842721,24	196244513,06
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78	771,42	15101,48	11649583,70
11.2	002858	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ	МАШ-ЧАС	10	98,9	3994,30	395036,27
11.3	32725	ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ	КГ	1200	11868	2435,00	28898580,00
11.4	40161	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2	105	1038,45	125000,00	129806250,00
11.5	40162	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ	М	64	632,96	5000,00	3164800,00
11.6	40163	КЛЕЙ POLYTAN (2Х КОМПОНЕНТНЫЙ)	КГ	24	237,36	29108,45	6909181,69
11.7	40164	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	3680	36395,2	422,00	15358774,40
11.8	40165	РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ	М	28	276,92	225,00	62307,00
Итого по разделу " ПОКРЫТИЕ "							227977659,91
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ							
12	E09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЯ 80Х5	ТН		3,58	146849,45	525721,04
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	23,5922	15101,48	356277,14
12.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ	МАШ-ЧАС	0,09	0,3222	11102,00	3577,06
12.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,8234	54548,00	44914,82
12.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	8,0192	1077,00	8636,68
12.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	6,981	11740,00	81956,94
12.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00143	21200000,00	30358,40
13	37020	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЯ 80Х5	ТН		3,58	11652174,00	41714782,92
14	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		2,91	2026323,68	5896601,91
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	264,81	15101,48	3999022,92
14.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,873	950,00	829,35
14.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	3,201	1327,00	4247,73
14.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	79,443	4656,00	369886,61
14.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	1,455	71069,00	103405,40
14.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	2,91	1077,00	3134,07
14.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	7,566	11740,00	88824,84
14.8	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,06256	21200000,00	1326378,00

14.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	1,455	600,00	873,00
15	E09-03-030-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ СЕТЧАТЫХ	100 М2		0,0291	780399,17	22709,62
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,13	1,13868	15101,48	17195,80
15.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,29	0,00844	1327,00	11,20
15.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ	МАШ-ЧАС	6,71	0,19526	11102,00	2167,79
15.4	02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-	МАШ-ЧАС	0,34	0,00989	2487,00	24,61
15.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,00553	54548,00	301,60
15.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,63	0,04743	1077,00	51,09
15.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,37	0,03987	11740,00	468,04
15.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,004	0,00012	21200000,00	2467,68
15.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,07	0,00204	7200,00	14,67
15.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,01193	600,00	7,16
16	37021	УГОЛКИ 50, СПИС СТ 3	ТН		2,15	7486957,00	16096957,55
17	37023	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 50Х5	ТН		0,76	11652174,00	8855652,24
18	39812	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ Д, 2,0 ММ, ШИРИНОЙ РУЛОНА 1200 ММ, РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 20У20	М2		510	16015,00	8167650,00
19	55520	СЕТКА ФАСАДНАЯ КАПРОНОВАЯ	М2		792	12626,30	10000029,60
20	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2		5,28	265534,34	1402021,31
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	28,0368	15101,48	423397,17
20.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0528	54548,00	2880,13
20.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,06336	15400000,00	975744,00
21	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО	100 М2		5,28	186025,51	982214,70
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	64,4688	15101,48	973574,29
21.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,1584	54548,00	8640,40
22	31838	ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПФ-115 STANDART ЗЕЛЕНАЯ	КГ		129,89	22200,00	2883558,00
23	E09-06-001-3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЗЫРЬКА ИЗ ТРУБ Д=15ММ	1 Т КОНСТРУКЦ ИИ		0,12	1703322,48	204398,70
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,55	12,426	15101,48	187650,99
23.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,73	0,0876	1327,00	116,25
23.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ	МАШ-ЧАС	3,74	0,4488	11102,00	4982,58

23.4	02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-	МАШ-ЧАС	0,26	0,0312	2487,00	77,59
23.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,24	0,0288	54548,00	1570,98
23.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,7	0,084	1077,00	90,47
23.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,4	0,048	11740,00	563,52
23.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0036	0,00043	21200000,00	9158,40
23.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,18	0,0216	7200,00	155,52
23.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,054	600,00	32,40
24	50623	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ Д=15ММ	ТН		0,12	11652174,00	1398260,88
25	E12-01-010-01	ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ЛЕКСАНОМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,225	1889190,23	425067,80
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	25,36875	15101,48	383105,67
25.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,01575	54548,00	859,13
25.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,004	0,0009	15400000,00	13860,00
25.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,0027	10090000,00	27243,00
26	41926	СТОИМОСТЬ ЛЕКСАН	М2		22,5	75000,00	1687500,00
Итого по разделу " МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ"							100263126,26
ОТМОСТКА							
27	E27-01-005-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ: 10 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ		0,192	792943,00	152245,06
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,7	6,6624	15101,48	100612,10
27.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,93	0,94656	54548,00	51632,95
28	12304	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА\	М3		19,2	22970,90	441041,28
29	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3		0,192	38139115,64	7322710,20
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	34,56	15101,48	521907,15
29.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	9,216	1081,00	9962,50
29.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,02496	54548,00	1361,52
29.4	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	102	19,584	346685,00	6789479,04
Итого по разделу " ОТМОСТКА"							7915996,54
ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ							
30	Ц08-03-596-1	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ	100 ШТ		0,04	3793904,31	151756,17
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188	7,52	15101,48	113563,13
30.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	13,3	0,532	4656,00	2476,99

30.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,83	0,1132	71069,00	8045,01
30.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	1,52	14002,00	21283,04
30.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,208	21200,00	4409,60
30.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	1,02	0,0408	23000,00	938,40
30.7	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ	КГ	0,5	0,02	52000,00	1040,00
31		Пржектор LED EL- GQ 300W 6000K 85-265VAC PRIME	ШТ		4	461304,00	1845216,00
32	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ	100 М		3,5	1095572,26	3834502,91
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	129,5	15101,48	1955641,66
32.2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	4,55	15400,00	70070,00
32.3	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,3	1,05	19600,00	20580,00
32.4	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1ЦД, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ	ТН	0,0025	0,00875	9221000,00	80683,75
32.5	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	1,085	5500,00	5967,50
32.6	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	0,42	23000,00	9660,00
32.7	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	98	16000,00	1568000,00
32.8	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4,9	17,15	6000,00	102900,00
32.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	0,42	50000,00	21000,00
33	73769	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПУНП 2Х4,0	1000 М		0,35	10167826,00	3558739,10
34	41775	ГОФРО-ТРУБКИ ПЭ, ППР Д.20 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М		350	1850,00	647500,00
35	Ц08-02-158-21	ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4 ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ,	ШТ		10	45468,54	454685,36
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,95	29,5	15101,48	445493,66
35.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,1	71069,00	7106,90
35.3	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	1,5	600,00	900,00
35.4	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,01	0,1	5500,00	550,00
35.5	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0024	0,024	26450,00	634,80
36	Ц08-03-601-1	ЩИТОК	ШТ		1	69342,01	69342,01
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,48	4,48	15101,48	67654,63
36.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,28	0,28	950,00	266,00
36.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	71069,00	1421,38
37	99467	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 350\250\160, IP54 С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 01 PRIME	ШТ		1	175391,00	175391,00

38	Ц08-03-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ПО-100	ШТ			2	62213,54	124427,08
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	4,64		15101,48	70070,87
38.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,005	0,01		71069,00	710,69
38.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,76		14002,00	10641,52
38.4	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,04		5500,00	220,00
38.5	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2		3200,00	39040,00
38.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ	КГ	0,036	0,072		52000,00	3744,00
39		Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 25A (C) 4,5кА	ШТ			2	10957,00	21914,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ "								10883473,63
ИТОГО:								367409336,98
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции								340721044,62
Транспортные расходы на материалы								9734886,99
Заготовительно-складские расходы на материалы								6489924,66
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование								32578869,34
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах								2157,33
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов								10334234,67
Итого прямые затраты								383634148,63
Прочие затраты подрядчика								71777949,21
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства								1457318,71
Итого с прочими затратами								456869416,56
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС								456869416,56
НДС								68530412,48
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС								525399829,04

Составил:

Проверил:



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

**КУРГОНТЕПА ТУМАНИ ИБН СИНО МФЙ ИСТИКЛОЛ КУЧАСИ МУРУВВАТ НОГИРОНЛИГИ БОЛГАН
БОЛАЛАР УЧУН ИНТЕРНАТ УЙИГА МИНИ СТАДИОН КУРИЛИШИ**
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **МИНИ СТАДИОН**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	2157,32957	15101,48	32578869,34
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						32578869,34
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ \135 Л.С\	МАШ-ЧАС	0,62	163562,00	101408,44
2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,66256	54548,00	145237,32
3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ \108 Л.С\ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	6,46709	105272,00	680803,50
4	002858	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ-ЧАС	98,9	3994,30	395036,27
5	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	15,38496	1081,00	16631,14
6	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,153	950,00	1095,35
7	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	2,14776	3441,00	7390,44
8	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	2,832	162556,00	460358,59
9	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА \7	МАШ-ЧАС	92	76681,00	7054652,00
10	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,26	97872,00	25446,72
11	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,29704	1327,00	4375,17
12	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,96626	11102,00	10727,43
13	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	186	862,00	160332,00
14	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ \ПОСТОЯННОГО ТОКА\	МАШ-ЧАС	115,61788	4656,00	538316,85
15	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	6,20506	82161,00	509813,61
16	02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР С	МАШ-ЧАС	0,04109	2487,00	102,20
17	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1584	54548,00	8640,40
18	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4898	54548,00	81265,56
19	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,6982	71069,00	120689,38

20	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	11,06063	1077,00	11912,30
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						10334234,67
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		Автоматический выключатель ВА 47-63, IP 25A (C) 4,5kA PRIME	ШТ	2	10957,00	21914,00
2		Прожектор LED EL- GQ 300W 6000K 85-265VAC PRIME	ШТ	4	461304,00	1845216,00
3	09249	ГРАВИЙ	М3	6,784	43478,00	294954,75
4	12304	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ПЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО СОСТАВА	М3	19,2	22970,90	441041,28
5	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	22	36000,00	792000,00
6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0009	15400000,00	13860,00
7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00374	15400000,00	57657,60
8	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	4,55	15400,00	70070,00
9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,28	14002,00	31924,56
10	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	1,05	19600,00	20580,00
11	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,06336	15400000,00	975744,00
12	31838	ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПФ-115 STANDART ЗЕЛЕНАЯ	КГ	129,89	22200,00	2883558,00
13	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0027	10090000,00	27243,00
14	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6.3-6.5 ММ	ТН	0,00873	8565218,00	74743,52
15	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 2,0 ММ	ТН	0,00875	9221000,00	80683,75
16	32725	ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ ЧЕРНЫЕ	КГ	11868	2435,00	28898580,00
17	33664	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖБ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А III Д 12 ММ	ТН	0,39624	7347830,00	2911504,16
18	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	14,63487	11740,00	171813,34
19	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,03887	21200000,00	824086,40
20	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00055	21200000,00	11626,08
21	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,06256	21200000,00	1326378,00
22	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,208	21200,00	4409,60
23	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,04032	3782609,00	152514,79
24	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,13536	3782609,00	512013,95
25	37020	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЯ 80X5	ТН	3,58	11652174,00	41714782,92
26	37021	УГОЛКИ 50, СППС СТ 3	ТН	2,15	7486957,00	16096957,55
27	37023	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 50X5	ТН	0,76	11652174,00	8855652,24
28	39812	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ Д 2,0 ММ, ШИРИНОЙ РУЛОНА 1200 ММ, РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 20X20 ММ	М2	510	16015,00	8167650,00
29	40161	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2	1038,45	125000,00	129806250,00
30	40162	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ШВОВ	М	632,96	5000,00	3164800,00

33	40163	КЛЕЙ POLYUAN (2X КОМПОНЕНТНЫЙ)	КГ	237,36	29108,45	6909181,69
34	40164	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	36395,2	422,00	15358774,40
35	40165	РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ POLYUAN	М	276,92	225,00	62307,00
36	41775	ГОФРО-ТРУБКИ ПЭ, ППР Д.20 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	350	1850,00	647500,00
37	41926	СТОИМОСТЬ ЛЕКСАН	М2	22,5	75000,00	1687500,00
38	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,02364	7200,00	170,19
39	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	48,816	346685,00	16923774,96
40	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	20	64737,90	1294758,00
41	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	18	64737,90	1165282,20
42	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	200	64737,90	12947580,00
43	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,02093	600,00	1812,56
44	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	1,225	5500,00	6737,50
45	50623	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ Д=15ММ	ТН	0,12	11652174,00	1398260,88
46	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	11,2896	32000,00	361267,20
47	55520	СЕТКА ФАСАДНАЯ КАПРОНОВАЯ	М2	792	12626,30	10000029,60
48	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,42	23000,00	9660,00
49	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	98	16000,00	1568000,00
50	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	17,15	6000,00	102900,00
51	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,42	50000,00	21000,00
52	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,024	26450,00	634,80
53	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	12,2	3200,00	39040,00
54	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,0408	23000,00	938,40
55	73769	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПУНП 2Х4,0	1000 М	0,35	10167826,00	3558739,10
56	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,092	52000,00	4784,00
57	99467	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 350\250\160, IP54 С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 01 PRIME	ШТ	1	175391,00	175391,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					324496232,97	
Итого:					367409336,98	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					340721044,62	
Транспортные расходы на материалы					9734886,99	
Заготовительно-складские расходы на материалы					6489924,66	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					32578869,34	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					2157,33	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					10334234,67	
Итого прямые затраты					383634148,63	
Прочие затраты подрядчика					71777949,21	
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства					1457318,71	
Итого с прочими затратами					456869416,56	
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					456869416,56	
НДС					68530412,48	
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					525399829,04	

Составил:

Проверил:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.eksperiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 16-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 73965

Obyekt nomi «Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Ibn Sino MFY Istiqlol ko`chasi Muruvvat nogironligi bo`lgan bolalar uchun internat uyiga mini stadion qurilishi»

Buyurtmachi - «EKSPRESS ELEKTRON SERVIS» MChJ

Bosh loyihachi - "Sarkor Madad Rivoj" XK. Yordamchi loyixachi - «EKSPRESS ELEKTRON SERVIS» MChJ

Litsenziya AL-000814 sonli 11-06-2022 yil berilgan, cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi. AL-000683 sonli O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 24.04.2020 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta`mirlash

Murojaat raqami: № 67020

1. Loyihalash uchun asos

Qo`rg`ontepa "Muruvvat" nogironligi bo`lgan bolalar uchun internat uyining 02.11.2022 yildagi №69-sonli buyrug`i.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o`rtasida 26.10.2022 yilda tuzilgan №735731-sonli shartnoma.

Bosh loyihachi hamda yordamchi loyiha tashkiloti o`rtasida 02.11.2022 yilda tuzilgan №1-sonli shartnoma.

Qo`rg`ontepa "Muruvvat" nogironligi bo`lgan bolalar uchun internat uyi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig`i.

Qo`rg`ontepa "Muruvvat" nogironligi bo`lgan bolalar uchun internat uyi tomonidan 07.11.2022 yilda tasdiqlangan texnik topshirig`i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

Ishchi chizmalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Ibn Sino MFY Istiqlol ko'chasi Muruvvat nogironligi bo'lgan bolalar uchun internat uyiga mini stadion qurilishi", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma hamda loyihalash topshirig'i asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: bul' dozer bilan maydonni rejalashtirish. Tuproqni zichlash. 0,25 m3 sig'imli paqirli ekskavatorlar bilan tuproqni kovlash. Xandaqlarda tuproqni qo'lda kovlash va ko'mish. Poydevor ostiga shag'al to'shish. Temirbeton tasmasimon poydevor quyish. Sheben va qum to'shama to'shish. Maydonga sintetik qoplama yotqizish. Stadion qo'rg'oni: Metal ustun montaj qilish. Panjaralarni va setkani tayyorlash. Setkali to'r bilan o'rash. Metal yuzalarini gruntovka qilish va moyli bo'yoq bilan bo'yash. Metal quvurdan soyabon montaj qilish. Soyabon ustiga leksan qoplash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida otmostka va tashqi yoritish tizimi ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanyotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Qurilish ishlari boshlangunga qadar yangi qurilishi rejalashtirilgan o'yingox ishchi chizmalari hududdagi arhitektura-qurilish bo'limi bilan kelishilishi lozim.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 541298,590 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 15898,761 ming so'm qurilish materiallari narhlari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Ibn Sino MFY Istiqlol ko'chasi Muruvvat nogironligi bo'lgan bolalar uchun internat uyiga mini stadion qurilishi", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 269,666 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 525399,829 ming so'm.



7453

Ushbu qaror 2017 yil 12 dekabrda...

ANDIYOV MIYARBOC NIH KOLLEGIYASI

Ushbu qaror 2017 yil 12 dekabrda...

QIYMATLARI

Ushbu qaror 2017 yil 12 dekabrda...

Bosh mutaxassis: Xalidarov Jur'at Allimjanovich

Ushbu qaror 2017 yil 12 dekabrda...

Ushbu qaror 2017 yil 12 dekabrda...