

# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI



**IMKON-LOYIHA**  
MCHJ

## SMETA HUJJATLARI



**Jizzax viloyati Jizzax shahri Bog'ishamol MFY Toshlikon ko'chasi temiryo'l yoqasini 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri Hamid Olimjon MFY hududidagi Yallibuyu qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash.**



# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI



**IMKON-LOYIHA**  
MCHJ

## SMETA HUJJATLARI

**Jizzax viloyati Jizzax shahri Bog'ishamol MFY Toshlikon ko'chasi temiryo'l yoqasini 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri Hamid Olimjon MFY hududidagi Yallibuyu qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash.**

**Rahbar:**

**Bosh muhandis:**

**Bajardi:**



**Fayziqulov B.**

**Toshev I.**

**Jo'rayev D.**

**Jizzax-2022**

# TUSHUNTIRISH YOZUVI

**Jizzax viloyati Jizzax shahri Bog'ishamol MFY Toshlikon ko'chasi temiryo'l yoqasini 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri Hamid Olimjon MFY hududidagi Yallibuyu qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash.**

Ob'ektning boshlang'ich qiymatining joriy narxlarda tavsiya etilgan hisob-kitobi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori asosida 2004 yildagi normativ-huquqiy bazadan foydalangan holda 1-ilovaga muvofiq tuzilgan. moddiy-texnika resurslarining 2022-yil 3-choragi uchun amaldagi narxlar, moddiy-texnika resurslari narxlar Jizzax viloyati monopoliyasi tomonidan kelishilgan va bozor sharoitlariga muvofiq.

## Smeta 2 qismdan iborat:

1. Lokal resurs jadvallari: ish hajmini, kodini, resurs kodini, ishlarning sonini o'z ichiga oladi.
2. Lokal resurs smeta hisoblari: quruvchilar va mashinistlar, qurilish mashinalari va mexanizmlari va qurilish materiallari uchun resurslarning mehnat xarajatlarining umumiy miqdorini o'z ichiga oladi va faqat 1-5-ustunlar ishlab chiquvchi - smetachi tomonidan to'ldiriladi. 6-7-ustunlar buyurtmachi va pudratchining o'zaro kelishilgan ma'lumotlari bilan to'ldiriladi.
3. Lokal resurs jadvallari uchun standartlar QMQ 4.02..06 to'plamlariga muvofiq qabul qilingan.

## Lokal resurs jadvallari bo'yicha ma'lumot:

Ishchilarning mehnat harajatlari	- 1516,371 kishi/soat.
Obyektning umumiy qiymati QQS 15% bilan	- 275 022 071 so'm

Bajardi:



Jo'rayev.D

**TAVSIYAVIY NARXLAR**

**Jizzax viloyati Jizzax shahri Bog'ishamol MFY Toshlikon ko'chasi temiryo'l yoqasini 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri Hamid Olimjon MFY hududidagi Yallibuyu qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash.**

№	Xarajatlarni nomlanishi	Birliklar	Metall to'siq	Yengilbeton blokli to'siq	HAMMASI
1	Ishchilarning mehnat harajatlari	kishi/soat	<b>611,268</b>	<b>905,102</b>	<b>1516,371</b>
2	Ish haqi	so'm	9 982 167	14 780 558	<b>24 762 726</b>
3	Mashina va mexanizmlardan foydalanish	so'm	4 846 490	668 588	<b>5 515 079</b>
4	Qurilish materiallari	so'm	139 079 868	23 545 620	<b>162 625 488</b>
5	Jihozlar, mebel va inventarlar	so'm	0	0	<b>0</b>
6	Kabel va simlar	so'm	0	0	<b>0</b>
7	Materiallarga transport harajatlar 5%	so'm	6 953 993	1 177 281	<b>8 131 274</b>
8	Jihozlarga transport harajatlar - 2%	so'm	0	0	<b>0</b>
9	Kabellarga transport harajatlar - 1,5%	so'm	0	0	<b>0</b>
10	To`g`ridan to`g`ri harajatlar jami	so'm	160 862 520	40 172 047	<b>201 034 567</b>
11	Pudratchining boshqa harajatlari 18,58 %	so'm	29 888 256	7 463 966	<b>37 352 222</b>
12	Jami Pudratchining boshqa harajatlari bilan	so'm	190 750 776	47 636 013	<b>238 386 789</b>
13	Qurilish obyektlarini sug`urtalash harajatlari - 0,32%	so'm	610 402	152 435	<b>762 838</b>
14	Jami	so'm	191 361 178	47 788 449	<b>239 149 627</b>
15	QQS 15%	so'm	28 704 177	7 168 267	<b>35 872 444</b>
16	<b>Hammasi QQS 15% bilan</b>	so'm	<b>220 065 355</b>	<b>54 956 716</b>	<b>275 022 071</b>

"IMKON LOYIHA" MCHJ RAHBARI

LOYIHA BOSH MUHANDISI:

TUZUVCHI:



B.FAYZIQULOV

I. TOSHEV

D. JO'RAYEV



Jizzax viloyati Jizzax shahri Bog'ishamol MFY Toshlikon ko'chasi temiryo'l yoqasini 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri Hamid Olimjon MFY hududidagi Yallibuyi qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№

на

Metall to'siq

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	611,2681	16 330,2608	9 982 167
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>9 982 167</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,07743	121 001	9 369
3	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	14,2885	46 284	661 329
4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	5,5555	1 805	10 028
5	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,91	1 586	33 163
6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	27,552	130 089	3 584 212
7	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,07743	2 354	182
8	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,0135	2 222	6 696
9	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,615	1 602	985
10	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07743	91 120	7 055
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,33	91 120	485 670
12	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	6,246	7 653	47 801
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>4 846 490</b>

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

13	9219	ВОДА	МЗ	2,1012	1 500	3 152
14	30335	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,00246	9 500 000	23 370
15	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,030972	18 400 000	569 885
16	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,098078	20 200 000	1 981 176
17	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,007227	4 500 000	32 522
18	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,005162	350 000	1 807
20	35311	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	0,1435	17 400 000	2 496 900
21	41867	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ	КГ	43,46	16 400	712 744
22	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,6355	15 000	9 533
23	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	8,569	9 500	81 406
24	СЦЕНА	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	13,75	454 200	6 245 250
25	СЦЕНА	ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,98	65 000	128 700
26	СЦЕНА	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ	М2	904,05	74 000	66 899 700
27	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 57Х2,8ММ	М	98	47 687	4 673 326
28	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 40Х40Х1,5ММ	М	962	26 700	25 685 400
29	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 100Х100Х2,2ММ	М	330	89 500	29 535 000
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>139 079 868</b>

СОСТАВИЛ

  
Д. ЖУРАЕВ

Jizzax viloyati Jizzax shahri Bog'ishamol MFY Toshlikon ko'chasi temiryo'l yoqasini 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri Hamid Olimjon MFY hududidagi Yalibuyu qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на

Metall to'siq

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛ ТУСИҚ</b>					
1	E0701-056-03 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО ВЫСОТОЙ 4 М	100 М	2,0500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	281,85	577,7925
1.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	6,97	14,2885
1.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	2,71	5,5555
1.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,2	20,91
1.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	13,44	27,552
1.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,47	3,0135
1.7	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,615
1.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,6	5,33
1.9	9219	ВОДА	М3	1,025	2,1012
1.10	30335	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,0012	0,00246
1.12	35311	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	0,07	0,1435
1.13	41867	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ	КГ	21,2	43,46
1.14	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,31	0,6355
1.15	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	4,18	8,569
2	СЦЕНА	ЩЕБЕНЬ	М3	1,9800	
3	СЦЕНА	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	13,7500	
4	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 100Х100Х2,2ММ	М	330,0000	
5	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 40Х40Х1,5ММ	М	962,0000	
6	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 57Х2,8ММ	М	98,0000	
7	СЦЕНА	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ	М2	904,0500	
8	E1303-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	2,5810	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	13,7051
8.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02581
8.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,02581
8.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02581
8.5	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	2,8907
8.6	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,030972
8.7	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,005162
9	E1303-004-26 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (2 РАЗА)	100М2	2,5810	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	19,7705
9.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,05162
9.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,02	0,05162
9.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,05162
9.5	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	3,3553
9.6	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,098078
9.7	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,007227
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					

СОСТАВИЛ

 Д. ЖУРАЕВ



Jizzax viloyati Jizzax shahri Bog'ishamol MFY Toshlikon ko'chasi temiryo'l yoqasini 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri Hamid Olimjon MFY hududidagi Yallibuyu qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№

(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	905,1024	16 330,2608	14 780 558
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>14 780 558</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,4703	1 586	3 918
3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	28,7195	0	0
4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,3051	2 354	3 072
5	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,7196	3 139	14 815
6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,082	27 817	2 281
7	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	14,5783	38 861	566 527
8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44574	91 120	40 616
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	91 120	37 359
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>668 588</b>

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

10	9219	ВОДА	МЗ	18,5274	0	0
11	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,31464	332 390	104 583
12	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	9,9112	405 664	4 020 617
13	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	59,064	215 000	12 698 760
14	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004305	16 400 000	70 602
15	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	661,125	150	99 169
16	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	83,025	180	14 945
17	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16,4	2 500	41 000
18	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180	Т	0,199272	9 400 000	1 873 157
19	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,001573	0	0
20	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0321	3 900 000	125 190
21	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05244	6 500	341
22	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,023598	3 900 000	92 032
23	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	7,062	405 664	2 864 799
24	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	8,9148	75 000	668 610
25	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09177	9 500 000	871 815
26	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,9578	0	0
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>23 545 620</b>

СОСТАВИЛ

 Д.ЖУРАЕВ

Jizzax viloyati Jizzax shahri Bog'ishamol MFY Toshlikon ko'chasi temiryo'l yoqasini 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri Hamid Olimjon MFY hududidagi Yalibuyu qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
<b>КРОВЛЯ</b>					
<b>1</b>	<b>E58-017-02</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ</b>	<b>100M2</b>	<b>1,0250</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	10,49	10,7522
1.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ -Ч	0,25	0,25625
1.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,51	0,52275
<b>2</b>	<b>E58-001-01</b>	<b>РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ</b>	<b>100M2</b>	<b>1,0250</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	15,16	15,539
2.2	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ -Ч	0,46	0,4715
2.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,4	1,435
<b>3</b>	<b>E58-012-04</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЧЕРЕПИЦЫ</b>	<b>100M2</b>	<b>1,0250</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	18,41	18,8703
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ -Ч	0,08	0,082
3.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0042	0,004305
<b>4</b>	<b>E1203-004-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b>	<b>100 M2</b>	<b>1,0250</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	38,53	39,4932
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	2,41	2,4703
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,4	0,41
4.4	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	661,125
4.5	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	83,025
4.6	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	16,4
<b>СТЕНЬ</b>					
<b>5</b>	<b>E0803-002-01</b>	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>М3</b>	<b>64,2000</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	4,43	284,406
5.2	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ -Ч	0,44	28,248
5.3	9219	ВОДА	М3	0,26	16,692
5.4	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	59,064
5.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0005	0,0321
5.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	7,062
<b>РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ</b>					
<b>6</b>	<b>E1502-001-01</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>5,2440</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	70,88	371,6947
6.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ -Ч	0,9	4,7196
6.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ -Ч	2,78	14,5783
6.4	9219	ВОДА	М3	0,35	1,8354
6.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,89	9,9112
<b>7</b>	<b>E1504-012-03</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ СТЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>5,2440</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	9,59	50,29
7.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ -Ч	0,2	1,0488
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,05	0,2622
7.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,31464
7.5	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180	Т	0,038	0,199272
7.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0003	0,001573
7.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,05244
<b>8</b>	<b>E0807-001-02</b>	<b>УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛЮЧНЫХ РАБОТ</b>	<b>100M2</b>	<b>2,6220</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	43,5	114,057
8.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,07	0,18354
8.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,023598
8.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	8,9148
8.5	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,09177
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					

СОСТАВИЛ

 Д. ЖУРАЕВ



"УТВЕРЖДАЮ"



2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" 1 " 11 2022 г.

г. Джизак

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Маура и. Юсуф-и Саи-и Бош мухандис Н. Ахмедов от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

**Jizzax viloyati Jizzax shahri Bog'ishamol MFY Toshlikon ko'chasi temiryo'l yoqasiga 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri Hamid Olimjon MFY hududidagi Yallibo'yi qabristonini yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash.**

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
<b>Jizzax viloyati Jizzax shahri Bog'ishamol MFY Toshlikon ko'chasi</b>			
<b>РАЗДЕЛ I. ОГРАЖДЕНИЕ (205 ПМ)</b>			
1	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО ВЫСОТОЙ 4 М	100 М ОГРАЖДЕНИЯ	2,0500
2	ЩЕБЕНЬ	М3	1,9800
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	13,7500
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 100X100X2,2ММ	М	330,0000
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 40X40X1,5ММ	М	962,0000
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 57X2,8ММ	М	98,0000
7	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	2,5810
<b>Jizzax shahri Hamid Olimjon MFY hududidagi Yallibo'yi qabristoni</b>			
<b>РАЗДЕЛ I. ОГРАЖДЕНИЕ (205 ПМ)</b>			
КРОВЛЯ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2	1,0250
2	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	1,0250
3	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЧЕРЕПИЦЫ	100М2	1,0250
4	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ. ПРОСТОЙ	100 М2	1,0250
СТЕНЬ			
5	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	64,2000
6	УЛУЧШЕННАЯ ПУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	5,2440
7	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ СТЕН	100М2	5,2440
8	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	2,6220

1. Бош мухандис  
 2. Техник назоратчи  
 3. \_\_\_\_\_

Маура и. Юсуф-и Саи-и Бош мухандис Н. Ахмедов  
У. Ахмедов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah\_expertiza@mail.ru www.eksptiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 09-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 69253**

**Obyekt nomi** «Smeta xujjatlari bo'yicha: Jizzax viloyati Jizzax shahri "Bog'ishamol" MFY "Toshlikon" ko'chasi temiryo'l yoqasiga 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri "H.Olimjon" MFY hududidagi "Yallibuyu" qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash»

**Buyurtmachi** - Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "IMKON - LOYIHA" MChJ

**Litsenziya** AL-002120. O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi 2022.04.18

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender tanlovi asosida.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 65698

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 01.11.2022-yilda tasdiqlangan "Loyiha topshirig'i";

1.2. Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 01.11.2022-yilda tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi";

1.3. Buyurtmachi tashkilot Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi va loyiha tashkiloti "IMKON - LOYIHA" MChJ o'rtasida loyihasmeta xujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha 17.08.2022-yilda tuzilgan №23 - sonli shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi";

2.2. Ishchi chizmalar.

2.3. Smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. "Jizzax viloyati Jizzax shahri "Bog'ishamol" MFY "Toshlikon" ko'chasi temiryo'l yoqasiga 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri "H.Olimjon" MFY hududidagi "Yallibuyu" qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash" smeta xujjatlaridagi ish turlari va hajmlari buyurtmachi tashkilot Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga



asosan ishlab chiqilgan.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. "Jizzax viloyati Jizzax shahri "Bog'ishamol" MFY "Toshlikon" ko'chasi temiryo'l yoqasiga 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri "H.Olimjon" MFY hududidagi "Yallibuyu" qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash" smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. "Jizzax viloyati Jizzax shahri "Bog'ishamol" MFY "Toshlikon" ko'chasi temiryo'l yoqasiga 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri "H.Olimjon" MFY hududidagi "Yallibuyu" qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash" ob'ektida bajarilishi kerak bo'lgan ish turlari va hajmlari buyurtmachi tashkilot Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqilgan va tasdiqlangan;

5.2. Buyurtmachi ob'ekt loyahasini tasdiqlashdan oldin barcha mutasaddi va tegishli tashkilotlar bilan kelishishi lozim.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Smeta xujjatlari ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, birja, amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlar, joriy vaqtda faoliyat olib borayotgan internetdagi bozor narxlar va narxlar kelishuvi bayonini xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa xarajatlari va 15% QQS bilan birga - **287 779,957** ming so'm taqdim etilgan. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ba'zi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi, ish turlarining amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalari asosida hisoblanishi xisobiga - **12 757,886** ming so'mga kamaytirildi.

6.3. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "**Jizzax viloyati Jizzax shahri "Bog'ishamol" MFY "Toshlikon" ko'chasi temiryo'l yoqasiga 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri "H.Olimjon" MFY hududidagi "Yallibuyu" qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash**" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda - **275 022,071** ming so'm tavsiya etiladi.

- qurilish montaj ishlari (QMI) - **238 386,789** ming so'mni;

- qurilish vaqtda qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar(0,32%) - **762,838** ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **35 872,444** ming so'mni tashkil etgan.

- umumlashtirilgan smeta hisobida ishchi-quruvchilar miqdori **1 516,371** odam/soat tashkil etilgan.

- buyurtmachining boshqa xarajatlari narxi smetaga kiritilmaganligi sababli ko'rsatilmadi.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2022-yil III chorak(kvartal) katalog asosida **14 580,59 x 1,12 = 16 330,2608** so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlarida asosida amalga oshiriladi).

**Ta'kidlash joizki:**

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va loyiha tashkiloti, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi;

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4-bandi).

6.6. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.7. Tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi. Ushbu xujjatlarni buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya qilinadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda **"Jizzax viloyati Jizzax shahri "Bog'ishamol" MFY "Toshlikon" ko'chasi temiryo'l yoqasiga 205 metr uzunlikda metall to'siq va Jizzax shahri "H.Olimjon" MFY hududidagi "Yallibuyu" qabristonini 205 metr uzunlikda yengilbeton blokli to'siq bilan o'rash"** smeta xujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** DJURAEV ANVAR LAPASOVICH