



Республика Узбекистан, Андижанская область
г. Андижан
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

РАСЧЕТ
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

*Капитальный ремонт котельной махаллинского
медицинского пункта "Дарёбуйи" Избасканское РМО в
Избасканском районе Андижанской области*

КНИГА I
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

АНДИЖАН - 2022

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г выданной Министерством строительства
Республики Узбекистан

Архив № _____

Заказ № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект:- Капитальный ремонт котельной махаллинского медицинского пункта "Дарёбуйи" Избасканское РМО в Избасканском районе Андижанской области

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Книга 1

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость



Составлено в текущих ценах

Директор:-

Д. Казакова

ГИП:-

А. Кадыров

Андижан- 2022 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

*Капитальный ремонт котельной махаллинского медицинского пункта "Дарёбуйи"
Избасканское РМО в Избасканском районе Андижанской области*

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	87,438	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2199,940	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	105,231	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	1456,950	тыс.сум
Ресурсы по проекту	-	тыс.сум
Конструкции	-	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	17 693,736	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы и конструкции	5%	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	-	%
2. Зимнее удорожание	-	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	-	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска	-	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71%	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)	-	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0,00%	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

СОСТАВИЛ:-



РАСЧЕТ

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Капитальный ремонт котельной махаллинского медицинского пункта "Дарёбуйи" Избасканское РМО в Избасканском районе Андижанской области

(наименование объекта)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 295,882	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	105,231	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	1 456,950	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	2 858,063	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%	534,744	
	ИТОГО	3 392,806	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	17 693,74	
	ИТОГО	21 086,542	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 0,00%	-	
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	21 086,542	
10	НДС 15,00%	3 162,981	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	24 249,523	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	24 249,523	

СОСТАВИЛ:-

Obay



ce

"Tasdiqlayman"



2022 yil

NUQSON DALOLATNOMASI

" 3 " 11 2022 yil.

Izboskan tumani

Bizlarkim, quyidagi imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

Izboskan TTB bosh muharriri P. Jibrayilov
TTB koordinatori F. Nazirkulov, 26-lovchi
O'l muharriri S. Valieva, xizmat muharriri
M. G'osimov, sanitarlik K. Joluyev

ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Izboskan tuman TTBga qarashli Daryobo'yi mahalla tibbiyot punkti ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
	Qozonxona			
1	Isitish qozonini demontaj qilish	Qozon	1	
2	Diametri 25 mm bo'lgan po'lat quvurlar uzeilarini tayyorlash	m	4	
3	Diametri 40 mm bo'lgan po'lat quvurlarni yotqizish	m	4	
4	Diametri 50 mm bo'lgan po'lat quvurlar uzellarini tayyorlash	m	6	
5	Diametri 50 mmli po'lat burchaklik /otvod/ o'rnatish	dona	2	
6	Diametri 50 mm bo'lgan po'lat quvurlarni yotqizish	m	6	
7	Diametri 25 mmli sharli ventilni o'rnatish	dona	2	
8	Diametri 50 mmli sharli ventilni o'rnatish	dona	2	
9	Hajmi 0,15 m3li kengayish bakini o'rnatish	dona	1	
10	Quvvati 50 kv bo'lgan isitish qozonini o'rnatish	Qozon	1	
11	Tutun mo'risini metall konstruktsiyasini karkasini o'rnatish	t		
12	Diametri 200 mmli po'lat trubali tutun mo'risini o'rnatish	m	4	
13	Istish tizimiga suv nasosi o'rnatish	dona	1	
14	Manometrni o'rnatish	kompl.	1	
15	Termometrni o'rnatish	kompl.	1	
16	Issiqlik tizimini gidravlik sinash	m	206	
17	VVG 3x6+1x4 mm2 markali kabel yotqizish	m	6	

Hay'at a'zolari:-

P. Jibrayilov
F. Nazirkulov
S. Valieva
M. G'osimov
K. Joluyev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68119

Obyekt nomi «Izboskan TTBga qarashli «Daryobo'yi» maxalla punkti binosini isitish qozonini mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - "PROGERSS BUILDING MAX" MCHJ

Bosh loyihachi - "PROGERSS BUILDING MAX" MCHJ

Litsenziya AL-000308 berilgan sana: 30-10-2020 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 64858

1. Loyihalash uchun asos

Izboskan tumani Tibbiyot birlashmasining 25.10.2022 yildagi №2-sonli yig'ilish bayoni.

Izboskan tumani Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Xarajatlar smetasi.

Buyurtmachi va loyixachi o'rtasidagi tuzilgan 15.10.2022 yildagi №710472-sonli shartnomasi.

Buyurtmachi Izboskan tumani Tibbiyot birlashmasi tomondan 28.09.2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi Izboskan tumani Tibbiyot birlashmasining 24.10.2022 yildagi №732/3-sonli aloqa xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Izboskan TTBga qarashli «Daryobo'yi» maxalla punkti binosini isitish qozonini mukammal ta'mirlash" tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Issiqlik qozonini demontaj qilish. Diametri 25, 50 mm bo'lgan po'lat quvur uzellarini tayyorlash. Diametri 40 va 50 mm bo'lgan po'lat quvurlarni yotqizish. Diametri 50 mm bo'lgan po'lat

el

burchaklik (otvod) o`rnatish. Diametri 25 va 50 mm bo`lgan sharli ventil o`rnatish. 0,15m³ hajmda kengayish bakini o`rnatish. Isitish qozonini o`rnatish. Tutun mo`risining metal konstruksiyasi karkasini o`rnatish. Diametri 200 mm bo`lgan po`lat quvurdan tutun mo`risini o`rnatish. Isitish tizimiga suv nasosini o`rnatish. Manometer va termometr o`rnatish. Issiqlik tizimini gidravlik sinash. Kabel yotqizish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodidan" foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 24527,172 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 277,649 ming so'm qurilish materiallari narhlari hisobiga kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Izboskan TTBga qarashli «Daryobo'yi» maxalla punkti binosini isitish qozonini mukammal ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 10,92 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 24249,523 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanoich