№ Л-03/22
пудрат шартномаси

2022 йил «21» ноабр   Марҳамат тумани.

«Марҳамат туман Ободонлаштириш бошкармаси» номидан, ҳаракатдаги Низоми асосида фаолият олиб борувчи **рахбар А.Кучкаров** келгуси ўринларда ***«Буюртмачи»*** - деб юритилувчи бир томондан, ҳамда **«ЛОЧИН КУРИЛИШ БАРАКА" МЧЖ** корхонаси номидан ҳаракатдаги Низоми асосида фаолият олиб борувчи директори **Ш. Алимов** келгуси ўринларда ***«Пудратчи»*** - деб юритилувчи иккинчи томондан, **Марҳамат туманидаги Йуламатол МФЙ Скачар кўчасини жорий таъмирлашга** пудрат шартномасини тузадилар:

1. Шартноманинг мазмуни:

1.1. *«Буюртмачи»* нинг 2019 йил "15"июлдаги №344-сонли хатига асосан

«Пудратчи» Марҳамат туманидаги Йуламатол МФЙ Качар кўчасини жорий таъмирлаш мажбуриятини, *«Буюртмачи»* эса ўз вақтида бажарилган ишларни қабул қилиб, асосли эътирозлар бўлмаганда ва ишлар молиялаштирилганидан сўнг ишлар ҳақини тўлаш мажбуриятини оладилар.

1.2. *«Пудратчи», «Буюртмачи»* томонидан тақдим этилган меъморий режалаштириш (АРТ), лойиҳалаш топшириқларида кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлар қурилишига лойиҳа-смета ҳужжатларини таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги ШНК 1.03.02-03 қоида, қўлланмалари, ҳамда мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

1.3. Бажариладиган ишларга илмий, техник, иқтисодий ҳамда бошка талаблар, техник шартларда назарда тутилади ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

1.4. Ишларнинг алоҳида босқичларининг рўйхати, бажариладиган муддати календар режа асосида аниқланади ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

1.5.Хўжалик шартномасини бажаришдан асоссиз бош тортиш ва шартларини бир томонлама ўзгартиришга рухсат этилмайди.

1.6. Ишларни молиялаштириш (**бюджет маблағлари/хўжалик маблағлари**) ҳисобидан амалга оширилади.

2. Томонларнинг мажбуриятлари:

2.1. *«Пудратчи»нинг* **мажбуриятлари:**

- *«Буюртмачи»* томонидан топширилган ишни: Бунак (аванс) тулови амалга оширилгандан сунг 30 кун ичида тўлиқ топшириш;
- *«Буюртмачи»* томонидан берилган техник топшириқ ва бошка бошланғич ҳужжатлар асосида ишларни тўлиқ ва сифатли бажариш;
- *«Буюртмачи»* билан бажариладиган ишлар(босқичлар)нинг натижаларини келишиш;
- мазкур шартнома бўйича бажариладиган ишлар ҳақида *«Буюртмачи»*га ахборот бериб бориш;
- мазкур шартнома асосида бажарилган ишларни *«Буюртмачи»*нинг рухсатисиз учинчи шахсга бермаслик

2.2. *«Буюртмачи»*нинг мажбуриятлари:

- мазкур шартномада назарда тутилган маблағларни асосли эътирозлар бўлмаганда ва ушбу иш учун маблағлар тўла молиялаштирилганидан сўнг ўз вақтида тўлаш;
- *«Пудратчи»* томонидан бажарилиши лозим бўлган ишларни, мазкур шартномада ва амалдаги қонунлар талаби асосида ҳамда шартларда бажарилишини назорат қилиш;
- *«Пудратчи»* билан бажарилган ишлар (босқичлар)нинг натижаларини келишиш;
- Шартнома бўйича бажарилган ишларни, уларнинг мазмунини *«Пудратчи»*нинг розилигисиз учинчи шахсга бермаслик.

3. Шартнома буйича ишларнинг нархи:

3.1. Мазкур шартноманинг дастлабки **375 000 000 (Уч юз етмиш беш миллион)** сўмни ташкил этади.

3.2 *«Буюртмачи», «Пудратчи»*га объект манзилий дастурга киритилганидан сўнг олдиндан мазкур шартноманинг умумий қийматидан 30 % яъни **112 500 000 (Бир юз ўн икки миллион беш юз минг)** сўм миқдорида бўнак (аванс) тўлаш мажбуриятини олади.

Қолган 70% яъни **262 500 000 (Икки юз олтмиш икки миллион беш юз минг)** сўмни иш тўла ва сифатли бажарилиб, маблағлар тўла молиялаштирилганидан сўнг тўланади.

3.3. *«Буюртмачи»*га мазкур шартнома имзоланиб, маблағлар молиялашганидан сўнг беш банк иш куни давомида *«Пудратчи»*нинг ҳисоб рақамига 3.1-бандда кўрсатилган пул маблағини 30 % ўтказиб беради. Қолган маблағни бажарилган ишларга асосли эътирозлар бўлмаганда тасдиқланган режа асосида босқичма босқич тўлаб беради.

3.4. *«Буюртмачи»*, бажарилган ишлар ҳақидаги далолатнома тақдим қилиниб, маблағлар молия бўлими томонидан молиялаштирилганидан сўнг, беш банк иш куни мобайнида тўловларни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.5. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан амалга ошириладиган ишлар баҳоси ва муддати Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва томонларнинг келишувига асосан ўзгартирилиши мумкин.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби:

4.1. Бажариладиган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида баҳоланади.

4.2. *«Пудратчи»* томонидан топширилиши лозим бўлган ҳужжатлар рўйхати техник топшириқда аниқланади.

4.3 *«Пудратчи»* ишларни бажариб бўлгач, *«Буюртмачи»*га техник топшириқда назарда тутилган ҳолда, топшириш-қабул қилиш далолатномаси билан бирга икки нусхада ҳужжатлар тўпламини тақдим этади.

4.4. ***«Буюртмачи»,*** мазкур шартноманинг 4.3-бандида кўрсатилгандек топшириш-қабул қилиш далолатномаси, ҳисобот ҳужжатлари ва бажарилган ишларни, асосли эътирозлари бўлмаса 30 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ҳамда ***«Пудратчи»***га имзоланган ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далаолатномасини жўнатади. Топшириш-қабул қилиш далолатномаси ***«Буюртмачи»*** томонидан асоссиз имзоланмаса, бажарилган ишларни, хизматларни қабул қилишда асосли эътироз билдирилмаган ҳолларда ***«Пудратчи»***, юқорида кўрсатилган муддатда, банкка бир томонлама бажарган ишлари эвазига ҳақ тўлаш учун талабнома қўйишга ҳақли.

4.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида ***«Буюртмачи»***нинг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ***"Пудратчи"*** томонидан бажарилган ишларга асосан олиб борилаётган ишлар натижасида аниқланган камчилик ва нуқсонларни бартараф этишнинг имконияти бўлмаса ***"Буюртмачи"*** томонидан бажарилган ишлар учун ўтказилиши лозим бўлган маблағлардан белгиланган тартибда чегириб қолинади.

4.7. Агар ишларни бажариш жараёнида кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар беш иш куни мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва ўн кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда, томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида назарда тутилган мажбуриятлар юкланади.

4.8. Ўзаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги томонларнинг биридан мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

5. Томонларнинг жавобгарлиги.

5.1. ***«Буюртмачи»*** ўз вақтида олдин тўланиши лозим бўлган тўловларни тўламаган ҳолларда, ишларни якунлаш муддати тўлов кечиктирилган муддатга узайтирилади.

5.2. Тўлов талабномаси акцепти (қабул қилиш)ни асоссиз равишда тўла ёки қисман рад этганлик шунингдек ҳисоб-китобларнинг бошқа шакллардаги ишларга асоссиз ҳақ тўлашдан бош тортганлиги (банк муассасасига тўлов топшириқномасини тақдим этмаслик, чек бермаслик, аккредитив бермаслик ва ҳакозо) учун, ***«Буюртмачи»*** тўловдан бош тортган ёки рад этган суммасининг 0,4 % ҳажмида ***«Пудратчи»***га жарима тўлайди.

5.3. ***«Буюртмачи»*** олган мажбуриятини бузмаслик учун, мазкур шартноманинг 4.4-моддасига асосан, ***«Пудратчи»***га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун, мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 % ҳажмида пеня тўлайди. Аммо бунда, пеянинг умумий миқдори бажарилмаган иш ёки кўрсатилган хизматнинг 50 фоизидан ортиб кетмаслиги керак.

5.4. ***«Пудратчи»,*** ишларни бажаришда, хизмат кўрсатишда олган мажбуриятларини бузганлигини учун, ***«Буюртмачи»***га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган мажбуриятнинг 0,5 % ҳажмида пеня тўлайди. Аммо бунда, пенянинг умумий суммаси, бажарилмаган иш ёки кўрсатилмаган хизматнинг 50 фоизидан ортиб кетмаслиги керак. Пеня тўлаш шартнома мажбуриятини бузган томон, кечиктириб бажарган иши ёки кўрсатган хизмати оқибатида келтирилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5. Бажарилган ишлар(босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар пайдо бўлганда ***«Пудратчи»*** уларни текинга бартараф этиш мажбуриятини олади.

5.6. Агар, ***«Пудратчи»*** ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари тўхтатилади.

5.7. Агар, топширилган ишлар енгиб бўлмайдиган ҳолатлар (Форс мажор) натижасида юзага келса, томонлар ўз ҳаракатларида Ўзбекистон Республикаси қонунчилик меъёрлари асосида иш кўради.

5.8. Агар, бажарилган ишлар, кўрсатилган хизматлар шартнома шартларига мос келмаса, ***«Буюртмачи»*** бажарилган ишлардан бош тортишга ҳақли. ***«Пудратчи»***дан шартнома шартларига мос келмайдиган иш қийматининг 20 % фоизи миқдорида жарима ундиришга, агар бажарилган ишларга, кўрсатилган хизматларга ҳақ тўлаб қўйилган бўлса, белгиланган тартибда тўланган суммани қайтаришни талаб қилишга ҳақли. Жарима жадвалининг тўлов талабномаси банк муассасига сифати лозим даражада бўлмаган ишлар ҳақида далолатнома тузилган вақтдан бошлаб бир ой мобайнида тақдим қилиниши лозим. Жарима жадвалининг тўлов талабномаси белгиланган бир ойлик муддатдан кейин тақдим этилса, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.9. Шартномани ижро этмаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарлик, агар шартномада ўзгача ҳолат кўзда тутилмаган бўлса Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг 25-32 моддаларига асосан жавобгарлик чоралари қўлланилади.

6. Форс-мажор ҳолати.

6.1. Агар, томонлар мажбуриятларини қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб булмайдиган кучлар сабабли содир булган булса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир курсатган булса, томонлар мазкур шартнома буйича мажбуриятларининг қисман ёки тула ижро этилмай қолгани учун жавобгврликдан озод буладилар. Мазкур шартнома буйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб булмайдиган вазият, шунингдек шу вазиятни келтириб чиқарган оқибат давом этган вақтга мос равишда орқага сурилади.

6.2. Агар бартараф этилиб булмайдиган куч вазияти ёки оқибатлари уч ойдан ортиқ вақтга чузиладиган булса, ***«Пудратчи»*** ва ***«Буюртмачи»*** ишни давом эттириш ёки номаълум вақтга тухтатиш чора-тадбирлар куришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тухтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

6.3. ***«Буюртмачи»*** тулов шартларини уз вақтида бажармаслиги ***«Пудратчи»*** учун «Форс-мажор» ҳолатига тенг ҳисобланади.

7. Қўшимча шартлар:

7.1. ***«Буюртмачи»*** 1.1-бандда курсатилган мақсадга мувофиқ, ***«Пудратчи»*** томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, ***«Пудратчи»*** эса олинган иш натижаларидан узининг манфаатлари учун фойдаланиши тақиқланади.

7.2. Мазкур шартномада кузда тутилмаган муносабатлар Узбекистон Республикасининг «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-хукукий базаси тугрисида»ги конунига, хамда Узбекистон Республикаси фукаролик кодексига асосан белгиланади.

8. Шартноманинг амал килиш муддати ва шартлари:

8.1. Мазкур шартнома, томонлар имзо чекилиб, мухр билан тасдикланиб, худудий Газначилик булинмасидан руйхатга олинган кундан кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал килади.

8.2.Мазкур шартноманинг амал килиш муддати тугаганидан сунг хам томонлар шартнома шартларини бузганликлари жавобгарлигидан озод этилмайди.

8.3. Мазкур шартнома муддати томонлар уз мажбуриятларини тула бажариб булгунга кадар белгиланади.

8.4. Шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.

9. Низоларни хал этиш тартиби:

9.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, узгартириш ва бекор килиш, шунингдек келтирилган зарарни коплаш чогида томонлар уртасида вужудга келиши мумкин булган низо ва келишмовчиликлар Узбекистон Республикасининг конунчилигида белгиланган тартибда иктисодий суди томонидан ёки томонларнинг келишувига биноан, хакамлик суди томонидан хал этилади.

10. Томонларнинг реквизитлари:

«ПУДРАТЧИ»	«БУЮРТМАЧИ»
“ЛОЧИН КУРИЛИШ БАРАКА” МЧЖ	Мархамат туман Ободонлаштрии бошкармаси
Манзил: Мархамат т. Бозорбоши МФЙ	Мархамат тумани Мустакиллик кучаси
	ШХВ: 100022860032277045204110007
ХР: 20208000600287773001	ИНН : 204474502 ОКОНХ: 90290
МФО: 00955	Марказий банкТошкент шахар Бош бошкармаси
ИНН: 302 848 073	[illegible]100001010
ОКОНХ: 61110	МФО: [illegible] [illegible]: 201122919 Молия вазирлиги Газначилиги
Рахбар: Ш.Алимов	Рахбар: А.Кучкаров
М.[illegible]	М.[illegible]

J.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: ND2563508168

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

ND2563508168

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Pudrat shartnomasi**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Marhamat tumani hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 17.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Marhamat tumani yuridik markazi bosh yuristkonsulti:

Z.Z.IKRAMOV

21.11.2022

Мархамат тумани Ободонлаштириш бошкармасига карашли Йуламатол МФЙ Қачар кўчасини жорий таъмирлаш учун "Лочин курилиш барака" МЧЖ билан тузилган 21.11.22 кунги № Л-03/22 сонли шартномага

ИЛОВА

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УСТАНОВКА ЛОТКОВ ЛК-2					
1	Е0101-013-14	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**1000М3**	**0,00690**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,08000	0,10	13 981,40	1 454,79
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,34000	0,07	97 337,20	6 944,62
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ.-Ч	33,28000	0,23	245 370,00	56 344,80
2	Е310-1010	**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1**	**Т**	**2,90000**			
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,10520	0,31	90 150,67	27 503,17
3	Е2704-001-02	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ**	**100М3**	**0,02000**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	0,29	13 981,40	4 026,64
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	0,03	147 437,00	4 570,55
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	0,10	129 092,70	12 289,63
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	0,14	223 214,70	31 607,20
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	0,02	181 632,70	3 305,72
		ВОДА	М3	7,00000	0,14	0,00	0,00
		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	124,00000	2,48	22 970,90	56 967,83
4	С148-35-1	**АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ НА 27КМ**	**Т**	**3,96800**		**23 652,00**	**93 851,14**
5	Е2702-005-01	**УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ: ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ЛОТКОВ ИЗ СБОРНОГО БЕТОНА**	**100М3**	**0,00870**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,00000	2,81	13 981,40	39 289,12
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	108,00000	0,94	179 796,00	168 936,32
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,19000	0,12	90 150,67	11 129,37
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	9,20000	0,08	354 528,00	28 376,42
		МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	1,93000	0,02	5 826 000,00	97 824,37
6	С	**СБОРНЫЕ Ж/Б ЛОТКИ ЛК-2**	**ШТ**	**24,00000**		**230 000,00**	**5 520 000,00**
7	Е1202-001-04 ДОП. 3	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ**	**100М2**	**0,25000**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,90000	6,48	13 981,40	90 529,54
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,00000	0,25	58 638,00	14 659,50
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,00000	0,50	4 045,00	2 022,50
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25000	0,06	90 150,67	5 634,42
		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,24400	0,06	5 826 000,00	355 386,00
8	Е0102-061-02	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,0430**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2000	4,1796	13 981,40	58 436,65
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				**6 691 090,29**
		РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-325Х6 ММ					
9	Е0102-057-02	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,1440**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154,0000	22,1760	13 981,40	310 051,46
10	Е2704-001-01	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА**	**100М3**	**0,14400**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	2,07	13 981,40	28 991,82
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	0,22	147 437,00	32 907,94
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,29000	0,62	129 092,70	79 748,31
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	1,02	223 214,70	227 571,85
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,65000	0,09	181 632,70	17 000,82
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,00000	0,14	80 922,40	11 652,83
11	С148-35-1	**АВТОТРАНСПОРТ ПЕСКА НА 27КМ**	**Т**	**0,20160**		**23 652,00**	**4 768,24**
12	Е2201-011-08	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ**	**КМ**	**0,01800**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	504,00000	9,07	13 981,40	126 839,23
		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	107,78000	1,94	78 517,34	152 326,78
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65000	0,03	125 052,84	3 714,07
		КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	17,36000	0,31	179 796,00	56 182,65
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	49,50000	0,89	3 200,00	2 851,20
		УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ.-Ч	3,71000	0,07	3 200,00	213,70
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,47000	0,01	90 150,67	762,67
		ВОДА	М3	142,00000	2,56	0,00	0,00
		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,06000	0,00	8 196 500,00	8 852,22
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13000	0,00	14 900 000,00	34 866,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,23000	0,00	3 000 000,00	12 420,00
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	4,95000	0,09	5 500,00	490,05
13	С	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-325ММ**	**М**	**18,00000**		**615 679,00**	**11 082 222,00**
14	Е1202-001-04 ДОП. 3	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ**	**100М2**	**0,18990**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,90000	4,92	13 981,40	68 766,24
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,00000	0,19	58 638,00	11 135,36
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,00000	0,38	4 045,00	1 536,29
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25000	0,05	90 150,67	4 279,90
		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,24400	0,05	5 826 000,00	269 951,21
15	Е0601-005-01	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОГОЛОВКОВ**	**100М3**	**0,0018**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,2800	0,7943	13 981,40	11 105,48
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,2700	0,0005	129 092,70	62,74
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,5200	0,0423	1 081,00	45,77
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,0500	0,0019	179 796,00	339,81
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1000	0,0020	701,32	1,39
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5300	0,0028	90 150,67	248,27
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0370	0,0001	15 400 000,00	1 025,64
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0500	0,0001	650 000,00	58,50
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0400	0,0001	8 130 435,00	585,39
		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,6900	0,0012	3 000 000,00	3 726,00
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,0800	0,0001	3 000 000,00	432,00
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2000	0,0004	3 000 000,00	1 080,00
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,6900	0,0012	3 000 000,00	3 726,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102,0000	0,1836	334 002,00	61 322,77
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5000	0,0891	88 665,00	7 900,05
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			СУМ				**12 641 762,65**
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
16	Е102-27-2	**ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**1000М2**	**3,31800**			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43000	1,43	147 437,00	210 354,27
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67000	2,22	97 337,20	216 386,44
17	Е0101-014-0 2 К=1,15	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (В ОТВАЛ)**	**1000М3**	**0,0320**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,874000	0,76397	13 981,40	10 681,34
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	16,445000	0,52624	97 337,20	51 222,73
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3	МАШ.-Ч	52,785000	1,68912	245 370,00	414 459,37
18	С148-1-1	**АВТОТРАНСПОРТ ГРУНТА В ОТВАЛ**	**Т**	**45,00000**		2 711,31	122 008,95
19	Е2704-003-05 ДОП. 4	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЩЕБНЯ**	**1000М2**	**0,1280**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6000	5,3248	13 981,40	74 448,14
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3200	0,2970	147 437,00	43 782,89
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,9200	0,7578	129 092,70	97 821,28
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4300	0,1830	181 632,70	33 246,05
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,0900	0,5235	223 214,70	116 857,36
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N	МАШ.-Ч	0,9200	0,1178	182 417,45	21 481,48
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,0100	0,6413	147 559,40	94 626,89
		ВОДА	М3	10,5000	1,3440	0,00	0,00
20	Е2704-003-08 ДОП. 7 К=8	**ДОБАВЛЕНИЕ НА 8СМ**	**1000 М2**	**0,1280**			
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,0000	0,2560	223 214,70	57 142,96
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4000	0,3072	147 559,40	45 330,25
21	С	**ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ**	**М3**	**29,0000**		9 667,00	280 343,00
22	С	**ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-20ММ**	**М3**	**4,0000**		64 737,90	258 951,60
23	**ПЕРЕВОЗКА**	**АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ НА 27КМ**	**ТН**	**46,4000**		23 652,00	1 097 452,80
24	**ПЕРЕВОЗКА**	**АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 47КМ**	**ТН**	**6,0000**		39 480,00	236 880,00
25	Е2704-001-02	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ**	**100М3**	**2,53000**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	36,43	13 981,40	509 370,25
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	3,92	147 437,00	578 174,20
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	12,04	129 092,70	1 554 637,57
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	17,91	223 214,70	3 998 310,99
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	2,30	181 632,70	418 172,97
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122,00000	308,66	9 667,00	2 983 816,22
26	С148-55-1	**АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ НА 27КМ**	**Т**	**493,85600**		**23 652,00**	**11 680 682,11**
27	Е2706-026-01	**РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ**	**Т**	**1,70400**			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	0,49	90 150,67	44 548,86
		БИТУМ	Т	1,03000	1,76	6 433 333,00	11 291 271,41

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е2713-010-01 ДОП. 9**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ**	**1000 М2**	**3,40800**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	56,68	13 981,40	792 396,22
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	4,91	90 150,67	442 416,20
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	0,82	11 200,00	9 160,70
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	1,70	181 632,70	309 502,12
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,41	18 892,00	7 726,07
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	4,91	403 629,50	1 980 819,84
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	10,50	147 559,40	1 548 877,90
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	4,67	139 704,70	652 275,66
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	5,28	223 214,70	1 179 109,33
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	329,21	467 184,08	153 802 978,76
		ВОДА	М3	0,90000	3,07	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,04	6 433 333,00	236 787,83
29	**Е2713-011-01 ДОП. 9 К=2**	**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01**	**1000 М2**	**3,40800**			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	3,95	13 981,40	55 272,38
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36000	1,23	90 150,67	110 604,05
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06000	0,20	11 200,00	2 290,18
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,10	18 892,00	1 931,52
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	1,23	403 629,50	495 204,96
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	82,54	467 184,08	38 562 196,12
		БИТУМ	Т	0,00280	0,01	6 433 333,00	61 389,44
30	**С148-35-1**	**АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 47КМ**	**Т**	**411,75456**		**41 172,00**	**16 952 758,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			СУМ				**253 746 160,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				**273 079 013,34**
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				**2 181 659,31**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				**45 860 754,37**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ			**192 775 461**	**225 036 599,66**
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 5% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ			СУМ				**1 613 056,92**
ИТОГО			СУМ				**274 692 070,26**
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				**51 394 886,35**
ВСЕГО			СУМ				**326 086 956,60**
НДС 15%			СУМ				**48 913 043,49**
ВСЕГО С НДС			СУМ				**375 000 000,00**

Буюртмачи:Мархамат тумани Ободонлаштириш бошкармаси рахбари **А Кучкаров**

Пудратчи:Лочин курилиш барака МЧЖ рахбари **Ш.Алимов**