

УТВЕЖДАЮ

Начальник управления
ирригационной системы
«Нарпай»

И. Очилов

« _____ » _____ 2022 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Самарқанд вилояти Нарпай тумани «Нарпай» каналлини участкаларини
бетонлаштириш» объекти

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Управления ирригационной системы «Нарпай»
2	Реквизит заказчика	Адрес: Нарпай тумани Октош шахри х/р 100021860182187042402170001 Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 204 689 771 Ғазна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 22100 Ғазначилик бошқ. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда қутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори
4	Район строительства	Нарпайский район Самаркандской области
5	Генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу
6	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Гос бюджет
10	Основные требования и положения	-Бетонирование откосов канала "Нарпай" с ПК417+00 по ПК419+00; Частичный ремонт откосов бетоном с ПК419+00 по ПК441+00; Всего – 2,2 км
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания стр-ва	По тендеру
13	Сроки сдачи проекта	25 сентябр 2022 года

Согласовано :
Начальник производственного отдела:

Ахмедов И.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Нарпай” ирригация тизими
бошқармаси бошлиғи
И. Очилов
“ ”
2022 йил

**«Самарқанд вилояти Нарпай тумани «Нарпай» каналини участкаларини
бетонлаштириш» объекти**
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.

2022 йил 20-июл

Октош шаҳри.

Биз қуйидагилар:

- | | |
|---|------------|
| 1. Нарпай ирригация тизими ИЧБ бошлиғи - | Ахмедов И |
| 2. Сувдан фойдалниш бўлими мутахасиси - | Хайдаров Т |
| 3. “Нарпай” канали Нарпай туман участка бошлиғи - | Нишонов Б |
| 4. Бино ва иншоотларни таъмирлаш муҳандиси | Тоғаёв Ш |

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чоратadbирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 20 июл куни Нарпай ирригация тизими балансида бўлган **«Нарпай» каналини** техник ҳолати ўрганиб чиқилди.

Нарпай канали Каттакургон, Нарпай, Пахтачи туманилари ҳудудидан ўтувчи туманлараро канал ҳисобланиб, 1955 йилда қурилган. Каналнинг умумий узунлиги 110 км бўлиб, максимал сув ўтказиш қобилияти 60,0 м³/сек ни ташкил қилади. Канал Каттакургон, Нарпай, Пахтачи туманилари 46 минг гектар ва Навоий вилояти Кармана тумани ҳудудининг 4000 гектар, ер майдонларини сув билан таъминлайди.

Ишчи гуруҳ “Нарпай” канали ҳолатини ўрганиш давомида Нарпай канали ПК417+00дан ПК419+00 гача қисмида Октош-Мирбозор туман марказларини боғлаб турувчи марказий куча канал икки қирғоқ откос қисми бетон қопламаси яроқсиз ҳолга келиб қолганлиги аниқланди. Каналнинг ПК419+00дан ПК441+00гача қисмида хар -хар жойида қуйма плита қопламаси ўртасидан синиб, тукилиб кетган. Бетон ёриқ қисмидан эса хар-хил бегона ўт, қамиш босиб канал ўзанини тўлиб қолиб, талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказиш имкониятини бермаяпти. Бу ҳолат бўйича Туман Хокимияти, Маҳалла раиси ва аҳоли томонидан бир неча бор ариза тушган.

Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида ишчи гуруҳ томонидан:

- Октош-Мирбозор туман марказларини боғлаб турувчи марказий куча канал икки қирғоқ откос қисми ПК417+00 дан ПК419+00 гача қисмида откосларини бетонлаштириш ишлари утказиш белгиланди. (канал тубидан фильтрация сувлари чиқиб туриши сабабли канал тубини бетонлаштириш мақсадга мувофиқ эмаслиги билдирилди);

-ПК419+00дан ПК441+00гача қисми хар -хар жойида қуйма плита қопламаси ўртасидан синиб, тукилиб кетган жойларига қайтадан бетон қуйиш иш ҳажмлари белгиланди. Каналнинг юқори қисмидан келиб откосдан чиқаётган фильтрация сувлари учун фильтрацион стаканлар ўрнатиш кераклиги айtilди ва қуйидаги иш ҳажмлари ўтказилиш лозим деб топилди;



Нарпай каналлини ПК417+00дан ПК419+00гача қисмида откос қисмини бетонлаштириш ишлари қуйидаги хажмларда белгиланди:

№ п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1	Разборка бетонных и железобетонных плит толщиной до 150 мм вид плит бетонные	м3 плит	154,00
2	Одна перекидка обломков бетона	м3	77,00
3	Погрузка обломков бетона на автотранспорт	м3	154,000
4	Транспортирование обломков бетона на расстоянии 1 км	т	277,20
5	Ремонт и содержание дорог	м3	50,00
6	Устройство каналов, дамб обвалования экскаваторами 0,65 м3 в грунтах группы 2. с погрузкой в автотранспорт	м3	872,5000
7	Транспортирование грунта на расстояние 1 км	т	1396,00
8	Разработка грунта вручную при наличие мешающих предметов	м3	150,00
9	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из несвязных грунтов катками массой до 16 т (устройства качественной насыпи)	м3	1029
10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 [0,5-1] м3, группа грунтов 2.	м3	1029
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки св. 2,5 до 3,0 км.	т	1646,40
12	Укладка бетона кл в-15 облицовку канала	м3	339,00
13	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 10 см	м3	31,90
14	Разработка песчано-гравийных с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 [0,5-1] м3, группа грунтов 2	м3	339,00
15	Перевозка песчано-гравийных автомобилем, расстояние перевозки 10 км	т	54,23
16	Обратный фильтр из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	24,00
17	Сетка рябица для головки обратного фильтра	м2	12,00
18	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими с трактором 79 [108] квт [л.с.] с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 16 см	шт	18,00

Нарпай каналлини ПК419+00дан ПК441+00гача қисмининг айрим жойларида синган илталарни олиб ташлаб, монокит бетон қуйиш ва филтрацион стаканлар ўрнатиш белгиланди:

1	Разборка бетонных и железобетонных плит толщиной до 150 мм вид плит бетонные	м3 плит	64,00
2	Одна перекидка обломков бетона	м3	26,00
3	Погрузка обломков бетона на автотранспорт	м3	64,000
4	Транспортирование обломков бетона на расстоянии 1 км	т	115,20
5	Устройство каналов, дамб обвалования экскаваторами 0,65 м3 в грунтах группы 2. с погрузкой в автотранспорт	м3	112,000
6	Разработка грунта вручную при наличие мешающих предметов	м3	287,00
7	Укладка бетона кл в-15 облицовку канала	м3	324,00
8	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 10 см	м3	24,70
9	Разработка песчано-гравийных с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 [0,5-1] м3, группа грунтов 2	м3	24,70
10	Перевозка песчано-гравийных автомобилем, расстояние перевозки 10 км	т	41,99
11	Обратный фильтр из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,03
12	Трубы полиэтиленовые д-110	м	32,00
13	Сетка рябица для головки обратного фильтра	м2	14,20

Нарпай ирригация тизими ИЧБ бошлиғи -
 Сувдан фойдаланиш бўлими мутахасиси -
 “Нарпай ” канали Нарпай туман участка бошлиғи -
 Бино ва иншоотларни таъмирлаш мухандиси


 Ахмедов И

 Хайдаров Т
 Нишонов Б
 Тоғаев Ш