«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Қизилтепа туман АБМК
бошқармаси бошлиғи
_____ С.Т.Қодиров
“___”_____ 2022 йил

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун.

Т А Н Л О В ҲУЖЖАТЛАРИ

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МАЗМУНИ:

1. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА
2. ТЕХНИК ҚИСМ
3. НАРХЛАР ҚИСМИ

1.ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети; Қизилтепа туман АБМК бошқармасига қарашли Қуюмазор ёрдамчи насос станциясидаги Д12500-24М2 русумли №3- насос агрегатларни капитал таъмирлаш ишларини бажариш 2022 йил давомида хизмат кўрсатиш.

1.2. Бажариладиган иш турлари техник топшириқ танлов хужжатларининг техник кисмда илова килинган. Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартиома тузиладн.

1.3. Ишларни бажариш муддати шартиома имзоланган кундан бошлаб йил давомида 90 кунга қадар

1.4. Ишларни бошлаш муддати- аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Қизилтепа туман АБМК бошқармаси (бундан кейин –«Буюртмачи» деб аталади) -танлав ташкилотчиси хисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Қизилтепа тумани, Ўзбекистон шох кўчаси 37 уй. Эл.адрес: qiziltepa_abmk@mail.ru

2.2. Танлов “Буюртмачи" томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3. Танлов Қизилтепа туман АБМК бошқармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камила 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

танлов предмета қийматинннг камида 20 фоизи микдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги:

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;
- танлов объектига ўхшаш обектларда ишлаш тажрибасинииг мавжудлиги;
- ўз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тўғрисидаги маълумотлар;
- танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);
- Бюджет ва солиқ органларидан қарздорлиги мавжуд эмаслиги;

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлик фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди.

кайта ташкил этилиш (ажратилиши. кўшилиш). тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4.ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштириши лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирок» ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3.танлов ҳужжатларида қуйдагилар тақдим этилиши лозим:

Техник қисм, «Буюртмачи» томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак:

Нархлар қисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва мухри билан тасдиқланган холда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган холда тақдим этишлари лозим.

4.4.Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлишни талаб этилали:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар;

- Техник таклиф, Фирменний бланкада имзоланган, номерланган ва муҳрланган ҳолда;
- Техник ҳужжатлар рўйхати (техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.5.Танлов иштирокчиси:

- факат битта таклиф бериши мумкии;
- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади.
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5.ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5,1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиши муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан 5-календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6.ТОМОНЛАРНИИГ ЖАВОБГ АРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига

жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШКА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгаришлар киритиш тўғрисида танлонда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни/хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан қамида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилгаи бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадаи эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатлариниг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун- моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3.Таклифларнн кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кунлан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4.Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилгаи шартлар асосида тузилади.

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Зам. начальник КРУ АБМК
_____ А. Гаффоров
«21» 09 2022 год.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся,комиссия в составе начальника насосной станции «Кую-Мазар вспомогательная » и.о. Г.Идиев , дежурный электрик сафаров. ж, дежурный машинист содиков.д, директор ООО "Paradise Vostok " Гордеев Т.В. и гл.инженер Имомов Х.Ш., составили настоящий акт о том, что для ремонта насосного агрегата № 3 типа Д 12500-24М2 электродвигателем марки СДНЗ-16-41-12УЗ необходимо выполнить нижеследующие виды работ:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	ПОДГОТОВКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НАСОСНОГО АГРЕГАТА		
1	СЛИВ ВОДЫ СИСТЕМЫ НАСОСНОГО АГРЕГАТА (ПРОВЕРИТЬ И ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКИ Д-100ММ В КОЛ-ВЕ 2 ШТ. И Д-80 ММ, ПРОВЕРИТЬ И ОТКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ Д-250ММ НАПРАВИТЬ ПОТОК ВОДЫ В ДРЕНАЖ, ВКЛЮЧИТЬ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ПОСТОЯННО ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА УРОВНЕМ ВОДЫ ПО ОКОНЧАНИЮ СЛИВА ЗАКРЫТЬ ВСЕ ЗАДВИЖКИ)	КОМПЛ.	1,0
2	ОТМЕНИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ЗАКРЫТЬ ВЕНТИЛИ Д-25ММ-4 ШТ.) С ЗАМЕНОЙ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ.	4,0
	ДЕМОНТАЖ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д-12500-24 И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МАРКИ СДНЗ-41-16-12УЗ		
3	ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ПОЛУМУФТЫ РОТОРА	ШТ.	1,0
4	ОТКРУЧИВАНИЕ(ДЕМОНТАЖ) СПЕЦ.БОЛТОВ М-42ММ L260ММ С МУФТЫ РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСНОГО РОТОРА	ШТ.	10,0
5	ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА Д 20/5 (ОТКРУЧИВАНИЕ БОЛТОВ М-18ММ L110ММ-8 ШТ. С ШАЙБАМИ И БОКОВОЙ КРЫШКИ ФЛАНЦА М-16ММ L50ММ -24ШТ СРЕЗКА НЕГОДНЫХ БОЛТОВ -10ШТ	ШТ.	1,0
6	ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ОТ НАСОСА С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА(ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТИЙ ОТ ГРЯЗИ И РЖАВЧИНЫ, ОТКРУЧИВАНИЕ БОЛТОВ С ШАЙБАМИ М36ММ L150ММ-	ШТ.	1,0
7	ДЕМОНТАЖ РОТОРА НАСОСА С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	ШТ.	1,0
8	ДЕМОНТАЖ КРЫШЕК МАСЛЯНЫХ ВАНН С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ,ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ И РЖАВЧИНЫ . ЗАМЕНА НЕГОДНЫХ БОЛТОВ М-20 ММ L120ММ-8ШТ И БОЛТОВ С ШАЙБАМИ М-12ММ L-70ММ-16ШТ	ШТ.	2,0
9	ДЕМОНТАЖ БАББИТОВОГО ПОДШИПНИКА С ДВИГАТЕЛЯ С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	ШТ.	4,0
	ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ:		
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАРАНИТОВОЙ ПРОКЛАДКИ В ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ КОРПУСОМ И КРЫШКОЙ НАСОСА,УСТАНОВКА,ОЧИСТКА,СМАЗКА ПОВЕРХНОСТИ СОЛИДОЛОМ	КОМПЛ.	1,0
11	НАПЛАВКА КРЫШКИ И КОРПУСА НАСОСА	М.ШВА	6,93
12	ШЛИФОВКА КРЫШКИ И КОРПУСА НАСОСА	М.ШВА	6,93
13	НАПЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА	М.ШВА	3,50
14	РЕВИЗИЯ,ОЧИСТКА И ОБРАБОТКА РЕЗЬБЫ С ПОМОЩЬЮ ЛЕРКИ И МЕТЧЕКОВ СМАЗКА ЖИРОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	ШТ.	24,0
15	РЕВИЗИЯ И ПОДТЯЖКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ М42ММ L200ММ-4ШТ, ОЧИСТКА ОТ РЖАВЧИНЫ И ГРЯЗИ ,СМАЗКА ЖИРОВЫМИ	ШТ.	4,0
16	СНЯТЬ КРЕСТОВИНУ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ,ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ И РЖАВЧИНЫ	ШТ.	1,0
17	ДЕМОНТАЖ МАСЛОВАННЫ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	ШТ.	1,0
18	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА С УСТАНОВКОЙ НА РАБОЧУЮ ПЛОЩАДКУ С ВЫВОДОМ РОТОРА	КОМПЛ.	1,0
19	ОЧИСТКА ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ	КОМПЛ.	1,00

20	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (ВВОД РОТОРА, ЗАЩИТНЫЕ РЕФЛЁНКИ, ЗОНТЫ, МАСЛОВАННЫ И УСТАНОВИТЬ ЩЕЛЕВЫЕ ЗАЗОРЫ)	**КОМПЛ.**	1,0
21	ШАБРОВКА-ПОЛИРОВКА БАББИТОВОГО ВКЛАДЫША	**ШТ.**	4,0
22	МОНТАЖ БАББИТОВОГО ПОДШИПНИКА - 4 ШТ. (2 КОМПЛ.) С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	**КОМПЛ.**	2,0
23	МОНТАЖ РОТОРА НАСОСНОГО АГРЕГАТА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ МЕЖДУ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ И ЗАЩИТНЫМИ КОЛЬЦАМИ, ВЫВЕРКА БАЛАНСИРОКИ РОТОРА И ПОСАДОЧНОГО МЕСТА ПОДШИПНИКА С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	**КОМПЛ.**	1,0
24	СОЕДЕНИТЬ ПОЛУМУФТУ РОТОРА АГРЕГАТА С РОТОРОМ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ (ОЧИСТКА, СМАЗКА, УСТАНОВКА РЕЗИНОВОЙ ВТУЛКИ ВКЛАДЫША)	**КОМПЛ.**	1,0
25	МОНТАЖ КРЫШКИ НАСОСА С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	**ШТ.**	1,0
26	ЗАКРУЧИВАНИЕ БОЛТОВ М-42 ММ L-250 ММ В КОЛ. - 10 ШТ. С МУФТЫ РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСНОГО РОТОРА	**ШТ.**	10,0
27	УСТАНОВКА КРЫШКИ ПОДШИПНИКА НАСОСА И БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ВАННЫ С УСТАНОВКОЙ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	**ШТ.**	1,0
28	НАБИВКА САЛЬНИКА (УСТАНОВКА САЛЬНИКОВОГО МАНЖЕТА) РОТОРА НАСОСНОГО АГРЕГАТА	**ШТ.**	4,0
29	ВЫВЕРКА И ЦЕНТРОВКА НАСОСНОГО АГРЕГАТА И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	**КОМПЛ.**	1,0
30	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ	**КОМПЛ.**	1,0
31	ПРОБНЫЙ ПУСК И СДАЧА НАСОСНОГО АГРЕГАТА	**КОМПЛ.**	1,0

Подписи:

Г.Идиев

Т.В.Гордеев

Х.Ш.Имомов