

Республика Узбекистан
Хорезмская область
Частная фирма «NURHON PROJEKT»

Рабочий проект

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ТУМАНИ ХАЛК ТАЛИМ

БУЛИМИГА КАРАШЛИ №18-СОНЛИ МАКТАБ

БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ.

Сметная документация

*Расчётная стоимость объекта.
Локальный сметный расчет.
Ведомость потребных ресурсов.*

Директор:



Х. Рахимов

Ургенч – 2022

ЗПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ КУШКУПИР ТУМАНИ ХАЛК ТАЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №18-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК – 2004-2010 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК– 4.13.00-10). Сметная документация и цены на материалы считается действительным после подписания с утверждением печатью заказчика и после заключения экспертизы.

Объект расположен в Хорезмской области

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании задания на проектирования с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2-квартал 2022г и конъюнктуры рынка.

Среднечасовая заработная плата – 18882,76 Сум. (С учетом отчислений в соц. страх – 12%)

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4 %

Коэффициент риска – 1,00

Прочие затраты подрядчика – 15,51%

Прочие затраты заказчика – ФАКТ

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

Составил:



РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ТУМАНИ ХАЛК ТАЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №18-СОНЛИ МАКТАБ

БИНОСНИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	194 687,400
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	219 612,905
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (18882,76)	42 822,890
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	80,309
5	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51%	40 716,248
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	1 593,343
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	499 513,095
10	НДС - 15%	74 926,964
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ УЧЕТОМ НДС	574 440,059
12	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -ФАКТ	25 500,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	599 940,059



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №18-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	на ед. изм.	в текущем уровне
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ	АДМ ЗДАНИЯ					
	РАЗДЕЛ	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E61-26-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100M2		2,5	530039,07	1325097,68
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	70,175	18882,76	1325097,68
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
2	E15-02-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100M2		2,5	2282784,56	5706961,40
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	140	18882,76	2643588,40
2.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,0625	1350000	2784375,00
2.3	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,018	0,045	6200000	279000,00
3	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН	100M2		2,5	-604081,90	-1510204,75
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-2,5	-6,25	18882,76	-118017,25
3.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,4125	-1,03125	1350000	-1392187,50
4	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		2,5	975410,93	2438527,33
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	63,525	18882,76	1199527,33
4.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,1575	7700000	1212750,00
4.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,1	12500	26250,00
	РАЗДЕЛ	МЕБЕЛ ИНВЕНТАР					
5	100-42	МЯГКИ МЕБЕЛ ОФИСНИЙ	КОМПЛ		1	8500000,00	8500000,00
6	100-43	КОМПЬЮТЕР ПЕРСАНАЛЬНИЙ ОФИСНИЙ	КОМПЛ		1	7500000,00	7500000,00
	РАЗДЕЛ	ПОТОЛКОВ					
7	E61-26-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛКОВ	100M2		2,25	530039,07	1192587,91
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	63,1575	18882,76	1192587,91
7.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
8	E15-02-019-08	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ	100M2		2,25	2708615,96	6094385,90
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	153,225	18882,76	2893310,90
8.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	2,1645	1350000	2922075,00
8.3	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,02	0,045	6200000	279000,00
9	E15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-08 ПОТОЛКОВ	100M2		2,25	-1473727,91	-3315887,80
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-36,78	-82,755	18882,76	-1562642,80
9.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,5772	-1,2987	1350000	-1753245,00
10	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		2,25	1081846,94	2434155,61
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	64,35	18882,76	1215105,61
10.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,15525	7700000	1195425,00
10.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,89	12500	23625,00
	РАЗДЕЛ	ПОЛЫ					
11	E11-01-002-09	УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ Т-50ММ	1M3		11,5	513388,97	5903973,13
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	20,7	18882,76	390873,13
11.2	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	M3	1,02	11,73	470000	5513100,00
12	E11-01-027-03	УСТРОИСТВО ПОКРЫТИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2		2,255	2573776,99	5803867,12
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	270,1039	18882,76	5100307,12
12.2	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	M3	1,3	2,9315	240000	703560,00
13	C111-287	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ ИТТАЛОГРАНИТНИЙ	M2		225,5	65000,00	14657500,00
14	E11-01-039-04	УСТРОИСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК ИТТАЛОГРАНИТНИЙ	100M		0,92	2932033,14	2697470,49
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	21,712	18882,76	409982,49
14.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	M3	0,16	0,1472	390000	57408,00
14.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	M	101	92,92	24000	2230080,00
	РАЗДЕЛ	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
15	Ц08-03-593-1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД	100 ШТУК		0,8	919001,53	735201,23
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,2	38,56	18882,76	728119,23
15.2	30854	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00252	350000	882,00
15.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,248	25000	6200,00
16	1507-3004	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД МАЛИНКЫ ЛПО 02С-1Х36-102	ШТ		80	85000,00	6800000,00

17	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ одноклавишный утолщенного типа при скрытой проводке	100 ШТУК		0,1	609127,37	60912,74
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	3,22	18882,76	60802,49
17.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000315	350000	110,25
18	С1512-64	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНИИ ТИПА	ШТ		10	21000,00	210000,00
19	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ утолщенного типа при скрытой проводке	100 ШТУК		0,2	729933,16	145986,63
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	7,62	18882,76	143886,63
19.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,084	25000	2100,00
20	С1512-51	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	ШТ		20	21000,00	420000,00
	РАЗДЕЛ	ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛ 140М					
21	Е59-3-1	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ, РЕШЕТКИ ДО 60 КГ	100М		1,4	920078,25	1288109,55
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,3	86,22	18882,76	1250418,37
21.2	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	4,7	6,58	2521	16588,18
21.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
21.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,9	5,46	3350	18291,00
21.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6	0,84	3350	2814,00
22	Е52-1-3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ: БЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ	М3		12,68	146907,87	1862791,83
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,78	98,6504	18882,76	1862791,83
22.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
23	Е11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2		0,3	2459370,38	737811,12
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,4	8,52	18882,76	160881,12
23.2	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	Т	1,24	0,372	1250000	465000,00
23.3	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,552	65000	35880,00
23.4	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,276	65000	17940,00
23.5	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,894	65000	58110,00
24	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3		0,168	67406783,04	11324339,55
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	56,69664	18882,76	1070589,05
24.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	2,81904	640	1804,19
24.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,003024	13500000	40824,00
24.4	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,0042	750000	3150,00
24.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,004704	2850000	13406,40
24.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,03696	4038000	149244,48
24.7	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	101,5	17,052	565000	9634380,00
24.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	7,5264	54600	410941,44
25	Е12-02-002-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2		0,56	1325314,52	742176,13
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,9	16,744	18882,76	316172,93
25.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-Ч	2	1,12	2160	2419,20
25.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,13664	3100000	423584,00
26	Е09-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	1Т		1,48	560801,76	829986,61
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,53	37,7844	18882,76	713473,76
26.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,6	0,888	325	288,60
26.3	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,9	1,332	2521	3357,97
26.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,002812	18500000	52022,00
26.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0004588	4700000	2156,36
26.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	1,0656	3350	3569,76
26.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: 342	Т	0,0027	0,003996	13500000	53946,00
26.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,3256	3600	1172,16
27	С121-9070	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	М		140	390000,00	5460000,00
28	Е13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2		1,2	161445,38	193734,45
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	6,372	18882,76	120320,95
28.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	1,12	1,344	4266	5733,50
28.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,0144	4700000	67680,00
29	Е13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2		1,2	650693,87	780832,64
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,83	4,596	18882,76	86785,16
29.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	0,65	0,78	4266	3327,48
29.3	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,0228	30000000	684000,00
29.4	34035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,00168	4000000	6720,00
	РАЗДЕЛ	ГЛАВНОЙ ВАРОТА					

30	E06-01-001-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ : БЕТОННЫХ	100М3			0,005	80383022,40	401915,11
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	598,26	2,9913		18882,76	56484,00
30.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	29,18	0,1458		640	93,31
30.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03	0,00015		13500000	2025,00
30.4	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,082	0,00041		750000	307,50
30.5	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,7	0,0035		4038000	14133,00
30.6	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	0,51		610000	311100,00
30.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	65,1	0,3255		54800	17772,30
31	E09-03-012-1	МАНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКА	1Т		0,12		562651,90	67518,23
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,53	3,0636		18882,76	57849,22
31.2	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,9	0,108		2521	272,27
31.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,000228		18500000	4218,00
31.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,0000012		13500000	18,20
31.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	0,0864		3350	289,44
31.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,0027	0,000324		13500000	4374,00
31.7	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,0001236		4038000	499,10
32	C121-9006	МАНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКА	Т		0,12		14800000,00	1776000,00
33	E09-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1Т		0,08		570048,90	45603,91
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,53	2,0424		18882,76	38566,15
33.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,6	0,048		325	15,60
33.3	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,9	0,072		2521	181,51
33.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,000152		18500000	2812,00
33.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0000248		4700000	116,56
33.6	31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000048		9800000	470,40
33.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	0,0576		3350	192,96
33.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,0027	0,000216		13500000	2916,00
33.9	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,0000824		4038000	332,73
34	C121-9002	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	Т		0,08		14800000,00	1184000,00
35	E09-05-002-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ /ФЕРМЫ, БАЛКИ/	10Т		0,02		1193074,50	23861,49
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	1,2616		18882,76	23822,49
35.2	2346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-Ч	6	0,12		325	39,00
36	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2		0,1		650693,87	65069,39
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,83	0,383		18882,76	7232,10
36.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	0,65	0,065		4266	277,29
36.3	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,0019		30000000	57000,00
36.4	34035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,00014		4000000	560,00
37	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2		0,1		161445,38	16144,54
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	0,531		18882,76	10026,75
37.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	1,12	0,112		4266	477,79
37.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,0012		4700000	5640,00
38	E15-01-092-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2		0,22		3868334,75	851033,64
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	42,0508		18882,76	794035,16
38.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	9,23	2,0306		325	659,95
38.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	26,45	5,819		325	1891,18
38.4	2667	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	49,2	10,824		640	6927,36
38.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	264		180	47520,00
39	E15-01-091-01	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН".	100М2		0,22		5454228,94	1199930,37
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	44,902		18882,76	847873,69
39.2	347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	4,36	0,9592		4266	4091,95
39.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	11,8	2,596		325	843,70
39.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,0352		5160	181,63
39.5	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	21,6	4,752		640	3041,28
39.6	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,31	0,0682		2521	171,93
39.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	80	17,6		325	5720,00
39.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	528		180	95040,00
39.9	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	44		5500	242000,00
39.10	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0003	0,000066		4700000	310,20
39.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,11242		3350	376,61
39.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,02508		3600	90,29

39.13	98384	КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК 6Х19/1+6+12/10.С. ОЦИНКОВАННЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В МАРКИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ 1770 Н/ММ2, ДИАМ. 5.5 ММ	10М	0,003	0,00066	288500	189,09
40	C111-29109	ПАНЕЛИ "АЛЮПАН"	М2		22	190000,00	4180000,00
41	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		0,3	821400,06	246420,02
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	13,05	18882,76	246420,02
42	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3		0,02	61369616,80	1027392,34
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	3,6	18882,76	67977,94
42.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	48	0,96	640	614,40
42.3	45012	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М 100)	М3	102	2,04	470000	958800,00
	РАЗДЕЛ	ПАНЕЛЬНОЕ ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ 150м					
43	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3		0,36	2907945,04	1046860,21
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	55,44	18882,76	1046860,21
44	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3		0,11	1671124,26	183823,67
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	9,735	18882,76	183823,67
45	E08-01-002-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	М3		60	129818,62	7789117,44
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	144	18882,76	2719117,44
45.2	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	78	65000	5070000,00
46	E06-01-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: ДО 3М3	100М3		0,072	74432697,98	5359154,25
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	535,5	38,556	18882,76	728043,69
46.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	26,3	1,8936	640	1211,90
46.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,84	0,06048	325	19,66
46.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,0017136	13500000	23133,60
46.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,0027	2850000	7695,00
46.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,04896	4038000	197700,48
46.7	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	7,344	565000	4149360,00
46.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	64,1	4,6152	54600	251989,92
47	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3		0,18	57745773,54	10394239,24
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	60,7464	18882,76	1147059,69
47.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	3,0204	640	1933,06
47.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,1332	325	43,29
47.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00324	13500000	43740,00
47.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,00504	2850000	14364,00
47.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,0396	4038000	159904,80
47.7	45012	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М 100)	М3	101,5	18,27	470000	8586900,00
47.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	8,064	54600	440294,40
48	E12-02-002-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2		0,6	1325314,52	795188,71
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,9	17,94	18882,76	338756,71
48.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-Ч	2	1,2	2160	2592,00
48.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,1464	3100000	453840,00
49	E12-02-002-03	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2		0,6	1147816,58	688689,95
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,5	12,3	18882,76	232257,95
49.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-Ч	2	1,2	2160	2592,00
49.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,1464	3100000	453840,00
50	E07-01-054-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ: 3 М	100М		1,5	1718331,16	2577496,74
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91	136,5	18882,76	2577496,74
51	C130-9041	СБОРНИ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ОГРАЖДЕНИЯ ПЛИТА L=2М Н=50СМ-3ШТ СТОЙКА Н=2,2-1ШТ	ШТ		75	440000,00	33000000,00
	РАЗДЕЛ	КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ					
52	Ц10-09-003-12	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР	ШТ		1	679779,36	679779,36
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36	36	18882,76	679779,36
53	1503-1254	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР IP	ШТ		1	3200000,00	3200000,00
	РАЗДЕЛ	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ					
54	Ц10-04-067-23	КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ	ШТ		40	41164,42	1646576,67
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,18	87,2	18882,76	1646576,67
55	17088-3031	КАМЕРА 4 МЕГАПКСЕЛЬ IP/СТЕННЫЙ/С МИКРОФОНОМ И ДИНАМИКОЙ	ШТ		40	1100000,00	44000000,00
56	100-174	ТЕЛВИЗОР С ПАСТОФКАМИ ДЮ=176	КОМПЛ		2	18600000,00	37200000,00
57	Ц10-09-002-05	МОНТАЖ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ		4	94413,80	377655,20
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6	20	18882,76	377655,20


58	1504-13252	БЛОК ПИТАНИЯ 15А /ИМПУЛЬСНЫЙ	ШТ		2	450000,00	900000,00
59	1504-13251	БЛОК ПИТАНИЯ 5А /ИМПУЛЬСНЫЙ	ШТ		2	240000,00	480000,00
60	C140-41759	КОННЕКТОР BNS	ШТ		60	8000,00	480000,00
61	C140-41758	ОТРЕЗОК ПИТАНИЯ	ШТ		20	12000,00	240000,00
62	1507-5020	ЯЩИК С ЗАМКОН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 25Х25 ММ	ШТ		2	45000,00	90000,00
63	1503-1257	ШНУР НДМИ 3М	ШТ		1	80000,00	80000,00
64	100-100	UPS АВТ-3000 AVR	ШТ		1	210000,00	210000,00
65	529530-3-К	НУВ 8 ПОРТ ГИГИБАУТ	ШТ		1	320000,00	320000,00
66	529530-30-К	НУВ 16 ПОРТ ГИГИБАУТ	ШТ		1	480000,00	480000,00
67	Ц10-01-055-02	КАБЕЛЬ, МАССА 1 М до 1 Кг, по СТЕНЕ: Кирпичной	100М		4,2	700550,40	2942311,66
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,1	155,82	18882,76	2942311,66
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,53	6,426	0	(0)
68	C154-208	КАБЕЛЬ СЕТЕВЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ МАРКИ УТР 8Е FTP	1000М		0,42	2850000,00	1197000,00
69	E46-03-009-3	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИИ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН 25 СМ	100ШТ		0,4	864263,93	345705,57
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,77	18,308	18882,76	345705,57
70	Ц08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М		2	698662,12	1397324,24
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	74	18882,76	1397324,24
71	C157-296	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2	1000М		0,2	2850000,00	570000,00
	РАЗДЕЛ	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (СОЛНЧНЫЙ ПАНЕЛ)					
72	E06-01-001-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ: БЕТОННЫХ	100М3		0,02	80383022,40	1607660,45
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	598,26	11,9652	18882,76	225936,00
72.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	29,16	0,5832	640	373,25
72.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03	0,0006	13500000	8100,00
72.4	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,082	0,00164	750000	1230,00
72.5	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,7	0,014	4038000	56532,00
72.6	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	2,04	610000	1244400,00
72.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	65,1	1,302	54600	71089,20
73	E09-03-012-1	МАНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКА	1Т		0,32	562651,90	180048,61
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,53	8,1696	18882,76	154264,60
73.2	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,9	0,288	2521	726,05
73.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,000608	18500000	11248,00
73.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,0000032	13500000	43,20
73.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	0,2304	3350	771,84
73.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: 342	Т	0,0027	0,000864	13500000	11664,00
73.7	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,0003296	4038000	1330,92
74	C121-9006	МАНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКА	Т		0,32	14800000,00	4736000,00
75	E09-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАС	1Т		0,38	570048,90	216618,58
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,53	9,7014	18882,76	183189,21
75.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,6	0,228	325	74,10
75.3	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,9	0,342	2521	862,18
75.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,000722	18500000	13357,00
75.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0001178	4700000	553,66
75.6	31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000228	9800000	2234,40
75.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	0,2736	3350	916,56
75.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: 342	Т	0,0027	0,001026	13500000	13851,00
75.9	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,0003914	4038000	1580,47
76	C121-9002	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАС	Т		0,38	14800000,00	5624000,00
		ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ /ФЕРМЫ, БАЛКИ/	10Т		0,07	1193074,50	83515,22
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,08	4,4156	18882,76	83378,72
77.2	2346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-Ч	6	0,42	325	136,50
78	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2		0,2	650693,87	130138,77
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,83	0,766	18882,76	14464,19
78.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	0,65	0,13	4266	554,58
78.3	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,0038	30000000	114000,00
78.4	34035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,00028	4000000	1120,00
79	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2		0,2	161445,38	32289,08
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	1,062	18882,76	20053,49

79.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	1,12	0,224	4266	955,58
79.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,0024	4700000	11280,00
80	100-38	СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ "Trina solar" МОЩНОСТЬ СФЗС-5КВТ /ПАНЕЛ 450ВТ МОНО 12ШТ/	КОМПЛ		1	88000000,00	88000000,00
	РАЗДЕЛ	ТРАТУВАР					
81	E01-02-027-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕИ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М2		0,3	2322579,48	696773,84
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	123	36,9	18882,76	696773,84
82	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ 50ММ	1М3		15	124556,90	1868353,50
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	37,5	18882,76	708103,50
82.2	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	1,5	65000	97500,00
82.3	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	1,35	65000	87750,00
82.4	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	15	65000	975000,00
83	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ 100ММ	1М3		30	610596,17	18317885,04
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	54	18882,76	1019669,04
83.2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	0,48	14,4	640	9216,00
83.3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,02	30,6	565000	17289000,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				431409411,53

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ТУМАНИ ХАЛК ТАЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №18-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм	общая
						7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2287,83	18882,76	42822846,94
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,43	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			42822846,94
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	347	C C204-347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	0,98	4286,00	4091,95
2	403	C C211-1100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	9,42	640,00	6030,11
3	404	C C211-1301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	14,40	640,00	9216,00
4	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	4,63	325,00	1503,65
5	913	C	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-Ч	3,52	2160,00	7603,20
6	1147	C C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	5160,00	181,63
7	1513	C C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	1,16	325,00	378,30
8	1523	C C233-1531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	5,82	325,00	1891,18
9	1571	C C270-1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,19	325,00	62,95
10	2209	C C213-4041	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	4,75	640,00	3041,28
11	2346	C C204-1400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-Ч	0,54	325,00	175,50
12	2515	C C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	2,66	4266,00	11326,23
13	2577	C C204-504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	8,79	2521,00	22160,09
14	2667	C C233-1003	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	10,82	640,00	6927,36
15	2875	C C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	17,60	325,00	5720,00
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			80309,41
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		C 1507-5020	ЯЩИК С ЗАМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 25X25 ММ	ШТ	2,00	45000,00	90000,00
2		C 1507-3004	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД МАЛИНКЫЙ ЛПО 02С-1Х36-102	ШТ	80,00	85000,00	6800000,00
3	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	18,83	0,00	0,00
4	6312	M C140-6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	11,73	470000,00	5513100,00
5	12102	M C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	2,93	240000,00	703560,00
6	12104	M C140-12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,15	390000,00	57408,00
7	12373	C C12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,90	1350000,00	2561017,50
8	29109	C C111-29109	ПАНЕЛИ "АЛЮПАН"	М2	22,00	190000,00	4180000,00
9	29160	C C111-29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	528,00	180,00	95040,00
10	29161	C C111-29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	44,00	5500,00	242000,00
11	30118	C C111-1561	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	Т	0,37	1250000,00	465000,00
12	30322	C C1610-1014	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00	1850000,00	83657,00
13	30407	C C140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01	1350000,00	117882,00
14	30625	C C111-30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	264,00	180,00	47520,00
15	30652	C C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,01	750000,00	4687,50
16	30654	C C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00	350000,00	992,25
17	30732	C C111-287	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ ИТТАЛОГРАНИТНИЙ	М2	225,50	65000,00	14657500,00
18	31054	C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,31	7700000,00	2408175,00
19	31419	C C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,02	4700000,00	87736,78
20	31434	C C111-9732	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,09	6200000,00	558000,00
21	31524	C C1113-156	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	Т	0,00	9800000,00	2704,80
22	31795	C C1113-246	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,03	30000000,00	855000,00
23	32104	C C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,43	3100000,00	1331264,00
24	32524	C C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-8,5 ММ	Т	0,01	2850000,00	35465,40
25	34035	C C111-1292	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,00	4000000,00	8400,00
26	34241	C C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	7,29	3350,00	24408,17
27	34350	C C140-34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,84	3350,00	2814,00
28	35310	C C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: 342	Т	0,01	13500000,00	86751,00
29	35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,99	12500,00	49875,00
30	36023	C C112-23	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-8,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00	4038000,00	3743,23
31	36061	C C112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-8,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,14	4038000,00	577514,76
32	41758	M C140-41758	ОТРЕЗОК ПИТАНИЯ	ШТ	20,00	12000,00	240000,00

33	41759	M C140-41759	КОННЕКТОР BNS	ШТ	60,00	8000,00	480000,00
34	43113	C	ЩЕБЕНЬ	M3	78,00	65000,00	5070000,00
35	44268	C C121-9008	МАНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКА	T	0,44	14800000,00	6512000,00
36	44354	C C111-9047	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	M	92,92	24000,00	2230080,00
37	44635	C C121-9070	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	M	140,00	390000,00	54600000,00
38	45012	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М 100)	M3	20,31	470000,00	9545700,00
39	45013	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	M3	55,00	565000,00	31072740,00
40	45022	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	M3	2,55	610000,00	1555500,00
41	45050	C	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	2,05	65000,00	133380,00
42	45051	C	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	1,63	65000,00	105690,00
43	45052	C	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	0,89	65000,00	58110,00
44	45053	C	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	15,00	65000,00	975000,00
45	45077	C	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,35	3600,00	1262,45
46	45091	C C130-9041	СБОРНИ-ЖЕЛЕЗАБЕТОННЫЙ ОГРАЖДЕНИЯ	ШТ	75,00	440000,00	33000000,00
47	50781	C C121-9002	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	T	0,08	14800000,00	1184000,00
48	50781	C C121-9002	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАС	T	0,38	14800000,00	5624000,00
49	51619	C C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	21,83	54600,00	1192087,26
50	92413	C C154-208	КАБЕЛ СЕТЕВЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ МАРКИ UTP 8Е FTP	1000M	0,42	2850000,00	1197000,00
51	92809	C C157-296	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X1,5 MM2	1000M	0,20	2850000,00	570000,00
52	96384	C C1537-97	КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК 6X19/1+6+12+10.С. ОЦИНКОВАННЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В МАРКИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ 1770 Н/ММ2, ДИАМ. 5.5 ММ	10M	0,00	286500,00	189,09
53	97117	C C1544-89	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,33	25000,00	8300,00
54	98516	C C1512-51	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	ШТ	20,00	21000,00	420000,00
55	98529	C C1512-64	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНИИ ТИПА	ШТ	10,00	21000,00	210000,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			197636255,18
			ОБОРУДОВАНИЕ				
1	1503-1257		ШНУР НДМИ 3М	ШТ	1,00	80000,00	80000,00
2	100-100		UPS AVT-3000 AVR	ШТ	1,00	210000,00	210000,00
3	1504-13251		БЛОК ПИТАНИЯ 5А /ИМПУЛЬСНЫЙ	ШТ	2,00	240000,00	480000,00
4	529530-3-К		НУВ 8 ПОРТ ГИГИБАУТ	ШТ	1,00	320000,00	320000,00
5	1504-13252		БЛОК ПИТАНИЯ 15А /ИМПУЛЬСНЫЙ	ШТ	2,00	450000,00	900000,00
6	529530-30-К		НУВ 16 ПОРТ ГИГИБАУТ	ШТ	1,00	480000,00	480000,00
7	17088-3031		КАМЕРА 4 МЕГАПКСЕЛЬ ИРС/СТЕННЫЙ/ С МИКРОФОНИМ И ДИНАМИКОЙ	ШТ	40,00	1100000,00	44000000,00
8	1503-1254		ВИДЕОРЕГИСТРАТОР IP	ШТ	1,00	3200000,00	3200000,00
9	100-43		КОМПЮТЕР ПЕРСАНАЛЬНЫЙ ОФИСНИИ	КОМПЛ	1,00	7500000,00	7500000,00
10	100-42		МЯГИИ МЕБЕЛ ОФИСНИИ	КОМПЛ	1,00	8500000,00	8500000,00
11	100-174		ТЕЛВИЗОР С ПАСТОФКАМИ ДЮ=175	КОМПЛ	2,00	18600000,00	37200000,00
12	100-38		СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ "TrinA solAr" МОЩНОСТЬ СФЭС-5КВТ /ПАНЕЛ 450ВТ МОНО 12ШТ/	КОМПЛ	1,00	88000000,00	88000000,00
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			190870000
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			431409411,53



2022

ПРАТОКОЛ САГЛОСАВАЊИЈА ЦЕНЕ

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №16 СОНЛИ МАКТАБ ВИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм	общая
						7	8
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		C 1507-5020	ЯЩИК С ЗАМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 25X25 ММ	ШТ	2,00	45000,00	90000,00
2		C 1507-3004	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД МАЛИНКОВ ЛПО 02С-1Х38-102	ШТ	80,00	85000,00	6800000,00
3	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	18,83	0,00	0,00
4	6312	M C140-6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	11,73	470000,00	5513100,00
5	12102	M C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	2,93	240000,00	703580,00
6	12104	M C140-12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,15	390000,00	57408,00
7	12373	C C12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,90	1350000,00	2561017,50
8	29109	C C111-29109	ПАНЕЛИ "АЛЮПАН"	М2	22,00	190000,00	4180000,00
9	29160	C C111-29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	528,00	180,00	95040,00
10	29161	C C111-29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	44,00	5500,00	242000,00
11	30118	C C111-1561	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	Т	0,37	1250000,00	465000,00
12	30322	C C1610-1014	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00	18500000,00	83657,00
13	30407	C C140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01	13500000,00	117882,00
14	30625	C C111-30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	264,00	180,00	47520,00
15	30652	C C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,01	750000,00	4687,50
16	30654	C C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00	350000,00	992,25
17	30732	C C111-287	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ ИТТАЛОГРАНИТНЫЙ	М2	225,50	65000,00	14657500,00
18	31054	C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,31	7700000,00	2408175,00
19	31419	C C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,02	4700000,00	87736,78
20	31434	C C111-9732	ГРУНТОВКА (НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,09	6200000,00	558000,00
21	31524	C C1113-156	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	Т	0,00	9800000,00	2704,80
22	31795	C C1113-246	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,03	30000000,00	855000,00
23	32104	C C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,43	3100000,00	1331264,00
24	32524	C C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,01	2850000,00	35465,40
25	34035	C C111-1292	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,00	4000000,00	8400,00
26	34241	C C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	7,29	3350,00	24408,17
27	34350	C C140-34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,84	3350,00	2814,00
28	35310	C C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,01	13500000,00	86751,00
29	35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,99	12500,00	49875,00
30	36023	C C112-23	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00	4038000,00	3743,23
31	36061	C C112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,14	4038000,00	577514,76
32	41758	M C140-41758	ОТРЕЗОК ПИТАНИЯ	ШТ	20,00	12000,00	240000,00
33	41759	M C140-41759	КОННЕКТОР ВNS	ШТ	60,00	8000,00	480000,00
34	43113	C	ЩЕБЕНЬ	М3	78,00	65000,00	5070000,00
35	44268	C C121-9006	МАНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКА	Т	0,44	14800000,00	6512000,00
36	44354	C C111-9047	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	92,92	24000,00	2230080,00
37	44635	C C121-9070	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	М	140,00	390000,00	54600

51	92809	C C157-296	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X1,5 MM2	1000M	0,20	2850000,00	570000,00
52	96384	C C1537-97	КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК 6X19/1+6+12/+10.С. ОЦИНКОВАННЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В МАРКИРОВочНОЙ ГРУППЫ 1770 Н/ММ2, ДИАМ. 5.5 MM	10M	0,00	286500,00	189,09
53	97117	C C1544-89	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30MM ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19MM ВКЛ.	КГ	0,33	25000,00	8300,00
54	98516	C C1512-51	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	ШТ	20,00	21000,00	420000,00
55	98529	C C1512-64	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНИИ ТИПА	ШТ	10,00	21000,00	210000,00
			ОБОРУДОВАНИЕ				
1	1503-1257		ШНУР НДМИ 3М	ШТ	1,00	80000,00	80000,00
2	100-100		UPS AVT-3000 AVR	ШТ	1,00	210000,00	210000,00
3	1504-13251		БЛОК ПИТАНИЯ 5А /ИМПУЛЬСНЫЙ	ШТ	2,00	240000,00	480000,00
4	529530-3-К		НУВ 8 ПОРТ ГИГИБАУТ	ШТ	1,00	320000,00	320000,00
5	1504-13252		БЛОК ПИТАНИЯ 15А /ИМПУЛЬСНЫЙ	ШТ	2,00	450000,00	900000,00
6	529530-30-К		НУВ 16 ПОРТ ГИГИБАУТ	ШТ	1,00	480000,00	480000,00
7	17088-3031		КАМЕРА 4 МЕГАПИКСЕЛЬ ИРС/СТЕННЫЙ/ С МИКРОФОНИМ И ДИНАМИКОЙ	ШТ	40,00	1100000,00	44000000,00
8	1503-1254		ВИДЕОРЕГИСТРАТОР IP	ШТ	1,00	3200000,00	3200000,00
9	100-43		КОМПЮТЕР ПЕРСАНАЛЬНЫЙ ОФИСНИИ	КОМПЛ	1,00	7500000,00	7500000,00
10	100-42		МЯГКИЙ МЕБЕЛ ОФИСНИИ	КОМПЛ	1,00	8500000,00	8500000,00
11	100-174		ТЕЛВИЗОР С ПАСТОФКАМИ ДЮ=175	КОМПЛ	2,00	18600000,00	37200000,00
12	100-38		СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ "TrinA solar" МОЩНОСТЬ СФЭС-5КВТ /ПАНЕЛ 450ВТ МОНО 12ШТ/	КОМПЛ	1,00	88000000,00	88000000,00

Гл. спец эск

Мф

У. Мамкаримов



Дефектный Акт

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ №18- СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ.

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
	2	3	4
1	АДМ ЗДАНИЯ		
2	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100M2	2,5
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100M2	2,5
4	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН	100M2	2,5
5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	2,5
6	ПОТОЛКОВ		
7	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛКОВ	100M2	2,25
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ	100M2	2,25
9	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-08 ПОТОЛКОВ	100M2	2,25
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	2,25
11	ПОЛЫ		
12	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ Т-50ММ	1M3	11,5
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	2,255
14	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК ИТТАЛОГРАНИТНИЙ	100M	0,92
15	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
16	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД	100 ШТУК	0,8
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТУК	0,1
18	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТУК	0,2
19	ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛ 140М		
20	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ, РЕШЕТКИ ДО 60 КГ	100M	1,4
21	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ: БЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ	M3	12,68
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100M2	0,3
23	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,168
24	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2	0,56
25	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	1T	1,48
26	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2	1,2
27	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100M2	1,2
28	ГЛАВНОЙ ВАРОТА		
29	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ : БЕТОННЫХ	100M3	0,005
30	МАНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКА	1T	0,12

31	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1Т	0,08
32	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ /ФЕРМЫ, БАЛКИ/	10Т	0,02
33	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,1
34	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100М2	0,1
35	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,22
36	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН".	100М2	0,22
37	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,3
38	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,02
39	ПАНЕЛЬНОЕ ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ 150м		
40	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,36
41	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3	0,11
42	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	60
43	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: ДО 3М3	100М3	0,072
44	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,18
45	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,6
46	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,6
47	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ: 3 М	100М	1,5
48	КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ		
49	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР	ШТ	1
50	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ	ШТ	40
51	МОНТАЖ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	4
52	КАБЕЛЬ, МАССА 1 М до 1 Кг, по СТЕНЕ: Кирпичной	100М	4,2
53	ПРОБІВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИИ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН 25 СМ	100ШТ	0,4
54	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 М	2
55	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (СОЛНЕЧНЫЙ ПАНЕЛ)		
56	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ : БЕТОННЫХ	100М3	0,02
57	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКА	1Т	0,32
58	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАС	1Т	0,38
59	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ /ФЕРМЫ, БАЛКИ/	10Т	0,07
60	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,2
61	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100М2	0,2
62	СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ "TrinA solar" МОЩНОСТЬ СФЭС-5КВТ /ПАНЕЛ 450Вт МОНО 12ШТ/	КОМПЛ	1
63	ТРАТУВАР		
64	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М2	0,3
65	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ 50ММ	1М3	15
66	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ 100ММ	1М3	30

Проектировщику сметную документацию оформить без рабочих чертежей

Гл. спец. экон.

Мф. У. Макаричев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi, 46 uy. Tel: +998904387766, E-mail: irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana: 22-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 76417

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Urganch tumani 18-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash» loyiha-ning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Urganch tumani XTB

Bosh loyihachi - «Nurxon projekt» MChJ

Litsenziya 19.06.2019 yildagi AL-000008-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budget

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 73066

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: Urganch tumani 18-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi O'z.R. qurilish sanoati (Toshkent-2022 yilning 2-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 15.11.2022 yildagi 61-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 18882,76 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 25500,000 ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari – 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasini o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Urganch tumani 18-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga

olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	499 513,095	499 513,095
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	574 440,059	574 440,059
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	25 500,000	25 500,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	599 940,059	599 940,059

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH