

«Tasdiqlayman»

Namangan shahar tibbiyot  
birlashmasi boshligi

Sh. Haydarov

«20» 01.08.2022y.

## Nukson dalolatnomasi

«Namangan shahar tibbiyot birlashma tizimidagi 10-oila poliklinikasi Yakkatut filialini joriy ta'mirlash» ob'ekt buyicha

Quyidagi tarkibiga komissiya kiradi azolar: 10- oila poliklinika mudiri, poliklinika filiali mudiri, Namangan shahar tibbiyot birlashmasi va "Project-Service" MChJ loyiha tashkiloti vakillari bino va inshootlarni joriy ta'mirlash uchun tekshirdilar va quyidagilarni aniqladilar:

**Poliklinika filiali binosi**, podvalsiz ikki qavatli. Bino o'lchamlari 21,0x15, 6 m bo'lgan to'rtburchaklar shaklga ega

| № № № №                           | Nomi tuzilmalar (bo'limlar) | Qisqa tavsif                                                                            | Aniqlangan nuqsonlar (eskirish belgilari)                                                                                                                                                                                                                                                               | Kerakli tadbirlar (tavsiyalar)                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poliklinika filiali binosi</b> |                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
| 1.                                | Devorlar va parda devorlar  | G'ishtli. Devorlarning texnik holati qoniqarli                                          | Devorlar va va parda devorlar: joylarda devorlarini tozalash va tushirish; binolarni bezatish ta'mirlashga muhtoj                                                                                                                                                                                       | SanPiN talablariga muvofiq binolarni bezatish bo'yicha tadbirlarni amamlga oshirilsin                     |
| 2.                                | Qoplama                     | ko'p bo'shliqli plitalar. Qoplama plitalarining texnik holati qoniqarli                 | Atmosfera yog'inlari oqadigan joylarda namlik izlari mavjud.                                                                                                                                                                                                                                            | Sirtni tayyorlash bilan xonalarda shiflarni ta'mirlashni amalga oshirilsin.                               |
| 3.                                | Tom to'shama                | Yassi tom rulonli materiallar bilan qoplangan.                                          | Tom yopish bu yil ta'mirlandi 2022 va qoniqarli holatda                                                                                                                                                                                                                                                 | Tomni ta'mirlash talab qilinmaydi                                                                         |
| 4.                                | Pol qoplamalari             | Linolyum, mozaik va keramik plitkalar.                                                  | Polning linolyumi eskirgan va joylarda yirtilgan; ishlaydigan joylarda mozaikani o'chirish.                                                                                                                                                                                                             | 100% almashtirish, mavjud talablarga muvofiq xonalarning maqsadidan kelib chiqqan xolda tamirlash kerak . |
| 5.                                | deraza                      | Деревянные оконные переплеты. Техническое состояние оконных блоков неудовлетворительно. | bog'lamlar quritilgan, qurilmalarning bir qismi shikastlangan yoki yo'q, deraza bog'lovchisining pastki nurlari chirishga ta'sir qiladi. Qopqoqlardagi bo'shliq 1 sm ga etadi, bitta oynali oynali oynalar issiqlik muhandislik talablariga javob bermaydi. Deraza bloklarining deraza tokchalari yo'q. | Deraza bloklarini 100% almashtirish, Deraza bloklarining deraza tokchalari PVX dan o'rnatilsin            |
| 6.                                | Eshiklar                    | Yog'och eshik bloklari. Eshik bloklarining texnik holati qoniqarsiz.                    | eshik bloklari qutining perimetri atrofida bo'shashgan, priborlar qisman yo'qolgan va nuqsonli, eshik ramkalari egilgan,                                                                                                                                                                                | Yaroqsiz eshik bloklarini almashtirilsin                                                                  |

|                                                             |                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suv va kanalizatsiya va Issiq suv ta'minoti ichki tizimlari |                                                                         | Suv ta'minoti va kanalizatsiya elementlarining ishlamay qolishi aniqlandi | Suv ta'minoti tizimini tiklash. Yangi tashqi quvurlarni yotqizish bilan kanalizatsiya tizimini tiklash Barcha qurilmalar va quvurlarni 100% almashtirilsin |
| Ichki isitish va shamollatish tizimi                        | Mavjud quvurlar-po'lat Qurilmalar – chuyan radiatorlar va registrlardan | isitish tizimining ishlamaydigan holati aniqlandi                         | Isitish va shamollatish tizimlarini tiklash choralarini ko'rish. Barcha qurilmalarni alyuminiy radiatorlarga almashtirilsin                                |
| Elektr jihozlari va yoritish tizimi                         |                                                                         | Elektr tizimining ishlamaydigan holati aniqlandi                          | Energiya tejaydigan lampalar yordamida elektr ta'minoti tizimini tiklash.                                                                                  |

Namangan shaxar tibbiyot birlashmasi bosh muxandisi



K. Tursunov

10-oila poliklinikasi bosh shifokori:



M. Mirzaabdullayev

10-oila poliklinikasi filiali bo'lim mudiri:



F. Muxiddinov

«Proekt-Servis» MCHJ muhandisi:



V. Sadovnikov



1



PROEKT: Namangan shahridagi Tibbyot birlashmasiga qarashli 10 - oilaviy poliklinika  
Yakatut filiali binosini joriy ta'mirlash

BUYRTMACHI: Namangan shahri Tibbyot birlashmasi

OB'EKT: Smeta qismi

ALBOM \_\_\_\_\_  
SHIFR 755168  
ARHIV \_\_\_\_\_

BOB \_\_\_\_\_  
QISM \_\_\_\_\_  
KITOB 1



**PROEKT:** Namangan shahridagi Tibbyot birlashmasiga qarashli 10 - oilaviy poliklinika  
Yakatut filiali binosini joriy ta'mirlash

**BUYRTMACHI:** Namangan shahri Tibbyot birlashmasi

**OB'EKT:** Smeta qismi

"Proect-servis" MCHJ directori



V.Sadovnikov

LBM:

H. Imamov

"СОГЛАСОВАННО"

"УТВЕРЖДАЮ"

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАТОВАЯ СТОИМОСТЬ НА

НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИНИНГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ

(тыс. сум)

| № п/п | Наименование затрат                                                               | Стоимость в текущих ценах (тыс. сум) | Примеч.  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1     | Основная заработная плата с учётом соцстрах 12% от з/п                            | 167 314,02                           | Расчет 1 |
| 2     | Строительные материалы, конструкции                                               | 260 823,81                           | Расчет 3 |
| 3     | Эксплуатация машин и механизмов                                                   | 1 277,67                             | Расчет 2 |
| 4     | Затраты на автотранспортные услуги 4% от материалов и 1,5% от кабельной продукции | 9 880,61                             | Расчет 5 |
| 5     | Перевозка                                                                         | 0,00                                 |          |
|       | <b>Итого прямых затрат:</b>                                                       | <b>439 296,12</b>                    |          |
| 6     | Прочие затраты подрядчика 19,5%                                                   | 85 662,74                            | Расчет 6 |
|       | <b>Итого:</b>                                                                     | <b>524 958,86</b>                    |          |
| 7     | Оборудование + Транспорт (2%)                                                     | 59 022,48                            | Расчет 4 |
|       |                                                                                   | 1 180,45                             |          |
|       | <b>Итого:</b>                                                                     | <b>585 161,79</b>                    |          |
| 8     | Страхование объекта                                                               | 1 872,52                             | Расчет 7 |
| 9     | Коэффициент риска                                                                 | 0,00                                 | Расчет 8 |
|       | <b>Итого:</b>                                                                     | <b>587 034,30</b>                    |          |
| 10    | НДС 15%                                                                           | 88 055,15                            |          |
|       | <b>Итого:</b>                                                                     | <b>675 089,45</b>                    |          |
|       | <b>Стартовая стоимость без учета затрат заказчика, с учетом НДС</b>               | <b>675 089,45</b>                    |          |
|       | <b>ИТОГО:</b>                                                                     | <b>675 089,45</b>                    |          |
| 11    | Затраты Заказчика                                                                 | 25 000,00                            | Расчет 9 |
|       | <b>Всего рекомендуемая стоимость объекта с учетом затрат заказчика</b>            | <b>675 089,45</b>                    |          |

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



АРЗИКУЛОВ Х.

ИМАМОВ Х.

**Затраты на заработную плату**

Расчет 1

Средне часовая заработная плата по данным 2 кв 2022г  
с учётом отчисления соцстрах 12% составляет : = 23 422,68 сум/час

Трудозатраты по ресурсной смете Т раб= = 7 143,25 чел/час

Всего з/п в текущих ценах составляет:

С зп = 7143,25 x 23422,68 = 167 314,02 т.сум

**Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Расчет 2

Согласно ресурсной сметы затраты на эксплуатацию машин и механизмов: = 1 277,666 т.сум

**Затраты на строительные материалы, конструкции и изделия**

Расчет 3

= 260 823,814 т.сум

**Затраты на оборудование**

Расчет 4

Согласно ресурсной сметы стоимость оборудования в текущих ценах составляет: = 59 022,478 т.сум

**Затраты на автотранспортные услуги**

Расчет 5

Словно автотранспортные расходы приняты 4%, от стоимости строительных материалов,  
0,2% от стоимости оборудования и 1,5% от стоимости кабельной продукции

|        |            |   |          |   |                        |
|--------|------------|---|----------|---|------------------------|
| С тр = | 238 730,26 | x | 0,04     | = | 9 549,21 т.сум         |
| С тр = | 59 022,48  | x | 0,02     | = | 1 180,45 т.сум         |
| С тр = | 22 093,55  | x | 0,015    | = | 331,40 т.сум           |
|        |            |   | <b>F</b> |   | <b>11 061,06 т.сум</b> |

**Прочие затраты подрядчика**

Расчет 6

Прочие затраты подрядчика 19,5% согласно письма от заказчика:

В расчете приняты 19,5% от прямых затрат в текущих ценах:

С п = 439 296,12 x 0,1950 = 85 662,74 т.сум

**Страхование объекта**

Расчет 7

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков определены  
в размере 0,4% от страховой суммы объекта

С страх = 585 161,79 x 0,80 x 0,00 = 1 872,52 т.сум

**Коэффициент риска**

Расчет 8

Коэффициент риска принимаем за 0%:

С риск = 587 034,30 x 0,00 = 0,00 т.сум

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



АРЗИКУЛОВ Х.

**Сводный расчет  
по статьям затрат**

НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

в тыс.сум

| №№                                              | Наименование объектов и смет     | Затраты<br>труда (чел.<br>час) | Наименование затрат |                  |                    |              |                  |                    |                   |                  |                   | Всего              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                                                 |                                  |                                | Зарплата            | ЭММ              | Материалы          | Транспорт    | Загот.<br>склад. | Итого              | Оборудование      | Загот.<br>склад. | Итого             |                    |
| 1                                               | 2                                | 3                              | 4                   | 5                | 6                  | 7            | 8                | 9                  | 10                | 12               | 13                | 15                 |
| <b>ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ.ПО ГЕНПЛАНУ №1</b> |                                  |                                |                     |                  |                    |              |                  |                    |                   |                  |                   |                    |
| 01-1                                            | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<br>(АС)  | 4 844,27                       | 113 465,721         | 845,469          | 169 704,443        | 0,000        | 3 394,089        | 287 409,722        | 0,000             | 0,000            | 0,000             | 287 409,722        |
| 01-2                                            | ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)      | 793,00                         | 18 574,097          | 314,351          | 33 773,290         | 0,000        | 675,466          | 53 337,204         | 0,000             | 0,000            | 0,000             | 53 337,204         |
| 01-3                                            | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ<br>(ВК) | 305,37                         | 7 152,650           | 95,755           | 10 523,933         | 0,000        | 210,479          | 17 982,817         | 750,000           | 9,000            | 759,000           | 18 741,817         |
| 01-4                                            | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО)            | 1 200,61                       | 28 121,555          | 22,091           | 46 822,148         | 0,000        | 936,443          | 75 902,237         | 58 272,478        | 699,270          | 58 971,748        | 134 873,985        |
|                                                 | <b>ИТОГО</b>                     | <b>7 143,25</b>                | <b>167 314,023</b>  | <b>1 277,666</b> | <b>260 823,814</b> | <b>0,000</b> | <b>5 216,477</b> | <b>434 631,980</b> | <b>59 022,478</b> | <b>708,270</b>   | <b>59 730,748</b> | <b>494 362,728</b> |
|                                                 | <b>ВСЕГО</b>                     | <b>7 143,25</b>                | <b>167 314,023</b>  | <b>1 277,666</b> | <b>260 823,814</b> | <b>0,000</b> | <b>5 216,477</b> | <b>434 631,980</b> | <b>59 022,478</b> | <b>708,270</b>   | <b>59 730,748</b> | <b>494 362,728</b> |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ.ПО ГЕНПЛАНУ №1

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-1

## ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)

ОСНОВАНИЕ:

| №№                         | ОБОСНОВАНИЕ             | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ                                                                                                   | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|                            |                         |                                                                                                                                 |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1                          | 2                       | 3                                                                                                                               | 4      | 5          | 6          |
| <b>ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ</b>   |                         |                                                                                                                                 |        |            |            |
| <b>ПОТОЛКИ</b>             |                         |                                                                                                                                 |        |            |            |
| 1                          | E62-41-1                | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ                                                                           | 100M2  | 5,327      |            |
| 1.1                        | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 20,8       | 110,8016   |
| 2                          | E15-2-19-8<br>ШНК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ                                    | 100M2  | 5,327      |            |
| 2.1                        | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 68,1       | 362,7687   |
| 2.2                        | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 0,23       | 1,22521    |
| 2.3                        | 009219                  | ВОДА                                                                                                                            | M3     | 0,74       | 3,94198    |
| 2.4                        | 012373                  | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                            | T      | 0,3        | 1,5981     |
| 2.5                        | 031434                  | ГРУНТОВКА                                                                                                                       | T      | 0,02       | 0,10654    |
| 3                          | E15-4-25-9              | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ                                                                   | 100M2  | 1,4792     |            |
| 3.1                        | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 62,7       | 92,74584   |
| 3.2                        | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 0,13       | 0,192296   |
| 3.3                        | 031066                  | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                       | T      | 0,021      | 0,031063   |
| 3.4                        | 031440                  | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                        | T      | 0,0089     | 0,013165   |
| 3.5                        | 031655                  | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                             | T      | 0,013      | 0,01923    |
| 3.6                        | 031710                  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                               | T      | 0,055      | 0,081356   |
| 3.7                        | 035538                  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                            | M2     | 0,84       | 1,242528   |
| 3.8                        | 044059                  | ВЕТОШЬ                                                                                                                          | КГ     | 0,31       | 0,458552   |
| 4                          | E15-4-5-6               | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100M2  | 3,8478     |            |
| 4.1                        | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 28,6       | 110,04708  |
| 4.2                        | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 0,11       | 0,423258   |
| 4.3                        | 031054                  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                         | T      | 0,069      | 0,265498   |
| 4.4                        | 031710                  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                               | T      | 0,0055     | 0,021163   |
| 4.5                        | 035538                  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                            | M2     | 0,84       | 3,232152   |
| <b>СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКА</b> |                         |                                                                                                                                 |        |            |            |
| 5                          | E46-2-9-2               | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                          | 100M2  | 11,8861    |            |
| 5.1                        | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 22,82      | 271,240802 |
| 6                          | E15-2-1-1               | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕНЫ                                                             | 100M2  | 8,94       |            |
| 6.1                        | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 70,88      | 633,6672   |
| 6.2                        | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 2,78       | 24,8532    |
| 6.3                        | 000976                  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                   | МАШ-Ч  | 0,9        | 8,046      |
| 6.4                        | 001608                  | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                                           | МАШ-Ч  | 2,78       | 24,8532    |
| 6.5                        | 009219                  | ВОДА                                                                                                                            | M3     | 0,35       | 3,129      |
| 6.6                        | 012138                  | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                              | M3     | 1,89       | 16,8966    |

|                      |                      |                                                                                                                            |       |          |            |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| 7                    | E15-2-16-1           | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН                   | 100M2 | 2,9461   |            |
| 7.1                  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 75,4     | 222,13594  |
| 7.2                  | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 6,07     | 17,882827  |
| 7.3                  | 012138               | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                         | M3    | 1,51     | 4,448611   |
| 7.4                  | 030389               | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 MM                                                                           | T     | 0,000070 | 0,000206   |
| 7.5                  | 030654               | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                       | T     | 0,006    | 0,017677   |
| 8                    | E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 MM: СТЕН               | 100M2 | 8,94     |            |
| 8.1                  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 56       | 500,64     |
| 8.2                  | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,2      | 1,788      |
| 8.3                  | 009219               | ВОДА                                                                                                                       | M3    | 0,63     | 5,6322     |
| 8.4                  | 012373               | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                       | T     | 0,3      | 2,682      |
| 8.5                  | 031434               | ГРУНТОВКА                                                                                                                  | T     | 0,018    | 0,16092    |
| 9                    | E15-4-5-3            | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                      | 100M2 | 8,089    |            |
| 9.1                  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 42,9     | 347,0181   |
| 9.2                  | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,17     | 1,37513    |
| 9.3                  | 031054               | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                    | T     | 0,063    | 0,509607   |
| 9.4                  | 035538               | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                       | M2    | 0,84     | 6,79476    |
| 10                   | E15-4-25-9           | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                                                  | 100M2 | 0,851    |            |
| 10.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 62,7     | 53,3577    |
| 10.2                 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,13     | 0,11063    |
| 10.3                 | 031066               | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                  | T     | 0,021    | 0,017871   |
| 10.4                 | 031440               | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                   | T     | 0,0089   | 0,007574   |
| 10.5                 | 031655               | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                        | T     | 0,013    | 0,011063   |
| 10.6                 | 031710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                          | T     | 0,055    | 0,046805   |
| 10.7                 | 035538               | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                       | M2    | 0,84     | 0,71484    |
| 10.8                 | 044059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                     | КГ    | 0,31     | 0,26381    |
| 11                   | E15-1-90-3 ШНК.ДОП.2 | ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК В МЕСТАХ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100M2 | 2,9461   |            |
| 11.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 188,14   | 554,279254 |
| 11.2                 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,35     | 1,031135   |
| 11.3                 | 009219               | ВОДА                                                                                                                       | M3    | 0,465    | 1,369937   |
| 11.4                 | 012217               | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3                                                                         | M3    | 1,5      | 4,41915    |
| 11.5                 | 029124               | ФУГОМАССА                                                                                                                  | TN    | 0,04     | 0,117844   |
| 11.6                 | 035510               | ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                                                                                           | M3    | 0,1      | 0,29461    |
| 11.7                 | 044059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                     | КГ    | 0,5      | 1,47305    |
| 11.8                 | 044356               | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ                                                                                                             | M2    | 93       | 273,9873   |
| <b>РАЗБОРКА ПОЛЫ</b> |                      |                                                                                                                            |       |          |            |
| 12                   | E57-2-3              | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                            | 100M2 | 0,0662   |            |
| 12.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 69,87    | 4,625394   |
| 12.2                 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 1,44     | 0,095328   |
| 12.3                 | 099999               | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                         | T     | 5,2      | 0,34424    |
| 13                   | E46-2-9-2            | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                                             | 100M2 | 3,4809   |            |
| 13.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 22,82    | 79,434138  |
| 14                   | E57-2-2              | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ МОЗИЧНЫХ                                                                                       | 100M2 | 3,3938   |            |
| 14.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 35,49    | 120,445962 |
| 14.2                 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,13     | 0,441194   |
| 14.3                 | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 T                                                                                     | МАШ-Ч | 0,13     | 0,441194   |
| 14.4                 | 099999               | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                         | T     | 1,4      | 4,75132    |
| 15                   | E57-2-3              | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                            | 100M2 | 1,3858   |            |
| 15.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 69,87    | 96,825846  |
| 15.2                 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 1,44     | 1,995552   |
| 15.3                 | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 T                                                                                     | МАШ-Ч | 1,44     | 1,995552   |
| 15.4                 | 099999               | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                         | T     | 5,2      | 7,20616    |
| ПОЛЫ                 |                      |                                                                                                                            |       |          |            |

| ТИП 43-1 РЕЛИНА  |                |                                                                                                                            |       |        |            |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|
| 16               | E11-1-21-1     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ                                                                     | 100М2 | 2,8173 |            |
| 16.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 69,6   | 196,08408  |
| 16.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 11,2   | 31,55376   |
| 16.3             | 001169         | МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ                                                                                               | МАШ-Ч | 4      | 11,2692    |
| 16.4             | 003022         | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л                                                                                        | МАШ-Ч | 10,32  | 29,074536  |
| 16.5             | 009219         | ВОДА                                                                                                                       | МЗ    | 0,435  | 1,225526   |
| 16.6             | 011221         | ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ                                                                                                            | Т     | 0,591  | 1,665024   |
| 16.7             | 034205         | АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ                                                                            | Т     | 0,002  | 0,005635   |
| 16.8             | 034501         | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400                                                        | Т     | 0,149  | 0,419778   |
| 16.9             | 035526         | КАРБОРУНД                                                                                                                  | КГ    | 0,7    | 1,97211    |
| 16.10            | 044059         | ВЕТОШЬ                                                                                                                     | КГ    | 0,5    | 1,40865    |
| 16.11            | 044098         | ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н                                                               | КГ    | 77     | 216,9321   |
| 17               | E11-1-37-1     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ                                                                             | 100М2 | 2,8173 |            |
| 17.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 47,06  | 132,582138 |
| 17.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,88   | 2,479224   |
| 17.3             | 031688         | КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"                                                                                                            | Т     | 0,05   | 0,140865   |
| 17.4             | 032037         | ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ /РЕЛИН/                                                             | М2    | 102    | 287,3646   |
| 18               | E11-1-39-1     | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ                                                                                            | 100М  | 2,1924 |            |
| 18.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 7,65   | 16,77186   |
| 18.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,08   | 0,175392   |
| 18.3             | 002509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                               | МАШ-Ч | 0,08   | 0,175392   |
| 18.4             | 030391         | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8x60 ММ                                                                           | Т     | 0,0003 | 0,000658   |
| 18.5             | 051452         | ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ                                                                          | М     | 101    | 221,4324   |
| 5-1 КЕРАМИЧЕСКИЕ |                |                                                                                                                            |       |        |            |
| 19               | E11-1-11-1     | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /40 ММ/                                                                         | 100М2 | 1,2918 |            |
| 19.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 39,51  | 51,039018  |
| 19.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 1,27   | 1,640586   |
| 19.3             | 000404         | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                    | МАШ-Ч | 9,07   | 11,716626  |
| 19.4             | 009219         | ВОДА                                                                                                                       | МЗ    | 3,5    | 4,5213     |
| 19.5             | 012124         | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-150                                                                       | МЗ    | 2,04   | 2,635272   |
| 20               | E11-1-27-3     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ                        | 100М2 | 1,2918 |            |
| 20.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 119,78 | 154,731804 |
| 20.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 2,94   | 3,797892   |
| 20.3             | 009219         | ВОДА                                                                                                                       | МЗ    | 3,85   | 4,97343    |
| 20.4             | 012124         | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-150                                                                       | МЗ    | 1,3    | 1,67934    |
| 20.5             | 030732         | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ                  | М2    | 102    | 131,7636   |
| 21               | E11-1-39-4     | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ                                                                              | 100М  | 1,1522 |            |
| 21.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 23,6   | 27,19192   |
| 21.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,06   | 0,069132   |
| 21.3             | 044354         | ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ                                                                                                         | М     | 101    | 116,3722   |
| 21.4             | 045034         | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                               | МЗ    | 0,16   | 0,184352   |
| 9-1 КЕРАМИЧЕСКИЕ |                |                                                                                                                            |       |        |            |
| 22               | E11-1-11-1     | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /30 ММ/                                                                         | 100М2 | 1,2179 |            |
| 22.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 39,51  | 48,119229  |
| 22.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 1,27   | 1,546733   |
| 22.3             | 000404         | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                    | МАШ-Ч | 9,07   | 11,046353  |
| 22.4             | 009219         | ВОДА                                                                                                                       | МЗ    | 3,5    | 4,26265    |
| 22.5             | 012124         | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-150                                                                       | МЗ    | 2,04   | 2,484516   |
| 23               | E11-1-11-2 К=2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 1,2179 |            |
| 23.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 1      | 1,2179     |
| 23.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,42   | 0,511518   |

|                      |                              |                                                                                                                           |              |               |            |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| 23.3                 | 000404                       | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                   | МАШ-Ч        | 4,64          | 5,651056   |
| 23.4                 | 012105                       | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150                                                                         | М3           | 1,02          | 1,242258   |
| <b>24</b>            | <b>Е11-1-4-1</b>             | <b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ /2 СЛОЯ/</b>                | <b>100М2</b> | <b>1,2179</b> |            |
| 24.1                 | 000001                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч        | 46,18         | 56,242622  |
| 24.2                 | 000003                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч        | 0,98          | 1,193542   |
| 24.3                 | 000913                       | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                                                                          | МАШ-Ч        | 8,05          | 9,804095   |
| 24.4                 | 030102                       | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10                                                                               | Т            | 0,289         | 0,351973   |
| 24.5                 | 030103                       | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30                                                                               | Т            | 0,057         | 0,06942    |
| 24.6                 | 031901                       | ГИДРОИЗОЛ                                                                                                                 | М2           | 116           | 141,2764   |
| <b>25</b>            | <b>Е11-1-27-3</b>            | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ</b>                | <b>100М2</b> | <b>1,2179</b> |            |
| 25.1                 | 000001                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч        | 119,78        | 145,880062 |
| 25.2                 | 000003                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч        | 2,94          | 3,580626   |
| 25.3                 | 009219                       | ВОДА                                                                                                                      | М3           | 3,85          | 4,688915   |
| 25.4                 | 012124                       | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-150                                                                      | М3           | 1,3           | 1,58327    |
| 25.5                 | 030732                       | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ                 | М2           | 102           | 124,2258   |
| <b>ОКОННЫЕ</b>       |                              |                                                                                                                           |              |               |            |
| <b>26</b>            | <b>Е56-1-5 ШНК.ДОП.5</b>     | <b>ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК И ФРАМУГ: В КАМЕННЫХ</b>                                                                      | <b>100ШТ</b> | <b>0,39</b>   |            |
| 26.1                 | 000001                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч        | 383,53        | 149,5767   |
| 26.2                 | 002831                       | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                            | МАШ-Ч        | 7,01          | 2,7339     |
| <b>27</b>            | <b>Е10-1-34-2 ШНК.ДОП.4</b>  | <b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ</b>                                            | <b>100М2</b> | <b>0,826</b>  |            |
| 27.1                 | 000001                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч        | 144,3         | 119,1918   |
| 27.2                 | 000003                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч        | 4,23          | 3,49398    |
| 27.3                 | 002209                       | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                         | МАШ-Ч        | 9,62          | 7,94612    |
| 27.4                 | 002875                       | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                 | МАШ-Ч        | 14,82         | 12,24132   |
| 27.5                 | 029962                       | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                               | М            | 66            | 54,516     |
| 27.6                 | 030858                       | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ                                                                                                           | М            | 230           | 189,98     |
| 27.7                 | 031478                       | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ                                                                                                | ШТ           | 533           | 440,258    |
| 27.8                 | 076853                       | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                     | КГ           | 1,92          | 1,58592    |
| 27.9                 | 080625                       | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ           | 35            | 28,91      |
| 27.10                | 081864                       | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                         | ШТ           | 400           | 330,4      |
| <b>28</b>            | <b>ОПВХ</b>                  | <b>ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ</b>                                                                                      | <b>М2</b>    | <b>82,6</b>   |            |
| <b>29</b>            | <b>Е10-1-35-1 ШНК.ДОП.11</b> | <b>УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК.</b>                                                                                        | <b>100М</b>  | <b>0,494</b>  |            |
| 29.1                 | 000001                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч        | 21,19         | 10,46786   |
| 29.2                 | 000003                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч        | 0,19          | 0,09386    |
| 29.3                 | 080625                       | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ           | 35            | 17,29      |
| 29.4                 | 085343                       | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                                   | М            | 102           | 50,388     |
| <b>ДВЕРНЫЕ БЛОКИ</b> |                              |                                                                                                                           |              |               |            |
| <b>30</b>            | <b>Е56-9-5 ШНК.ДОП.5</b>     | <b>ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ:</b>                                                                                | <b>100ШТ</b> | <b>0,38</b>   |            |
| 30.1                 | 000001                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч        | 180,89        | 68,7382    |
| 30.2                 | 002831                       | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                            | МАШ-Ч        | 9,52          | 3,6176     |
| <b>31</b>            | <b>Е10-1-37-2 ШНК.ДОП.11</b> | <b>УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ</b>                                                                   | <b>100М2</b> | <b>0,4394</b> |            |
| 31.1                 | 000001                       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч        | 79,73         | 35,033362  |
| 31.2                 | 002209                       | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                         | МАШ-Ч        | 1,29          | 0,566826   |
| 31.3                 | 002875                       | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                 | МАШ-Ч        | 1,98          | 0,870012   |
| 31.4                 | 031478                       | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ                                                                                                | ШТ           | 400           | 175,76     |
| 31.5                 | 076853                       | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                     | КГ           | 1,4           | 0,61516    |
| 31.6                 | 080625                       | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ           | 40            | 17,576     |
| <b>32</b>            | <b>С123-242</b>              | <b>БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИН-ПРОФИЛЯ</b>                                                                                    | <b>М2</b>    | <b>43,94</b>  |            |

|                   |                |                         |                                                                                                                           |         |          |           |
|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 651056<br>2,22258 | 33             | E10-1-35-2<br>ШНК ДОП.6 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ                                                                                           | 100M2   | 0,4004   |           |
|                   | 33.1           | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч   | 92,92    | 37,205168 |
|                   | 33.2           | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч   | 10,52    | 4,212208  |
| 242622            | 33.3           | 029917                  | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ                                                                                | M2      | 100      | 40,04     |
| 1,93542           | 33.4           | 030407                  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                       | T       | 0,00168  | 0,000673  |
| 8,804095          | 33.5           | 036053                  | ПЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА                  | M3      | 0,07     | 0,028028  |
| 1,351973          | 33.6           | 060625                  | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ      | 40       | 16,016    |
| 0,06942           | 34             | C123-9054               | НАЛИЧНИКИ ПО ИЗ НДФ                                                                                                       | M       | 69,2     |           |
| 141,2764          | <b>КОЗЫРЕК</b> |                         |                                                                                                                           |         |          |           |
| 5,880062          | 35             | E9-1-2-1<br>ШНК ДОП.6   | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА КОЗЫРЬКА                                                                                    | T       | 0,21285  |           |
| 3,580626          | 35.1           | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч   | 78,18    | 16,640613 |
| 4,688915          | 35.2           | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч   | 1,57     | 0,334175  |
| 1,58327           | 35.3           | 000762                  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т             | МАШ-Ч   | 0,72     | 0,153252  |
| 124,2258          | 35.4           | 001147                  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                         | МАШ-Ч   | 1,1      | 0,234135  |
|                   | 35.5           | 002016                  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                    | МАШ-Ч   | 30,3     | 6,449355  |
|                   | 35.6           | 002577                  | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                       | МАШ-Ч   | 2,16     | 0,459756  |
| 149,5767          | 35.7           | 034241                  | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                         | M3      | 3,55     | 0,755618  |
| 2,7339            | 35.8           | 035310                  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                              | T       | 0,018    | 0,003831  |
|                   | 35.9           | 045077                  | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                                           | КГ      | 0,79     | 0,168152  |
| 119,1918          | 36             | 113-3025-10             | СТОЕК ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-32Х3 ММ СТАЛЬ МАРКИ 15.20 И 08КП                                        | M       | 4,6      |           |
| 3,49398           | 37             | 113-3025-10             | ПРОГОН ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-32Х3 ММ СТАЛЬ МАРКИ 15.20 И 08КП                                       | M       | 3,5      |           |
| 7,94612           | 38             | E15-4-30-2              | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2                                                         | 100M2   | 0,00995  |           |
| 12,24132          | 38.1           | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч   | 12,21    | 0,12149   |
| 54,516            | 38.2           | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч   | 0,04     | 0,000398  |
| 189,98            | 38.3           | 031066                  | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                 | T       | 0,0273   | 0,000272  |
| 440,258           | 38.4           | 031392                  | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                                                                                         | КГ      | 3,2      | 0,03184   |
| 1,58592           | 39             | E12-1-10-1              | УСТРОЙСТВО ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛИСТ                                                                               | 100M2   | 0,04425  |           |
| 28,91             | 39.1           | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч   | 112,75   | 4,989188  |
| 330,4             | 39.2           | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч   | 0,27     | 0,011948  |
|                   | 39.3           | 030405                  | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ                                                                                          | T       | 0,004    | 0,000177  |
|                   | 39.4           | 032522                  | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                            | T       | 0,012    | 0,000531  |
| 10,46786          | 39.5           | 033732                  | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ                                                                          | T       | 0,57     | 0,025222  |
| 0,09386           | <b>КРОВЛЯ</b>  |                         |                                                                                                                           |         |          |           |
| 17,29             | 40             | E16-7-2-1               | УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ                                                                                             | ВОРОНКА | 2        |           |
|                   | 40.1           | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч   | 2,94     | 5,88      |
| 50,388            | 40.2           | 000003                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч   | 0,02     | 0,04      |
|                   | 40.3           | 000698                  | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                 | МАШ-Ч   | 0,01     | 0,02      |
|                   | 40.4           | 002016                  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                    | МАШ-Ч   | 1,6      | 3,2       |
| 68,7382           | 40.5           | 002509                  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                              | МАШ-Ч   | 0,01     | 0,02      |
| 3,6176            | 40.6           | 034247                  | КАБОЛКА                                                                                                                   | T       | 0,000060 | 0,00012   |
|                   | 40.7           | 034551                  | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                                                                   | T       | 0,00016  | 0,00032   |
| 35,033362         | 40.8           | 035319                  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                             | T       | 0,00019  | 0,00038   |
| 0,566826          | 40.9           | 063465                  | ВОРОНКИ                                                                                                                   | ШТ      | 1        | 2         |
| 0,870012          | 41             | E12-1-8-3<br>ШНК ДОП.6  | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:150 ММ                                     | 100M    | 0,17     |           |
| 175,76            | 41.1           | 000001                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч   | 38,4     | 6,528     |
| 0,61516           | 41.2           | 032507                  | ПОВОЛКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                      | T       | 0,095    | 0,01615   |
| 17,576            | 41.3           | 032522                  | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                            | T       | 0,0003   | 0,000051  |
|                   | 41.4           | 047801                  | ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ                                                                                                         | M       | 113      | 19,21     |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ  
ГАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ.ПО ГЕНПЛАНУ №1

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-1  
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>             | <b>287 409 721 сум</b> |
| в том числе                       |                        |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  | 113 465 721 сум        |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   | 845 469 сум            |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 173 098 532 сум        |
| ОБОРУДОВАНИЕ                      | 0 сум                  |

ОСНОВАНИЕ:

| №№                                          | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА                                                                                          | ЕД.ИЗМ     | КОП-ВО     | ЦЕНА       | СУММА              |
|---------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 1                                           | 2      | 3           | 4                                                                                                             | 5          | 6          | 7          | 8                  |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |        |             |                                                                                                               |            |            |            |                    |
| 1                                           | 000001 |             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                              | ЧЕЛ-Ч      | 4844,26657 | 23 422,68  | 113 465 721        |
|                                             |        |             | <b>ИТОГО</b>                                                                                                  |            |            |            | <b>113 465 721</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |        |             |                                                                                                               |            |            |            |                    |
| 1                                           | 000404 | C211-1301   | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                       | МАШ-Ч      | 28,414035  | 655,00     | 18 611             |
| 2                                           | 000658 | C202-129    | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т     | МАШ-Ч      | 0,02       | 66 528,00  | 1 331              |
| 3                                           | 000762 | C202-1141   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч      | 0,153252   | 127 627,00 | 19 559             |
| 4                                           | 000913 |             | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                                                              | МАШ-Ч      | 9,804095   | 3 164,00   | 31 020             |
| 5                                           | 000978 | C203-402    | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12.26 (1,25) КН (Т)                                                 | МАШ-Ч      | 8,046      | 3 220,00   | 25 908             |
| 6                                           | 001147 | C233-301    | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                             | МАШ-Ч      | 0,234135   | 1 230,00   | 288                |
| 7                                           | 001189 | C280-103    | МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ                                                                                  | МАШ-Ч      | 11,2692    | 1 230,00   | 13 861             |
| 8                                           | 001522 | C270-14     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                        | МАШ-Ч      | 2,436746   | 18 892,00  | 46 035             |
| 9                                           | 001608 | C270-15     | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                         | МАШ-Ч      | 24,8532    | 21 603,00  | 536 904            |
| 10                                          | 002016 | C204-502    | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                        | МАШ-Ч      | 9,649355   | 7 080,00   | 68 317             |
| 11                                          | 002206 | C213-4041   | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                             | МАШ-Ч      | 8,512946   | 851,00     | 7 245              |
| 12                                          | 002509 | C340-1      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                  | МАШ-Ч      | 0,195392   | 54 548,00  | 10 658             |
| 13                                          | 002577 | C204-504    | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                           | МАШ-Ч      | 0,459756   | 780,00     | 359                |
| 14                                          | 002831 |             | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                | МАШ-Ч      | 6,3515     | 1 676,00   | 10 645             |
| 15                                          | 002875 | C203-1451   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                     | МАШ-Ч      | 13,111332  | 1 176,00   | 15 419             |
| 16                                          | 003002 | C211-802    | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л                                                                           | МАШ-Ч      | 29,074536  | 1 352,00   | 39 309             |
|                                             |        |             | <b>ИТОГО</b>                                                                                                  | <b>СУМ</b> |            |            | <b>845 469</b>     |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |        |             |                                                                                                               |            |            |            |                    |
| <b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>      |        |             |                                                                                                               |            |            |            |                    |
| 1                                           |        | 0164        | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ                                                                                 | М2         | 82,6       | 563 261,00 | 46 525 359         |
| 2                                           |        | 113-3025-10 | СЛОЕВ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-32Х3 ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08КП                            | М          | 8,1        | 33 829,00  | 274 015            |
| 3                                           | 009219 | C140-3018   | ВОДА                                                                                                          | М3         | 33,744938  | 0,00       | 0                  |
| 4                                           | 011221 | C140-3061   | ТЕССОК КВАРЦЕВЫЙ                                                                                              | Т          | 1,665024   | 19 010,00  | 31 652             |
| 5                                           | 012105 | C140-12105  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150                                                             | М3         | 1,242258   | 390 196,00 | 484 724            |

|    |        |            |                                                                                                           |    |           |               |            |
|----|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|------------|
| 6  | 012124 | C140-12124 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-150                                                      | МЗ | 8,382398  | 390 196,00    | 3 270 778  |
| 7  | 012138 | C140-12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                        | МЗ | 21,345211 | 315 958,00    | 6 744 190  |
| 8  | 012217 |            | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3                                                        | МЗ | 4,41915   | 388 427,00    | 1 716 517  |
| 9  | 012373 |            | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                      | Т  | 4,2801    | 935 000,00    | 4 001 894  |
| 10 | 029124 |            | ФУГОМАССА                                                                                                 | ТН | 0,117844  | 450 000,00    | 53 030     |
| 11 | 029917 |            | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ                                                                | М2 | 40,04     | 517 748,00    | 20 730 630 |
| 12 | 029962 |            | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                               | М  | 54,516    | 4 120,00      | 224 606    |
| 13 | 030102 | C111-73    | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10                                                               | Т  | 0,351973  | 4 200 000,00  | 1 478 287  |
| 14 | 030103 | C111-74    | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30                                                               | Т  | 0,06942   | 4 200 000,00  | 291 564    |
| 15 | 030389 | C111-179   | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ                                                          | Т  | 0,000206  | 15 400 000,00 | 3 172      |
| 16 | 030391 | C111-181   | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ                                                          | Т  | 0,000658  | 15 400 000,00 | 10 133     |
| 17 | 030405 | C111-195   | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                          | Т  | 0,000177  | 15 400 000,00 | 2 726      |
| 18 | 030407 |            | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                       | Т  | 0,000673  | 6 900 000,00  | 4 644      |
| 19 | 030654 | C111-219   | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                      | Т  | 0,017677  | 270 000,00    | 4 773      |
| 20 | 030732 | C111-287   | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | М2 | 255,9894  | 40 000,00     | 10 239 576 |
| 21 | 030858 |            | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ                                                                                           | М  | 189,98    | 120,00        | 22 798     |
| 22 | 031054 |            | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                   | Т  | 0,775105  | 6 000 000,00  | 4 650 630  |
| 23 | 031066 |            | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                 | Т  | 0,049206  | 22 000 000,00 | 1 082 532  |
| 24 | 031392 |            | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                                                                         | КГ | 0,03184   | 10 000,00     | 318        |
| 25 | 031434 | C111-9732  | ГРУНТОВКА                                                                                                 | Т  | 0,26746   | 9 500 000,00  | 2 540 870  |
| 26 | 031440 | C1610-1123 | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                  | Т  | 0,020739  | 9 500 000,00  | 197 021    |
| 27 | 031478 |            | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ                                                                                | ШТ | 616,018   | 400,00        | 246 407    |
| 28 | 031655 | C1610-1124 | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                       | Т  | 0,030293  | 10 000 000,00 | 302 930    |
| 29 | 031688 | C1610-1043 | КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"                                                                                           | Т  | 0,140865  | 6 800 000,00  | 957 882    |
| 30 | 031710 |            | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                         | Т  | 0,149324  | 950 000,00    | 141 858    |
| 31 | 031901 | C111-1564  | ГИДРОИЗОЛ                                                                                                 | М2 | 141,2764  | 5 000,00      | 706 382    |
| 32 | 032037 | C111-9878  | ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ /РЕЛИН/                                             | М2 | 287,3646  | 52 000,00     | 14 942 959 |
| 33 | 032507 | C111-788   | ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                      | Т  | 0,01615   | 2 500 000,00  | 40 375     |
| 34 | 032522 | C111-795   | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                            | Т  | 0,000582  | 8 173 914,00  | 4 757      |
| 35 | 033732 | C111-9351  | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ                                                          | Т  | 0,025222  | 13 652 174,00 | 344 335    |
| 36 | 034205 | C111-3     | АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ                                                           | Т  | 0,005635  | 125 000,00    | 704        |
| 37 | 034241 | C111-324   | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                         | МЗ | 0,755618  | 6 253,00      | 4 725      |
| 38 | 034247 | C111-311   | КАБОЛКА                                                                                                   | Т  | 0,00012   | 1 525 674,00  | 183        |
| 39 | 034501 | C111-1305  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400                                       | Т  | 0,419778  | 800 000,00    | 335 822    |
| 40 | 034551 | C111-1355  | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                                                   | Т  | 0,00032   | 600 588,00    | 192        |
| 41 | 035310 | C111-1513  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                              | Т  | 0,003831  | 9 608 697,00  | 36 811     |
| 42 | 035319 | C111-1522  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                             | Т  | 0,00038   | 9 608 697,00  | 3 651      |
| 43 | 035510 | C111-631   | ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                                                                          | МЗ | 0,29461   | 5 720,00      | 1 685      |
| 44 | 035526 |            | КАРБОРУНД                                                                                                 | КГ | 1,97211   | 165,00        | 325        |
| 45 | 035538 | C111-35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                      | М2 | 11,98428  | 12 000,00     | 143 811    |
| 46 | 036053 | C112-53    | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА   | МЗ | 0,028028  | 3 435 000,00  | 96 276     |
| 47 | 044059 | C1610-1057 | ВЕТОШЬ                                                                                                    | КГ | 3,604062  | 600,00        | 2 162      |
| 48 | 044098 | C1611-3005 | ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н                                              | КГ | 216,9321  | 1 900,00      | 412 171    |
| 49 | 044290 | C123-9054  | НАЛИЧНИКИ ПО ИЗ НДФ                                                                                       | М  | 69,2      | 15 000,00     | 1 038 000  |
| 50 | 044354 | C111-9047  | ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ                                                                                         | М  | 116,3722  | 4 500,00      | 523 675    |
| 51 | 044356 | C111-9049  | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ                                                                                            | М2 | 273,9873  | 35 652,00     | 9 768 195  |
| 52 | 045034 |            | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                              | МЗ | 0,184352  | 310 689,00    | 57 276     |
| 53 | 045077 |            | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                           | КГ | 0,168152  | 3 690,00      | 620        |

|    |        |           |                                                                                                                           |            |          |            |                    |
|----|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|--------------------|
| 54 | 047801 |           | ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ                                                                                                         | М          | 19,21    | 19 710,00  | 378 629            |
| 55 | 051342 | C123-242  | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИН-ПРОФИЛЯ                                                                                           | М2         | 43,94    | 597 952,00 | 26 274 011         |
| 56 | 051452 | C123-352  | ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ                                                                         | М          | 221,4324 | 3 349,00   | 741 577            |
| 57 | 063465 | C130-9540 | ВОРОНКИ                                                                                                                   | ШТ         | 2        | 15 900,00  | 31 800             |
| 58 | 076853 |           | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                     | КГ         | 2,20108  | 18 000,00  | 39 619             |
| 59 | 080625 |           | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ         | 79,792   | 52 174,00  | 4 163 068          |
| 60 | 081864 |           | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                         | ШТ         | 330,4    | 3 200,00   | 1 057 280          |
| 61 | 085343 |           | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                                   | М          | 50,388   | 46 000,00  | 2 317 848          |
|    |        |           | <b>ИТОГО</b>                                                                                                              | <b>СУМ</b> |          |            | <b>169 704 443</b> |
|    |        |           | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ                                                                                          | СУМ        | 2        |            | 3 394 089          |
|    |        |           | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                              | <b>СУМ</b> |          |            | <b>173 098 532</b> |
|    |        |           | <b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>                                                                                                   | <b>СУМ</b> |          |            | <b>173 098 532</b> |
|    |        |           | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                              | <b>СУМ</b> |          |            | <b>287 409 721</b> |
|    |        |           | <b>ИТОГО</b>                                                                                                              | <b>СУМ</b> |          |            | <b>287 409 721</b> |
|    |        |           | НДС 15%                                                                                                                   | СУМ        |          |            | 43 111 458         |
|    |        |           | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                              | <b>СУМ</b> |          |            | <b>330 521 179</b> |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ.ПО ГЕНПЛАНУ №1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-2

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)

ОСНОВАНИЕ:

| №№                        | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ                                                                                                           | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|                           |             |                                                                                                                                         |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1                         | 2           | 3                                                                                                                                       | 4      | 5          | 6          |
| <b>ОТОПЛЕНИЕ</b>          |             |                                                                                                                                         |        |            |            |
| 1                         | E65-19-1    | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ                                                                                                     | 100ШТ  | 0,15       |            |
| 1.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 110        | 16,5       |
| 2                         | E66-49-1    | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО: 50 ММ                                                                       | 100М   | 1,68       |            |
| 2.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 22,4       | 37,632     |
| 2.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 1,87       | 3,1416     |
| 2.3                       | 002577      | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                     | МАШ-Ч  | 1,53       | 2,5704     |
| 2.4                       | 034241      | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                       | МЗ     | 0,88       | 1,4784     |
| 2.5                       | 034340      | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                                                         | КГ     | 0,22       | 0,3696     |
| <b>ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД</b> |             |                                                                                                                                         |        |            |            |
| 3                         | E16-4-2-2   | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ         | 100М   | 1,21       |            |
| 3.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 149,64     | 181,0644   |
| 3.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 8,42       | 10,1882    |
| 3.3                       | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч  | 8,12       | 9,8252     |
| 4                         | C1119-38028 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 СТЕНКА 4,2 ММ                                                                          | М      | 121        |            |
| 5                         | E16-4-2-3   | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 32 ММ                                                                                              | 100М   | 1,23       |            |
| 5.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 121,8      | 149,814    |
| 5.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 4,94       | 6,0762     |
| 5.3                       | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч  | 4,64       | 5,7072     |
| 6                         | C1119-38029 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32 СТЕНКА 5,4 ММ                                                                          | М      | 123        |            |
| 7                         | E16-4-2-4   | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 40 ММ                                                                                              | 100М   | 0,52       |            |
| 7.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 162,4      | 84,448     |
| 7.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 6,21       | 3,2292     |
| 7.3                       | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч  | 5,8        | 3,016      |
| 7.4                       | 030451      | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ                                                                                   | Т      | 0,00103    | 0,000536   |
| 8                         | C1119-3829  | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D40 СТЕНКА 6,7 ММ                                                                          | М      | 52         |            |
| 9                         | E16-4-2-6   | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 63ММ                                                                                               | 100М   | 0,03       |            |
| 9.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 141,52     | 4,2456     |
| 9.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 13,8       | 0,414      |
| 9.3                       | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч  | 13,34      | 0,4002     |
| 9.4                       | 030451      | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ                                                                                   | Т      | 0,00072    | 0,000022   |
| 10                        | C1119-38032 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D63 СТЕНКА 10,5 ММ                                                                         | М      | 3          |            |
| 11                        | E18-3-1-2   | УСТАНОВКА РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫХ                                                                                                            | 100КВТ | 0,60896    |            |
| 11.1                      | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 65,6       | 39,947776  |
| 11.2                      | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 3,13       | 1,906045   |
| 11.3                      | 000521      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                     | МАШ-Ч  | 0,21       | 0,127882   |
| 11.4                      | 002011      | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ. НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ-Ч  | 0,8        | 0,487168   |
| 11.5                      | 009219      | ВОДА                                                                                                                                    | МЗ     | 15         | 9,1344     |

|      |                |                                                                                                                                   |          |         |           |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 11.6 | 063698         | КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ                                                                               | КОМПЛ    | 44,2    | 26.916032 |
| 11.7 | 065851         | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                               | Т        | 0,0045  | 0,00274   |
| 12   | 2407-6-500     | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-6                                                                                             | ШТ       | 6       |           |
| 13   | 2407-8-500     | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-8                                                                                             | ШТ       | 23      |           |
| 14   | 2407-9-500     | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-9                                                                                             | ШТ       | 4       |           |
| 15   | 2407-10-500    | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-10                                                                                            | ШТ       | 9       |           |
| 16   | E16-5-1-3      | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ       | 84      |           |
| 16.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 2,91    | 244,44    |
| 16.2 | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч    | 0,04    | 3,36      |
| 16.3 | 000698         | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                         | МАШ-Ч    | 0,01    | 0,84      |
| 16.4 | 000762         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                     | МАШ-Ч    | 0,01    | 0,84      |
| 16.5 | 052040         | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                                        | Т        | 0,00207 | 0,17388   |
| 16.6 | 096947         | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ                                                                       | 1000ШТ   | 0,002   | 0,168     |
| 17   | 230740-10352-2 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.25ММ                                                                                                         | ШТ       | 84      |           |
| 18   | E18-7-1-5      | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ                                                                                                        | КОМПЛЕКТ | 25      |           |
| 18.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 0,12    | 3         |
| 19   | C130-470       | КРАНЫ ВОЗДУХОСПУСКНЫЕ Д= 20 ММ                                                                                                    | ШТ       | 50      |           |
| 20   | 113-3049-8     | ГИЛЬЗА ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-89.3,5ММ L=0,38 М                                                                          | М        | 0,76    |           |
| 21   | 113-3041-9     | ГИЛЬЗА ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57.3ММ L=0,38                                                                              | М        | 7,6     |           |
| 22   | E16-2-2-6      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                             | 100М     | 0,04    |           |
| 22.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 47,63   | 1,9052    |
| 22.2 | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч    | 1,08    | 0,0432    |
| 22.3 | 002577         | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                               | МАШ-Ч    | 1,97    | 0,0788    |
| 22.4 | 032534         | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                                                                   | Т        | 0,0004  | 0,000016  |
| 22.5 | 034211         | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А                                                                                         | Т        | 0,00038 | 0,000015  |
| 22.6 | 034241         | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                 | МЗ       | 0,646   | 0,02584   |
| 23   | C130-886       | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 50 ММ                                             | М        | 4       |           |
| 24   | E16-2-1-4      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ                                                                         | 100М     | 0,06    |           |
| 24.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 32,97   | 1,9782    |
| 24.2 | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч    | 0,5     | 0,03      |
| 24.3 | 002577         | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                               | МАШ-Ч    | 1,15    | 0,069     |
| 24.4 | 009219         | ВОДА                                                                                                                              | МЗ       | 1,13    | 0,0678    |
| 24.5 | 032534         | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                                                                   | Т        | 0,00017 | 0,000010  |
| 24.6 | 034211         | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А                                                                                         | Т        | 0,00013 | 0,000008  |
| 24.7 | 034241         | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                 | МЗ       | 0,281   | 0,01686   |
| 25   | C130-884       | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 32 ММ                                             | М        | 6       |           |
| 26   | E15-4-25-9     | АНТИКОРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ТРУБ                                                                                                       | 100М2    | 0,0306  |           |
| 26.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 62,7    | 1,91862   |
| 26.2 | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч    | 0,13    | 0,003978  |
| 26.3 | 031066         | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                         | Т        | 0,021   | 0,000643  |
| 26.4 | 031440         | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                          | Т        | 0,0089  | 0,000272  |
| 26.5 | 031655         | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                               | Т        | 0,013   | 0,000398  |
| 26.6 | 031710         | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                 | Т        | 0,055   | 0,001683  |
| 26.7 | 035538         | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                              | М2       | 0,84    | 0,025704  |
| 26.8 | 044059         | ВЕТОШЬ                                                                                                                            | КГ       | 0,31    | 0,009486  |
| 27   | E26-1-16-3     | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НА ОСНОВЕ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА                             | 1 МЗ     | 0,41    |           |
| 27.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 48,45   | 19,8645   |
| 27.2 | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч    | 1,32    | 0,5412    |
| 27.3 | 001383         | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ. ПРЯЖЕК                                                                             | МАШ-Ч    | 2,17    | 0,8897    |

|                |                     |                                                                      |              |               |          |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| 27.4           | 001385              | УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ            | МАШ-Ч        | 4,91          | 2,0131   |
| 27.5           | 033404              | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ | Т            | 0,0101        | 0,004141 |
| 27.6           | 041030              | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ                                    | Т            | 0,0008        | 0,000328 |
| <b>28</b>      | <b>С1597-75-М</b>   | <b>МИНЕРАЛОВАЯ ВАТА ИЗ СТЕКЛЯНОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА</b>            | <b>М3</b>    | <b>0,6765</b> |          |
| <b>29</b>      | <b>Е26-1-49-2</b>   | <b>ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ СТЕКОЛТАКАНЮ</b>                                   | <b>100М2</b> | <b>0,042</b>  |          |
| 29.1           | 000001              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                     | ЧЕЛ-Ч        | 148,52        | 6,23784  |
| 29.2           | 000003              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                             | ЧЕЛ-Ч        | 1,08          | 0,04536  |
| 29.3           | 000521              | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                  | МАШ-Ч        | 8,33          | 0,34986  |
| 29.4           | 033404              | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ | Т            | 0,01156       | 0,000486 |
| 29.5           | 033731              | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ                    | Т            | 0,00047       | 0,000020 |
| 29.6           | 040853              | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ                     | Т            | 0,04277       | 0,001796 |
| 29.7           | 041030              | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ                                    | Т            | 0,0017        | 0,000071 |
| <b>ФИТИНГИ</b> |                     |                                                                      |              |               |          |
| <b>30</b>      | <b>С113-75-Е</b>    | <b>КОЛЕНА 450 Д=25 ММ</b>                                            | <b>ШТ</b>    | <b>200</b>    |          |
| <b>31</b>      | <b>С113-75-Е</b>    | <b>КОЛЕНА 900 Д=25 ММ</b>                                            | <b>ШТ</b>    | <b>126</b>    |          |
| <b>32</b>      | <b>С113-76-Е</b>    | <b>КОЛЕНА 900 Д=32 ММ</b>                                            | <b>ШТ</b>    | <b>20</b>     |          |
| <b>33</b>      | <b>С113-77-Е</b>    | <b>КОЛЕНА 900 Д=40 ММ</b>                                            | <b>ШТ</b>    | <b>4</b>      |          |
| <b>34</b>      | <b>38051-1-Е</b>    | <b>ТРОЙНИК Д=25ММ</b>                                                | <b>ШТ</b>    | <b>16</b>     |          |
| <b>35</b>      | <b>38051-63-Е</b>   | <b>ТРОЙНИК Д=63ММ</b>                                                | <b>ШТ</b>    | <b>4</b>      |          |
| <b>36</b>      | <b>38074-25-Е</b>   | <b>МУФТА ППР-Н Д=25ММ</b>                                            | <b>ШТ</b>    | <b>60</b>     |          |
| <b>37</b>      | <b>38074-32-Е</b>   | <b>МУФТА ППР-Н Д=32ММ</b>                                            | <b>ШТ</b>    | <b>60</b>     |          |
| <b>38</b>      | <b>38074-40-Е</b>   | <b>МУФТА ППР-Н Д=40ММ</b>                                            | <b>ШТ</b>    | <b>26</b>     |          |
| <b>39</b>      | <b>38058-4020</b>   | <b>ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х25Х25ММ</b>                         | <b>ШТ</b>    | <b>12</b>     |          |
| <b>40</b>      | <b>38058-32-Е</b>   | <b>ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х25Х32ММ</b>                         | <b>ШТ</b>    | <b>44</b>     |          |
| <b>41</b>      | <b>38058-1-6329</b> | <b>ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=40Х25Х40ММ</b>                         | <b>ШТ</b>    | <b>16</b>     |          |
| <b>42</b>      | <b>38058-1-6325</b> | <b>ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=63Х25Х63ММ</b>                         | <b>ШТ</b>    | <b>2</b>      |          |
| <b>43</b>      | <b>С113-107</b>     | <b>МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ Д=25 ММ</b>                | <b>ШТ</b>    | <b>100</b>    |          |
| <b>44</b>      | <b>503-80240-КР</b> | <b>КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=25ММ</b>                                        | <b>ШТ</b>    | <b>604</b>    |          |
| <b>45</b>      | <b>503-80241-КР</b> | <b>КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=32ММ</b>                                        | <b>ШТ</b>    | <b>614</b>    |          |
| <b>46</b>      | <b>503-80242-КР</b> | <b>КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=40ММ</b>                                        | <b>ШТ</b>    | <b>208</b>    |          |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ.ПО ГЕНПЛАНУ №1

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-2  
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>             | <b>53 337 204</b> сум |
| в том числе                       |                       |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  | 18 574 097 сум        |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   | 314 351 сум           |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 34 448 755 сум        |
| ОБОРУДОВАНИЕ                      | 0 сум                 |

ОСНОВАНИЕ:

| №№                                          | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ    | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА                                                                                                                                              | ЕД.ИЗМ     | КОЛ-ВО     | ЦЕНА       | СУММА             |
|---------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1                                           | 2      | 3              | 4                                                                                                                                                                 | 5          | 6          | 7          | 8                 |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |        |                |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                   |
| 1                                           | 000001 |                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч      | 792,996136 | 23 422,68  | 18 574 097        |
|                                             |        |                | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                      |            |            |            | <b>18 574 097</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |        |                |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                   |
| 1                                           | 000116 | C208-1600      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                                           | МАШ-Ч      | 18,9486    | 7 550,00   | 143 062           |
| 2                                           | 000521 | C270-46        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                               | МАШ-Ч      | 0,477742   | 668,00     | 319               |
| 3                                           | 000698 | C202-129       | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                                                         | МАШ-Ч      | 0,84       | 66 528,00  | 55 884            |
| 4                                           | 000762 | C202-1141      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                                                     | МАШ-Ч      | 0,84       | 127 627,00 | 107 207           |
| 5                                           | 001383 |                | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК                                                                                                             | МАШ-Ч      | 0,8897     | 4 414,00   | 3 927             |
| 6                                           | 001385 |                | УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ                                                                                                         | МАШ-Ч      | 2,0131     | 356,00     | 717               |
| 7                                           | 002011 | C204-2900      | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> ), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> ) | МАШ-Ч      | 0,487168   | 2 291,00   | 1 116             |
| 8                                           | 002577 | C204-504       | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                                               | МАШ-Ч      | 2,7182     | 780,00     | 2 120             |
|                                             |        |                | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                      | <b>СУМ</b> |            |            | <b>314 351</b>    |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |        |                |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                   |
| <b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>      |        |                |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                   |
| 1                                           |        | C1119-3829     | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 СТЕНКА 6,7 ММ                                                                                                    | М          | 52         | 23 326,00  | 1 212 952         |
| 2                                           |        | 2407-6-500     | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНОВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-6                                                                                                                             | ШТ         | 6          | 383 718,00 | 2 302 308         |
| 3                                           |        | 2407-8-500     | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНОВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-8                                                                                                                             | ШТ         | 23         | 511 624,00 | 11 767 352        |
| 4                                           |        | 2407-9-500     | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНОВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-9                                                                                                                             | ШТ         | 4          | 575 577,00 | 2 302 308         |
| 5                                           |        | 2407-10-500    | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНОВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-10                                                                                                                            | ШТ         | 9          | 639 530,00 | 5 755 770         |
| 6                                           |        | 230740-10352-2 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.25ММ                                                                                                                                         | ШТ         | 84         | 13 000,00  | 1 092 000         |
| 7                                           |        | 113-3049-8     | ГИЛЬЗА ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-89,3,5ММ L=0,38 М                                                                                                          | М          | 0,76       | 81 823,00  | 62 185            |
| 8                                           |        | 113-3041-9     | ГИЛЬЗА ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57,3ММ L=0,38                                                                                                              | М          | 7,6        | 44 348,00  | 337 045           |
| 9                                           |        | C1597-75-М     | МИНЕРАЛОВАЯ ВАТА ИЗ СТЕКЛЯНОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА                                                                                                                | МЗ         | 0,6765     | 401 666,00 | 271 727           |
| 10                                          |        | C113-75-Е      | КОЛЕНА 450 Д=25 ММ                                                                                                                                                | ШТ         | 326        | 1 200,00   | 391 200           |
| 11                                          |        | C113-76-Е      | КОЛЕНА 900 Д=32 ММ                                                                                                                                                | ШТ         | 20         | 1 125,00   | 22 500            |

|    |        |              |                                                                                        |            |           |               |                   |
|----|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|
| 12 |        | C113-77-E    | КОЛЕНО 900 Д=40 ММ                                                                     | ШТ         | 4         | 2 757,00      | 11 028            |
| 13 |        | 38051-1-E    | ТРОЙНИК Д=25ММ                                                                         | ШТ         | 16        | 1 000,00      | 16 000            |
| 14 |        | 38051-63-E   | ТРОЙНИК Д=63ММ                                                                         | ШТ         | 4         | 2 400,00      | 9 600             |
| 15 |        | 38074-25-E   | МУФТА ППР-Н Д=25ММ                                                                     | ШТ         | 60        | 736,00        | 44 160            |
| 16 |        | 38074-32-E   | МУФТА ППР-Н Д=32ММ                                                                     | ШТ         | 60        | 940,00        | 56 400            |
| 17 |        | 38074-40-E   | МУФТА ППР-Н Д=40ММ                                                                     | ШТ         | 26        | 3 100,00      | 80 600            |
| 18 |        | 38058-4020   | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х25Х25ММ                                                  | ШТ         | 12        | 3 800,00      | 45 600            |
| 19 |        | 38058-32-E   | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х25Х32ММ                                                  | ШТ         | 44        | 2 500,00      | 110 000           |
| 20 |        | 38058-1-6329 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=40Х25Х40ММ                                                  | ШТ         | 16        | 2 750,00      | 44 000            |
| 21 |        | 38058-1-6325 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=63Х25Х63ММ                                                  | ШТ         | 2         | 3 100,00      | 6 200             |
| 22 |        | 503-80240-КР | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=25ММ                                                                 | ШТ         | 604       | 350,00        | 211 400           |
| 23 |        | 503-80241-КР | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=32ММ                                                                 | ШТ         | 614       | 530,00        | 325 420           |
| 24 |        | 503-80242-КР | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=40ММ                                                                 | ШТ         | 208       | 630,00        | 131 040           |
| 25 | 009219 | C140-9219    | ВОДА                                                                                   | М3         | 9.2022    | 0,00          | 0                 |
| 26 | 030451 | C111-137     | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ                                  | Т          | 0,000558  | 5 500 000,00  | 3 069             |
| 27 | 031066 |              | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                              | Т          | 0,000643  | 22 000 000,00 | 14 146            |
| 28 | 031440 | C1610-1123   | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                               | Т          | 0,000272  | 9 500 000,00  | 2 584             |
| 29 | 031655 | C1610-1124   | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                    | Т          | 0,000398  | 10 000 000,00 | 3 980             |
| 30 | 031710 |              | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                      | Т          | 0,001683  | 950 000,00    | 1 599             |
| 31 | 032534 | C111-807     | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                        | Т          | 0,000026  | 8 173 914,00  | 213               |
| 32 | 033404 | C111-540     | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ                   | Т          | 0,004627  | 2 450,00      | 11                |
| 33 | 033731 | C1610-1006   | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ                                      | Т          | 0,00002   | 10 200 000,00 | 204               |
| 34 | 034211 | C111-63      | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А                                              | Т          | 0,000023  | 300 000,00    | 7                 |
| 35 | 034241 | C111-324     | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                      | М3         | 1,5211    | 6 253,00      | 9 511             |
| 36 | 034340 |              | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                        | КГ         | 0,3696    | 4 700,00      | 1 737             |
| 37 | 035538 | C111-35538   | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                   | М2         | 0,025704  | 12 000,00     | 308               |
| 38 | 037107 | C113-107     | МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ Д=25 ММ                                         | ШТ         | 100       | 4 500,00      | 450 000           |
| 39 | 038028 | C1119-38028  | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РN20 Д25 СТЕНКА 4,2 ММ                         | М          | 121       | 9 542,00      | 1 154 582         |
| 40 | 038029 | C1119-38029  | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РN20 Д32 СТЕНКА 5,4 ММ                         | М          | 123       | 14 957,00     | 1 839 711         |
| 41 | 038032 | C1119-38032  | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РN20 Д63 СТЕНКА 10,5 ММ                        | М          | 3         | 40 003,00     | 120 009           |
| 42 | 040853 |              | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ                                       | Т          | 0,001796  | 10 200 000,00 | 18 319            |
| 43 | 041030 |              | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ                                                      | Т          | 0,000399  | 18 000 000,00 | 7 182             |
| 44 | 044059 | C1610-1057   | ВЕТОШЬ                                                                                 | КГ         | 0,009486  | 600,00        | 6                 |
| 45 | 052040 | C130-40      | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ             | Т          | 0,17388   | 14 002 000,00 | 2 434 668         |
| 46 | 052470 | C130-470     | КРАНЫ ВОЗДУХОСПУСКНЫЕ Д= 20 ММ                                                         | ШТ         | 50        | 10 000,00     | 500 000           |
| 47 | 052884 | C130-884     | ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 32 ММ | М          | 6         | 25 056,00     | 150 336           |
| 48 | 052886 | C130-886     | ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 50 ММ | М          | 4         | 34 861,00     | 139 444           |
| 49 | 063698 | C1630-115    | КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ                                    | КОМПЛ      | 26,916032 | 9 700,00      | 261 086           |
| 50 | 065851 |              | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                    | Т          | 0,00274   | 15 833 000,00 | 43 382            |
| 51 | 096947 | C1541-64     | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ                            | 1000ШТ     | 0,168     | 50 000,00     | 8 400             |
|    |        |              | <b>ИТОГО</b>                                                                           | <b>СУМ</b> |           |               | <b>33 773 290</b> |
|    |        |              | <b>ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ</b>                                                | <b>СУМ</b> | <b>2</b>  |               | <b>675 466</b>    |
|    |        |              | <b>ВСЕГО</b>                                                                           | <b>СУМ</b> |           |               | <b>34 448 755</b> |
|    |        |              | <b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>                                                                | <b>СУМ</b> |           |               | <b>34 448 755</b> |
|    |        |              | <b>ВСЕГО</b>                                                                           | <b>СУМ</b> |           |               | <b>53 337 204</b> |
|    |        |              | <b>ИТОГО</b>                                                                           | <b>СУМ</b> |           |               | <b>53 337 204</b> |

|  |  |         |     |  |            |
|--|--|---------|-----|--|------------|
|  |  | НДС 15% | СУМ |  | 8 000 581  |
|  |  | ВСЕГО   | СУМ |  | 61 337 785 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОСЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИНГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ.ПО ГЕНПЛАНУ №1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-3

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)

ОСНОВАНИЕ:

| №№                         | ОБОСНОВАНИЕ       | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ                                                                                                           | ЕД.ИЗМ      | КОЛ-ВО      |            |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|                            |                   |                                                                                                                                         |             | НА ЕДИНИЦУ  | ПО ПРОЕКТУ |
| 1                          | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4           | 5           | 6          |
| <b>ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД</b> |                   |                                                                                                                                         |             |             |            |
| <b>1</b>                   | <b>E16-4-2-1</b>  | <b>ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 20ММ</b>                                                                                        | <b>100М</b> | <b>0,44</b> |            |
| 1.1                        | 000001            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч       | 190,24      | 83,7056    |
| 1.2                        | 000003            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч       | 13,64       | 6,0016     |
| 1.3                        | 000116            | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч       | 13,34       | 5,8696     |
| 1.4                        | 030451            | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ                                                                                   | Т           | 0,00085     | 0,000374   |
| <b>2</b>                   | <b>T1530-58-X</b> | <b>ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=20ММ</b>                                                                       | <b>М</b>    | <b>44</b>   |            |
| <b>3</b>                   | <b>E16-4-2-2</b>  | <b>ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 25ММ</b>                                                                                        | <b>100М</b> | <b>0,09</b> |            |
| 3.1                        | 000001            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч       | 149,64      | 13,4676    |
| 3.2                        | 000003            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч       | 8,42        | 0,7578     |
| 3.3                        | 000116            | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч       | 8,12        | 0,7308     |
| 3.4                        | 030451            | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ                                                                                   | Т           | 0,00059     | 0,000053   |
| <b>4</b>                   | <b>T1530-59-X</b> | <b>ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=25ММ</b>                                                                       | <b>М</b>    | <b>9</b>    |            |
| <b>5</b>                   | <b>E16-4-2-3</b>  | <b>ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ</b>                                                                                  | <b>100М</b> | <b>0,18</b> |            |
| 5.1                        | 000001            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч       | 121,8       | 21,924     |
| 5.2                        | 000003            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч       | 4,94        | 0,8892     |
| 5.3                        | 000116            | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч       | 4,64        | 0,8352     |
| 5.4                        | 030451            | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ                                                                                   | Т           | 0,00051     | 0,000092   |
| <b>6</b>                   | <b>T1530-60-X</b> | <b>ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=32ММ</b>                                                                       | <b>М</b>    | <b>18</b>   |            |
| <b>7</b>                   | <b>E16-4-2-5</b>  | <b>ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ</b>                                                                                  | <b>100М</b> | <b>0,08</b> |            |
| 7.1                        | 000001            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч       | 141,52      | 11,3216    |
| 7.2                        | 000003            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч       | 13,8        | 1,104      |
| 7.3                        | 000116            | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч       | 13,34       | 1,0672     |
| 7.4                        | 030451            | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ                                                                                   | Т           | 0,00072     | 0,000058   |
| <b>8</b>                   | <b>T1530-61-X</b> | <b>ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=40ММ</b>                                                                       | <b>М</b>    | <b>8</b>    |            |
| <b>9</b>                   | <b>E16-5-1-2</b>  | <b>УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ</b> | <b>ШТ</b>   | <b>1</b>    |            |
| 9.1                        | 000001            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч       | 1,47        | 1,47       |
| 9.2                        | 000003            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч       | 0,02        | 0,02       |
| 9.3                        | 002016            | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                  | МАШ-Ч       | 0,35        | 0,35       |
| 9.4                        | 035319            | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                           | Т           | 0,00014     | 0,00014    |
| 9.5                        | 052040            | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                                              | Т           | 0,0011      | 0,0011     |
| 9.6                        | 096946            | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ                                                                              | 1000ШТ      | 0,002       | 0,002      |
| <b>10</b>                  | <b>2307-10763</b> | <b>КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9НЖ,ДУ32,РУ25</b>                                                                                      | <b>ШТ</b>   | <b>1</b>    |            |
| <b>11</b>                  | <b>E16-5-1-1</b>  | <b>УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ</b> | <b>ШТ</b>   | <b>14</b>   |            |
| 11.1                       | 000001            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч       | 1,47        | 20,58      |
| 11.2                       | 000003            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч       | 0,01        | 0,14       |
| 11.3                       | 052039            | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                              | Т           | 0,0011      | 0,0154     |

|                           |                |                                                                                                                                  |        |         |          |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 11.4                      | 096946         | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ                                                                       | 1000ШТ | 0,002   | 0,028    |
| 12                        | 230740-10352-1 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.20ММ                                                                                                        | ШТ     | 10      |          |
| 13                        | 230740-10352-2 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.25ММ                                                                                                        | ШТ     | 1       |          |
| 14                        | 230740-10352-3 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.32ММ                                                                                                        | ШТ     | 2       |          |
| 15                        | 230740-10352-4 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.40ММ                                                                                                        | ШТ     | 1       |          |
| <b>ФИТИНГИ</b>            |                |                                                                                                                                  |        |         |          |
| 16                        | C113-74-E      | КОЛЕНА ПОЛИПР-ЕН Д=20 ММ                                                                                                         | ШТ     | 28      |          |
| 17                        | C113-75-E      | КОЛЕНА ПОЛИПР-ЕН Д=25 ММ                                                                                                         | ШТ     | 4       |          |
| 18                        | C113-76-E      | КОЛЕНА ПОЛИПР-ЕН Д=32 ММ                                                                                                         | ШТ     | 3       |          |
| 19                        | C113-77-E      | КОЛЕНА ПОЛИПР-ЕН Д=40 ММ                                                                                                         | ШТ     | 4       |          |
| 20                        | C113-96-E      | ТРОЙНИК ППР-Н Д= 20 ММ                                                                                                           | ШТ     | 12      |          |
| 21                        | C113-97-E      | ТРОЙНИК ППР-Н Д= 25 ММ                                                                                                           | ШТ     | 2       |          |
| 22                        | 38074-20-E     | МУФТА ППР-Н Д=20ММ                                                                                                               | ШТ     | 13      |          |
| 23                        | 38074-25-E     | МУФТА ППР-Н Д=25ММ                                                                                                               | ШТ     | 2       |          |
| 24                        | 503-80239-КР   | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=20ММ                                                                                                           | ШТ     | 88      |          |
| 25                        | 503-80240-КР   | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=25ММ                                                                                                           | ШТ     | 18      |          |
| 26                        | 38073          | МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖ. РЕЗЬБОЙ Д=20ММ                                                                                    | ШТ     | 21      |          |
| 27                        | 38032          | МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖ. РЕЗЬБОЙ Д=32ММ                                                                                    | ШТ     | 1       |          |
| 28                        | 38051-1-E      | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=25Х20Х20ММ                                                                                            | ШТ     | 4       |          |
| 29                        | C113-95        | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д= 20Х25Х20 ММ                                                                                          | ШТ     | 4       |          |
| 30                        | 38058-32-E     | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х25Х25ММ                                                                                            | ШТ     | 1       |          |
| 31                        | 38058-4024     | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х32Х25ММ                                                                                            | ШТ     | 2       |          |
| 32                        | 38058-5040     | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=40Х32Х32ММ                                                                                            | ШТ     | 1       |          |
| <b>ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД</b> |                |                                                                                                                                  |        |         |          |
| 33                        | E16-4-2-1      | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 20ММ                                                                                        | 100М   | 0,25    |          |
| 33.1                      | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 190,24  | 47,56    |
| 33.2                      | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 13,64   | 3,41     |
| 33.3                      | 000116         | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                          | МАШ-Ч  | 13,34   | 3,335    |
| 33.4                      | 030451         | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ                                                                            | Т      | 0,00085 | 0,000213 |
| 34                        | T1530-58-Г     | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Д=20ММ                                                                                       | М      | 25      |          |
| 35                        | E16-5-1-1      | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | ШТ     | 3       |          |
| 35.1                      | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 1,47    | 4,41     |
| 35.2                      | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 0,01    | 0,03     |
| 35.3                      | 052039         | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                       | Т      | 0,0011  | 0,0033   |
| 35.4                      | 096946         | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ                                                                       | 1000ШТ | 0,002   | 0,006    |
| 36                        | 230740-10352-1 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.20ММ                                                                                                        | ШТ     | 3       |          |
| <b>ФИТИНГИ</b>            |                |                                                                                                                                  |        |         |          |
| 37                        | 38074-20-E     | МУФТА ППР-Н Д=20ММ                                                                                                               | ШТ     | 8       |          |
| 38                        | 503-80239-КР   | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=20ММ                                                                                                           | ШТ     | 50      |          |
| <b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>        |                |                                                                                                                                  |        |         |          |
| 39                        | E16-4-1-1      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                     | 100М   | 0,55    |          |
| 39.1                      | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 64,24   | 35,332   |
| 39.2                      | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 0,13    | 0,0715   |
| 39.3                      | 009219         | ВОДА                                                                                                                             | МЗ     | 0,39    | 0,2145   |
| 39.4                      | 037743         | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ                                                                    | КГ     | 1,5     | 0,825    |
| 39.5                      | 063808         | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                    | М      | 99,8    | 54,89    |
| 40                        | E16-4-1-2      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ /В ЗДАНИЕ/                         | 100М   | 0,25    |          |
| 40.1                      | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 61,6    | 15,4     |
| 40.2                      | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 0,28    | 0,07     |
| 40.3                      | 009219         | ВОДА                                                                                                                             | МЗ     | 1,57    | 0,3925   |
| 40.4                      | 037743         | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ                                                                    | КГ     | 4       | 1        |

|                                           |               |                                                                                                              |         |         |          |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| 40.5                                      | 044642        | ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М       | 99,8    | 24,95    |
| 40.6                                      | 052040        | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                   | Т       | 0,00266 | 0,000665 |
| 41                                        | 38081-50-Р    | РЕВИЗИЯ П/Э Д=50ММ                                                                                           | ШТ      | 4       |          |
| 42                                        | 38081-110-Р   | РЕВИЗИЯ П/Э Д=100ММ                                                                                          | ШТ      | 1       |          |
| 43                                        | 38081-100-К   | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д=100ММ                                                                                       | ШТ      | 18      |          |
| 44                                        | 38081-50-К    | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д=50ММ                                                                                        | ШТ      | 55      |          |
| 45                                        | 38081-905-Т   | ТРОЙНИК 100Х50                                                                                               | ШТ      | 12      |          |
| 46                                        | 38081-906-Т   | ТРОЙНИК 50Х50                                                                                                | ШТ      | 14      |          |
| 47                                        | 38081-940-О   | ОТВОД 100ММ                                                                                                  | ШТ      | 13      |          |
| 48                                        | 38081-941-О   | ОТВОД 50ММ                                                                                                   | ШТ      | 28      |          |
| 49                                        | 38081-100Р    | ПРОЧИСТКА Д=100ММ                                                                                            | ШТ      | 6       |          |
| 50                                        | 38081-52-Р    | ПРОЧИСТКА Д=50ММ                                                                                             | ШТ      | 5       |          |
| 51                                        | 38081-150-Т   | ТРОЙНИК 100                                                                                                  | ШТ      | 5       |          |
| <b>САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b> |               |                                                                                                              |         |         |          |
| 52                                        | E17-1-1-14    | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                         | 10КОМПЛ | 1,2     |          |
| 52.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 21,65   | 25,98    |
| 52.2                                      | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                     | ЧЕЛ-Ч   | 0,35    | 0,42     |
| 52.3                                      | 000521        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                          | МАШ-Ч   | 0,2     | 0,24     |
| 52.4                                      | 030435        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                              | 10 ШТ   | 4       | 4,8      |
| 52.5                                      | 031611        | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ                                                                                            | КГ      | 2       | 2,4      |
| 52.6                                      | 032501        | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ                                                                | Т       | 0,0036  | 0,00432  |
| 52.7                                      | 065851        | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                          | Т       | 0,0007  | 0,00084  |
| 53                                        | C130-738      | УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФАЯНСОВЫЙ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ БЕЗ СПИНКИ С СИФОНОМ ГОСТ 23759-85                        | КОМПЛ   | 12      |          |
| 54                                        | C130-626      | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВКСЦ ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ                                               | КОМПЛ   | 12      |          |
| 55                                        | 2407-1702-1   | СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ БУТЫЛОЧНЫЕ С ПЛАСТМАССОВЫМ ВЫПУСКОМ                                                  | ШТ      | 12      |          |
| 56                                        | C130-888С     | ГИБКОВ ШЛАНГЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                     | ШТ      | 24      |          |
| 57                                        | E17-1-3-1     | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ                                                   | 10КОМПЛ | 0,1     |          |
| 57.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 24,64   | 2,464    |
| 57.2                                      | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                     | ЧЕЛ-Ч   | 0,71    | 0,071    |
| 57.3                                      | 000521        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                          | МАШ-Ч   | 0,2     | 0,02     |
| 57.4                                      | 030435        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                              | 10 ШТ   | 4       | 0,4      |
| 57.5                                      | 031611        | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ                                                                                            | КГ      | 4       | 0,4      |
| 57.6                                      | 046162        | СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА                                                                              | КГ      | 20      | 2        |
| 58                                        | C130-9400-У   | УНИТАЗОВ С БАЧКОМ "КОМПАКТ"                                                                                  | ШТ      | 1       |          |
| 59                                        | E17-1-2-3     | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                         | 10ШТ    | 0,1     |          |
| 59.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 7       | 0,7      |
| 59.2                                      | 000521        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                          | МАШ-Ч   | 0,1     | 0,01     |
| 60                                        | C130-627М     | СМЕСИТЕЛИ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ                                                           | ШТ      | 1       |          |
| 61                                        | C130-888С     | ГИБКОВ ШЛАНГЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                     | ШТ      | 2       |          |
| 62                                        | E17-1-1-22    | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                                                             | 10КОМПЛ | 0,4     |          |
| 62.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 5,06    | 2,024    |
| 62.2                                      | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                     | ЧЕЛ-Ч   | 0,13    | 0,052    |
| 62.3                                      | 034247        | КАБОЛКА                                                                                                      | Т       | 0,0007  | 0,00028  |
| 62.4                                      | 034551        | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                                                      | Т       | 0,002   | 0,0008   |
| 63                                        | C130-635      | ТРАПЫ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С РАСТРУБОМ, РЕШЕТКОЙ Д=50 ММ                                              | КОМПЛ   | 4       |          |
| 64                                        | C2704-1205-ПК | ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН                                                                                              | ШТ      | 1       |          |
| 65                                        | E17-1-5-1     | УСТАНОВКА РАКОВИН ЛАБОРАТОРНЫХ                                                                               | 10КОМПЛ | 0,2     |          |
| 65.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 17,32   | 3,464    |
| 65.2                                      | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                     | ЧЕЛ-Ч   | 0,27    | 0,054    |
| 65.3                                      | 000521        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                          | МАШ-Ч   | 0,2     | 0,04     |
| 65.4                                      | 030435        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                              | 10 ШТ   | 4       | 0,8      |
| 65.5                                      | 065851        | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                          | Т       | 0,0007  | 0,00014  |
| 66                                        | 2407-1201-42Р | РАКОВИНА ЛАБОРАТОРНАЯ ШАМОТИРОВАННАЯ; 600Х410Х580 ММ                                                         | ШТ      | 2       |          |
| 67                                        | E17-1-2-3     | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                         | 10ШТ    | 0,2     |          |
| 67.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 7       | 1,4      |

|      |              |                                                                                                                                     |       |         |         |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 67.2 | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                 | МАШ-Ч | 0,1     | 0,02    |
| 68   | C130-627-C   | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ                                                                                                              | ШТ    | 2       |         |
| 69   | 2407-1702-1  | СИФОНЫ ДЛЯ БУТЫЛОЧНЫЕ С ПЛАСТМАССОВЫМ ВЫПУСКОМ                                                                                      | ШТ    | 2       |         |
| 70   | E18-5-1-1    | УСТАНОВКА НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С МАССОЙ АГРЕГАТА. Т. ДО                                                                      | НАСОС | 1       |         |
| 70.1 | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 14,17   | 14,17   |
| 70.2 | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 0,08    | 0,08    |
| 70.3 | 002016       | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                              | МАШ-Ч | 0,52    | 0,52    |
| 70.4 | 005628       | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т     | 0,0022  | 0,0022  |
| 70.5 | 035319       | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                       | Т     | 0,00039 | 0,00039 |
| 70.6 | 045407       | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                             | КГ    | 0,07    | 0,07    |
| 71   | C2301-203-42 | НАСОС ВИХРЕВОЙ SHIMGE PW Q=3 М3/ЧАС H=42 М                                                                                          | КОМП  | 1       |         |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОҢЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ. ПО ГЕНПЛАНУ №1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-3  
НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>             | <b>18 741 817 сум</b> |
| в том числе                       |                       |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  | 7 152 650 сум         |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   | 95 755 сум            |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 10 734 411 сум        |
| ОБОРУДОВАНИЕ                      | 759 000 сум           |

ОСНОВАНИЕ:

| №№                                          | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ    | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА                                       | ЕД.ИЗМ     | КОЛ-ВО   | ЦЕНА       | СУММА            |
|---------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------------|
| 1                                           | 2      | 3              | 4                                                          | 5          | 6        | 7          | 8                |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |        |                |                                                            |            |          |            |                  |
| 1                                           | 000001 |                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                           | ЧЕЛ-Ч      | 305,3728 | 23 422,68  | 7 152 650        |
|                                             |        |                | <b>ИТОГО</b>                                               |            |          |            | <b>7 152 650</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |        |                |                                                            |            |          |            |                  |
| 1                                           | 000116 | C208-1600      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                    | МАШ-Ч      | 11,8378  | 7 550,00   | 89 375           |
| 2                                           | 000521 | C270-46        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                        | МАШ-Ч      | 0,33     | 668,00     | 220              |
| 3                                           | 002016 | C204-502       | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)     | МАШ-Ч      | 0,87     | 7 080,00   | 6 160            |
|                                             |        |                | <b>ИТОГО</b>                                               | <b>СУМ</b> |          |            | <b>95 755</b>    |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |        |                |                                                            |            |          |            |                  |
| <b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>      |        |                |                                                            |            |          |            |                  |
| 1                                           |        | T1530-58-X     | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=20ММ | М          | 44       | 4 261,00   | 187 484          |
| 2                                           |        | T1530-59-X     | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=25ММ | М          | 9        | 5 852,00   | 52 668           |
| 3                                           |        | T1530-60-X     | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=32ММ | М          | 18       | 9 374,00   | 168 732          |
| 4                                           |        | T1530-61-X     | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=40ММ | М          | 8        | 11 700,00  | 93 600           |
| 5                                           |        | 2307-10763     | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16К49НЖ,ДУ32,РУ25                | ШТ         | 1        | 150 000,00 | 150 000          |
| 6                                           |        | 230740-10352-1 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.20ММ                                  | ШТ         | 13       | 13 000,00  | 169 000          |
| 7                                           |        | 230740-10352-2 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.25ММ                                  | ШТ         | 1        | 13 000,00  | 13 000           |
| 8                                           |        | 230740-10352-3 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.32ММ                                  | ШТ         | 2        | 15 000,00  | 30 000           |
| 9                                           |        | 230740-10352-4 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.40ММ                                  | ШТ         | 1        | 34 100,00  | 34 100           |
| 10                                          |        | C113-74-E      | КОЛЕНО ПОЛИПР-ЕН Д=20 ММ                                   | ШТ         | 28       | 425,00     | 11 900           |
| 11                                          |        | C113-75-E      | КОЛЕНО ПОЛИПР-ЕН Д=25 ММ                                   | ШТ         | 4        | 1 200,00   | 4 800            |
| 12                                          |        | C113-76-E      | КОЛЕНО ПОЛИПР-ЕН Д=32 ММ                                   | ШТ         | 3        | 1 125,00   | 3 375            |
| 13                                          |        | C113-77-E      | КОЛЕНО ПОЛИПР-ЕН Д=40 ММ                                   | ШТ         | 4        | 2 757,00   | 11 028           |
| 14                                          |        | C113-96-E      | ТРОЙНИК ППР-Н Д= 20 ММ                                     | ШТ         | 12       | 350,00     | 4 200            |
| 15                                          |        | C113-97-E      | ТРОЙНИК ППР-Н Д= 25 ММ                                     | ШТ         | 2        | 600,00     | 1 200            |
| 16                                          |        | 38074-20-E     | МУФТА ППР-Н Д=20ММ                                         | ШТ         | 21       | 350,00     | 7 350            |
| 17                                          |        | 38074-25-E     | МУФТА ППР-Н Д=25ММ                                         | ШТ         | 2        | 736,00     | 1 472            |
| 18                                          |        | 503-80239-КР   | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=20ММ                                     | ШТ         | 138      | 300,00     | 41 400           |
| 19                                          |        | 503-80240-КР   | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=25ММ                                     | ШТ         | 18       | 350,00     | 6 300            |
| 20                                          |        | 38073          | МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖ. РЕЗЬБОЙ Д=20ММ              | ШТ         | 21       | 6 400,00   | 134 400          |

|    |        |               |                                                                                                                                           |            |          |               |                   |
|----|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 21 |        | 38032         | МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖ. РЕЗЬБОЙ<br>Д=32ММ                                                                                          | ШТ         | 1        | 10 000,00     | 10 000            |
| 22 |        | 38051-1-Е     | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=25Х20Х20ММ                                                                                                     | ШТ         | 4        | 1 000,00      | 4 000             |
| 23 |        | 38058-32-Е    | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х25Х25ММ                                                                                                     | ШТ         | 1        | 2 500,00      | 2 500             |
| 24 |        | 38058-4024    | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х32Х25ММ                                                                                                     | ШТ         | 2        | 3 600,00      | 7 200             |
| 25 |        | 38058-5040    | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=40Х32Х32ММ                                                                                                     | ШТ         | 1        | 5 946,00      | 5 946             |
| 26 |        | Т1530-58-Г    | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Д=20ММ                                                                                                | М          | 25       | 4 041,00      | 101 025           |
| 27 |        | 38081-50-Р    | РЕВИЗИЯ П/Э Д=50ММ                                                                                                                        | ШТ         | 4        | 10 000,00     | 40 000            |
| 28 |        | 38081-110-Р   | РЕВИЗИЯ П/Э Д=100ММ                                                                                                                       | ШТ         | 1        | 10 000,00     | 10 000            |
| 29 |        | 38081-100-К   | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д=100ММ                                                                                                                    | ШТ         | 18       | 6 300,00      | 113 400           |
| 30 |        | 38081-50-К    | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д=50ММ                                                                                                                     | ШТ         | 55       | 2 150,00      | 118 250           |
| 31 |        | 38081-905-Т   | ТРОЙНИК 100Х50                                                                                                                            | ШТ         | 12       | 29 500,00     | 354 000           |
| 32 |        | 38081-906-Т   | ТРОЙНИК 50Х50                                                                                                                             | ШТ         | 14       | 4 000,00      | 56 000            |
| 33 |        | 38081-940-О   | ОТВОД 100ММ                                                                                                                               | ШТ         | 13       | 24 000,00     | 312 000           |
| 34 |        | 38081-941-О   | ОТВОД 50ММ                                                                                                                                | ШТ         | 28       | 4 520,00      | 126 560           |
| 35 |        | 38081-100Р    | ПРОЧИСТКА Д=100ММ                                                                                                                         | ШТ         | 6        | 10 625,00     | 63 750            |
| 36 |        | 38081-52-Р    | ПРОЧИСТКА Д=50ММ                                                                                                                          | ШТ         | 5        | 8 125,00      | 40 625            |
| 37 |        | 38081-150-Т   | ТРОЙНИК 100                                                                                                                               | ШТ         | 5        | 10 000,00     | 50 000            |
| 38 |        | 2407-1702-1   | СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК БУТЫЛОЧНЫЕ С<br>ПЛАСТМАССОВЫМ ВЫПУСКОМ                                                                              | ШТ         | 14       | 41 300,00     | 578 200           |
| 39 |        | С130-888С     | ГИБКОМ ШЛАНГЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ<br>И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                                               | ШТ         | 26       | 17 000,00     | 442 000           |
| 40 |        | С130-9400-У   | УНИТАЗОВ С БАЧКОМ "КОМПАКТ"                                                                                                               | ШТ         | 1        | 363 000,00    | 363 000           |
| 41 |        | С130-627М     | СМЕСИТЕЛИ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ<br>И СЕТКОЙ                                                                                     | ШТ         | 1        | 119 130,00    | 119 130           |
| 42 |        | С2704-1205-ПК | ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН                                                                                                                           | ШТ         | 1        | 65 000,00     | 65 000            |
| 43 |        | 2407-1201-42Р | РАКОВИНА ЛАБОРАТОРНАЯ ШАМОТИРОВАННАЯ:<br>600Х410Х580 ММ                                                                                   | ШТ         | 2        | 750 000,00    | 1 500 000         |
| 44 |        | С130-627-С    | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ                                                                                                                    | ШТ         | 2        | 175 000,00    | 350 000           |
| 45 | 005628 | С124-59       | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ<br>СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И<br>ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т          | 0,0022   | 9 583 000,00  | 21 083            |
| 46 | 009219 | С140-9219     | ВОДА                                                                                                                                      | МЗ         | 0,607    | 0,00          | 0                 |
| 47 | 030435 |               | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                           | 10 ШТ      | 6        | 1 450,00      | 8 700             |
| 48 | 030451 | С111-137      | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ)<br>3Х58,5 ММ                                                                                  | Т          | 0,00079  | 5 500 000,00  | 4 345             |
| 49 | 031611 |               | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ                                                                                                                         | КГ         | 2,8      | 11 200,00     | 31 360            |
| 50 | 032501 | С111-782      | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ                                                                                             | Т          | 0,00432  | 2 500 000,00  | 10 800            |
| 51 | 034247 | С111-311      | КАБОЛКА                                                                                                                                   | Т          | 0,00028  | 1 525 674,00  | 427               |
| 52 | 034551 | С111-1355     | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                                                                                   | Т          | 0,0008   | 600 588,00    | 480               |
| 53 | 035319 | С111-1522     | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                             | Т          | 0,00053  | 9 608 697,00  | 5 093             |
| 54 | 037095 | С113-95       | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д= 20Х25Х20 ММ                                                                                                   | ШТ         | 4        | 1 625,00      | 6 500             |
| 55 | 037743 | С113-743      | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ)<br>ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ                                                                          | КГ         | 1,825    | 30 575,00     | 55 799            |
| 56 | 044642 | С1630-1       | ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ОТЕЧЕСТВЕННОГО<br>ПРОИЗВОДСТВА, ДИАМЕТРОМ 100 ММ                        | М          | 24,95    | 15 300,00     | 381 735           |
| 57 | 045407 |               | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ<br>ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                | КГ         | 0,07     | 18 000,00     | 1 260             |
| 58 | 046162 |               | СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА                                                                                                           | КГ         | 2        | 6 800,00      | 13 600            |
| 59 | 052039 | С130-39       | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-<br>ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                            | Т          | 0,0187   | 14 002 000,00 | 261 837           |
| 60 | 052040 | С130-40       | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-<br>ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                                            | Т          | 0,001765 | 14 002 000,00 | 24 714            |
| 61 | 052626 | С130-626      | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВКСЦ<br>ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ                                                                         | КОМПЛ      | 12       | 65 217,00     | 782 604           |
| 62 | 052635 | С130-635      | ТРАПЫ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С<br>РАСТРУБОМ, РЕШЕТКОЙ Д=50 ММ                                                                        | КОМПЛ      | 4        | 8 859,00      | 35 436            |
| 63 | 052738 | С130-738      | УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФАЯНСОВЫЙ ВТОРОЙ<br>ВЕЛИЧИНЫ БЕЗ СПИНКИ С СИФОНОМ ГОСТ 23759-85                                                  | КОМПЛ      | 12       | 217 391,00    | 2 608 692         |
| 64 | 063808 | С130-9660     | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ<br>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С<br>ГИЛЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                        | М          | 54,89    | 5 366,00      | 294 540           |
| 65 | 065851 |               | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                       | Т          | 0,00098  | 15 833 000,00 | 15 516            |
| 66 | 096946 | С1541-63      | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1<br>ММ, ДИАМ. 50 ММ                                                                             | 1000ШТ     | 0,036    | 22 680,00     | 816               |
|    |        |               | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                              | <b>СУМ</b> |          |               | <b>10 523 933</b> |

|                     |  |              |                                            |            |     |            |                   |
|---------------------|--|--------------|--------------------------------------------|------------|-----|------------|-------------------|
|                     |  |              | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ           | СУМ        | 2   |            | 210 479           |
|                     |  |              | <b>ВСЕГО</b>                               | <b>СУМ</b> |     |            | <b>10 734 411</b> |
|                     |  |              | <b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>                    | <b>СУМ</b> |     |            | <b>10 734 411</b> |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b> |  |              |                                            |            |     |            |                   |
| 1                   |  | C2301-203-42 | НАСОС ВИХРЕВОЙ SHIMGE PW Q=3 М3/ЧАС Н=42 М | КОМП       | 1   | 750 000,00 | 750 000           |
|                     |  |              | <b>ИТОГО</b>                               | <b>СУМ</b> |     |            | <b>750 000</b>    |
|                     |  |              | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ           | СУМ        | 1,2 |            | 9 000             |
|                     |  |              | <b>ВСЕГО</b>                               | <b>СУМ</b> |     |            | <b>759 000</b>    |
|                     |  |              | <b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>                  | <b>СУМ</b> |     |            | <b>759 000</b>    |
|                     |  |              | <b>ВСЕГО</b>                               | <b>СУМ</b> |     |            | <b>18 741 817</b> |
|                     |  |              | <b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>               | <b>СУМ</b> |     |            | <b>18 741 817</b> |
|                     |  |              | НДС 15%                                    | СУМ        |     |            | 2 811 273         |
|                     |  |              | <b>ВСЕГО</b>                               | <b>СУМ</b> |     |            | <b>21 553 090</b> |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКПНИКАСИНИНГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ.ПО ГЕНПЛАНУ №1

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-4

## ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО)

ОСНОВАНИЕ:

| №№                      | ОБОСНОВАНИЕ  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ                                                                                                                  | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|                         |              |                                                                                                                                                |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                              | 4      | 5          | 6          |
| <b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ</b> |              |                                                                                                                                                |        |            |            |
| 1                       | Ц8-3-599-1   | ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ. ДО 6                                                                       | ШТ     | 2          |            |
| 1.1                     | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч  | 2,77       | 5,54       |
| 1.2                     | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч  | 0,02       | 0,04       |
| 1.3                     | 002875       | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                      | МАШ-Ч  | 0,23       | 0,46       |
| 1.4                     | 030434       | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                               | 100ШТ  | 0,04       | 0,08       |
| 2                       | С151-ЩРВМ24С | ЩИТ ОСВАДИТЕЛЬНЫЙ НА 24 МОДУЛЕЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ С АВТОМАТОМ ВА-47-100-3Р НА ТОК 25А АВТОМАТЫ ТИПА ВА47-29-1Р ИРАСЦ.=16А ШРН-М-24 1Р40 | ШТ     | 2          |            |
| 3                       | Ц8-3-593-7   | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                          | 100ШТ  | 1          |            |
| 3.1                     | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч  | 97,6       | 97,6       |
| 3.2                     | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч  | 57,2       | 57,2       |
| 3.3                     | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                            | МАШ-Ч  | 25,6       | 25,6       |
| 3.4                     | 030320       | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ                                                                                                      | Т      | 0,00306    | 0,00306    |
| 3.5                     | 030434       | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                               | 100ШТ  | 4,08       | 4,08       |
| 3.6                     | 097117       | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО             | КГ     | 0,31       | 0,31       |
| 4                       | С1545-73     | СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЛПО 36 2Х36 18W РАЗМЕР 1250Х250ММ                                                                                       | ШТ     | 87         |            |
| 5                       | С1545-72     | СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЛПО 2Х36 22 ВТ РАЗМЕР 1250Х250ММ                                                                                        | ШТ     | 9          |            |
| 6                       | С1545-73     | СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ДЛЯ ДВУХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП МОЩНОСТЬЮ ЛСП 25 2Х36 18W РАЗМЕР 1250Х170ММ                                                 | ШТ     | 4          |            |
| 7                       | Ц8-3-593-1   | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/                                  | 100ШТ  | 1,86       |            |
| 7.1                     | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч  | 48,2       | 89,652     |
| 7.2                     | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч  | 42,6       | 79,236     |
| 7.3                     | 030654       | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                           | Т      | 0,00315    | 0,005859   |
| 7.4                     | 045905       | ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ                                                                                                                                | ШТ     | 102        | 189,72     |
| 7.5                     | 065157       | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                            | 100ШТ  | 1,02       | 1,8972     |
| 7.6                     | 097117       | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО             | КГ     | 0,31       | 0,5766     |
| 8                       | С1545-33ЛЕД  | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ "LDL" КРУГЛЫЙ Д=240 ММ 18W 220В                                                                                        | ШТ     | 5          |            |
| 9                       | С13-LDL24КВ  | СВЕТИЛЬНИК "LDL" 18 W КВАДРАТНЫЙ 300Х300 ММ LDL S08-24W                                                                                        | ШТ     | 40         |            |
| 10                      | С1540-331Г   | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КРУГЛЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ Д=240 ММ МОЩНОСТЬЮ 1Х18 ВТ "LED" PANEL -18W                                                        | ШТ     | 9          |            |
| 11                      | 1602-30065-1 | ПОТОЛОЧНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ /ДАЛЬНОСТЬ 20М/                                                                                                     | ШТ     | 15         |            |
| 12                      | 1515-СТЛ     | ТРУБЧАТАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 18 ВТ СТЛ-12                                                                                                      | ШТ     | 174        |            |
| 13                      | 1522-СТЛ     | ТРУБЧАТАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 22 ВТ СТЛ-12                                                                                                      | ШТ     | 18         |            |
| 14                      | Ц8-3-591-9   | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                      | 100ШТ  | 0,7        |            |
| 14.1                    | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч  | 38,1       | 26,67      |
| 14.2                    | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч  | 0,08       | 0,056      |
| 14.3                    | 030654       | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                           | Т      | 0,00315    | 0,002205   |

|                            |             |                                                                                                                                              |        |         |          |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 14.4                       | 097117      | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО           | КГ     | 0,42    | 0,294    |
| 15                         | C1512-51    | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/ УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 10А 2Х220В РС10-3-ЛБ                                    | ШТ     | 1       |          |
| 16                         | C1512-52    | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/ УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А 2Х220В РС10-3-ЛБ                                    | ШТ     | 69      |          |
| 17                         | Ц8-3-591-2  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                              | 100ШТ  | 0,41    |          |
| 17.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ-Ч  | 32,2    | 13,202   |
| 17.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч  | 0,08    | 0,0328   |
| 17.3                       | 030654      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                         | Т      | 0,00315 | 0,001292 |
| 18                         | C1512-62    | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А 220В ТИП О-1-02-6/220                                                                  | ШТ     | 23      |          |
| 19                         | C1512-65    | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А 220В ТИП С-2-02-6/220                                                                  | ШТ     | 16      |          |
| 20                         | C1512-69    | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 6,3 А 220В 01-1Р44-17-6/220                                                                            | ШТ     | 2       |          |
| 21                         | C1512-15    | КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК Л48 УХЛ3                                             | 1000ШТ | 0,109   |          |
| 22                         | C1512-23    | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ У194М УХЛ3                                                                                              | 1000ШТ | 0,122   |          |
| 23                         | C1110-1220  | ВАГА /КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ/                                                                                                                 | ШТ     | 366     |          |
| 24                         | Ц8-2-403-3  | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                               | 100М   | 21,06   |          |
| 24.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ-Ч  | 37      | 779,22   |
| 24.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч  | 5,27    | 110,9862 |
| 24.3                       | 030475      | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                       | КГ     | 1,8     | 37,908   |
| 24.4                       | 030479      | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                             | КГ     | 1,3     | 27,378   |
| 24.5                       | 030654      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                         | Т      | 0,01    | 0,2106   |
| 25                         | 15092-8000  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2Х1,5                                                                                                                   | 1000М  | 1,352   |          |
| 26                         | 15092-8007  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х1,5                                                                                                                   | 1000М  | 0,21    |          |
| 27                         | 15092-8008  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х2,5                                                                                                                   | 1000М  | 0,544   |          |
| 28                         | C1110-175   | МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ ММ                                                                                                                             | КГ     | 2,6     |          |
| 29                         | C130-16-Г   | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРА Д=16 ММ                                                                                                                  | М      | 2000    |          |
| 30                         | 2405-1790   | СКОБЫ К146                                                                                                                                   | ШТ     | 3334    |          |
| <b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b> |             |                                                                                                                                              |        |         |          |
| 31                         | Ц8-3-599-1  | ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ. ДО 6                                                                     | ШТ     | 3       |          |
| 31.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ-Ч  | 2,77    | 8,31     |
| 31.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч  | 0,02    | 0,06     |
| 31.3                       | 002875      | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                    | МАШ-Ч  | 0,23    | 0,69     |
| 31.4                       | 030434      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                             | 100ШТ  | 0,04    | 0,12     |
| 32                         | C151-ЩРВП18 | ЩИТ СИЛОВОЙ НА 18- МОДУЛЕЙ , С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОМ ВА-47-100 НА ТОК 25А НА ВВОДЕ 6-ГРУПП С АВТОМАТОМИ ВА47-29-1 ІРАСЦ.=16А ЩРВП-М-18 ІР31 | ШТ     | 2       |          |
| 33                         | C151-ЩРВ18  | ЩИТ СИЛОВОЙ НА 18- МОДУЛЕЙ , С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОМ ВА-47-100 НА ТОК 25А НА ВВОДЕ 6-ГРУПП С АВТОМАТОМИ ВА47-29-1 ІРАСЦ.=16А ЩРВП-М-18 ІР31 | ШТ     | 1       |          |
| 34                         | Ц8-3-526-2  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК А. ДО 100                     | ШТ     | 1       |          |
| 34.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ-Ч  | 2,32    | 2,32     |
| 34.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч  | 0,01    | 0,01     |
| 34.3                       | 000521      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                          | МАШ-Ч  | 0,04    | 0,04     |
| 34.4                       | 030478      | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                        | 10ШТ   | 1,22    | 1,22     |
| 34.5                       | 064674      | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                       | 10ШТ   | 1,22    | 1,22     |
| 35                         | C1512-74    | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК ІРАСЦ.=6,3А. АП50Б-ЗМТ                                                                                     | ШТ     | 1       |          |
| 36                         | Ц8-3-591-9  | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                    | 100ШТ  | 0,14    |          |
| 36.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ-Ч  | 38,1    | 5,334    |
| 36.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч  | 0,08    | 0,0112   |
| 36.3                       | 030654      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                         | Т      | 0,00315 | 0,000441 |
| 36.4                       | 097117      | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО           | КГ     | 0,42    | 0,0588   |

|                            |               |                                                                                                                                                     |       |         |          |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 37                         | C1512-51      | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/<br>УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 10А 2Х220В РС10-3-ЛБ                                        | ШТ    | 4       |          |
| 38                         | C1512-52      | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/<br>УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А 2Х220В РС10-3-ЛБ                                        | ШТ    | 5       |          |
| 39                         | C1512-53      | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНОЙ СКРЫТОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/<br>УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А 2Х220В РС10-3-ЛБ                                  | ШТ    | 5       |          |
| 40                         | Ц8-3-591-2    | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                     | 100ШТ | 0,19    |          |
| 40.1                       | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 32,2    | 6,118    |
| 40.2                       | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 0,08    | 0,0152   |
| 40.3                       | 030654        | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                | Т     | 0,00315 | 0,000599 |
| 41                         | C1512-62      | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,<br>6.3А 220В ТИП О-1-02-6/220                                                                      | ШТ    | 19      |          |
| 42                         | Ц8-3-593-1    | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С<br>НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП<br>НАКАЛИВАНИЯ/                                    | 100ШТ | 0,1     |          |
| 42.1                       | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 48,2    | 4,82     |
| 42.2                       | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 42,6    | 4,26     |
| 42.3                       | 030654        | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                | Т     | 0,00315 | 0,000315 |
| 42.4                       | 045905        | ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ                                                                                                                                     | ШТ    | 102     | 10,2     |
| 42.5                       | 065157        | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                 | 100ШТ | 1,02    | 0,102    |
| 42.6                       | 097117        | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ<br>КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ<br>0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО            | КГ    | 0,31    | 0,031    |
| 43                         | C1545-331ГЗ   | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАДПИСЬЮ БЕЗ АКУМЛЯТОРОМ<br>ССА1001-3W                                                                                      | ШТ    | 10      |          |
| 44                         | Ц8-2-403-3    | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-<br>ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                  | 100М  | 3,28    |          |
| 44.1                       | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 37      | 121,36   |
| 44.2                       | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 5,27    | 17,2856  |
| 44.3                       | 030475        | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                              | КГ    | 1,8     | 5,904    |
| 44.4                       | 030479        | ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ                                                                                                                                    | КГ    | 1,3     | 4,264    |
| 44.5                       | 030654        | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                | Т     | 0,01    | 0,0328   |
| 45                         | 15092-8000    | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2Х1,5                                                                                                                          | 1000М | 0,145   |          |
| 46                         | 15092-8008    | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х2,5                                                                                                                          | 1000М | 0,171   |          |
| 47                         | C1110-175     | МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ ММ                                                                                                                                    | КГ    | 2,6     |          |
| 48                         | 15092-8034    | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х2,5                                                                                                                          | 1000М | 0,012   |          |
| 49                         | C130-16-Г     | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРА Д=16 ММ                                                                                                                         | М     | 300     |          |
| 50                         | Ц8-2-147-4    | КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ<br>МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО 6 #КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО<br>УСТАНОВЛЕННЫМ                               | 100М  | 0,12    |          |
| 50.1                       | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 25,3    | 3,036    |
| 50.2                       | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 8,28    | 0,9936   |
| 50.3                       | 032540        | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО<br>НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                            | Т     | 0,0001  | 0,000012 |
| 50.4                       | 035101        | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ                                                                                                               | Т     | 0,00011 | 0,000013 |
| 51                         | 15092-8096    | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ 4Х10ММ <sup>2</sup>                                                                                                             | 1000М | 0,012   |          |
| 52                         | C130-16-Г     | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРА Д=16 ММ                                                                                                                         | М     | 12      |          |
| 53                         | Ц8-2-407-6    | ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ<br>БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25 #ТРУБЫ<br>СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ/ | 100М  | 0,12    |          |
| 53.1                       | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 19      | 2,28     |
| 53.2                       | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 0,94    | 0,1128   |
| 53.3                       | 002016        | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                              | МАШ-Ч | 4,25    | 0,51     |
| 53.4                       | 030478        | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                               | 10ШТ  | 12,2    | 1,464    |
| 53.5                       | 032540        | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО<br>НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                            | Т     | 0,0021  | 0,000252 |
| 53.6                       | 033746        | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200<br>ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ                                                                         | Т     | 0,003   | 0,00036  |
| 53.7                       | 035377        | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А                                                                                                                       | КГ    | 1,05    | 0,126    |
| 53.8                       | 045763        | ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ                                                                                                                      | 100ШТ | 0,25    | 0,03     |
| 54                         | C130-9650     | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д=32 ММ                                                                                                                              | М     | 12      |          |
| <b>КУЁШ ПАНЕЛЛАРИ УЧУН</b> |               |                                                                                                                                                     |       |         |          |
| 55                         | 513151-4001-К | СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛ JINKO SOLAR РАЗМЕРЫ 2274 X 1134 X 35 ММ<br>МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ БЕЗ АКУМУЛЯТОРА                                              | ШТ    | 1       |          |
| 56                         | C1110-1220    | ВАГА /КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ/                                                                                                                        | ШТ    | 366     |          |

|      |            |                                                                                                |       |       |        |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 57   | Ц8-2-403-3 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М  | 0,95  |        |
| 57.1 | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                               | ЧЕЛ-Ч | 37    | 35,15  |
| 57.2 | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 5,27  | 5,0065 |
| 57.3 | 030475     | ДЮБЕЛИ                                                                                         | КГ    | 1,8   | 1,71   |
| 57.4 | 030479     | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                               | КГ    | 1,3   | 1,235  |
| 57.5 | 030654     | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                           | Т     | 0,01  | 0,0095 |
| 58   | 15092-8003 | КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ ВВГНГ 2Х6 ДВОЙНОЙ /ЧЁРНЫЙ КРАСНЫЙ/                                            | 1000М | 0,095 |        |
| 59   | С130-20-Г  | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРА Д=20 ММ                                                                    | М     | 92    |        |
| 60   | 2405-1790  | СКОБЫ К146                                                                                     | ШТ    | 153   |        |
| 61   | 100-32     | КОННЕКТОР 30 А МС4                                                                             | КОМПЛ | 2     |        |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИНГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ. ПО ГЕНПЛАНУ №1

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-4  
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО)**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>             | <b>134 873 984 сум</b> |
| в том числе                       |                        |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  | 28 121 555 сум         |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   | 22 091 сум             |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 47 758 591 сум         |
| ОБОРУДОВАНИЕ                      | 58 971 748 сум         |

ОСНОВАНИЕ:

| №№                                          | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ  | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА                                                                    | ЕД.ИЗМ     | КОЛ-ВО   | ЦЕНА          | СУММА             |
|---------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 1                                           | 2      | 3            | 4                                                                                       | 5          | 6        | 7             | 8                 |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |        |              |                                                                                         |            |          |               |                   |
| 1                                           | 000001 |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                        | ЧЕЛ-Ч      | 1200,612 | 23 422,68     | 28 121 555        |
|                                             |        |              | <b>ИТОГО</b>                                                                            |            |          |               | <b>28 121 555</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |        |              |                                                                                         |            |          |               |                   |
| 1                                           | 000521 | C270-46      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                     | МАШ-Ч      | 25,64    | 668,00        | 17 128            |
| 2                                           | 002016 | C204-502     | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                  | МАШ-Ч      | 0,51     | 7 080,00      | 3 611             |
| 3                                           | 002875 | C233-1451    | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                               | МАШ-Ч      | 1,15     | 1 176,00      | 1 352             |
|                                             |        |              | <b>ИТОГО</b>                                                                            | <b>СУМ</b> |          |               | <b>22 091</b>     |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |        |              |                                                                                         |            |          |               |                   |
| <b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>      |        |              |                                                                                         |            |          |               |                   |
| 1                                           |        | C1545-33ЛЕД  | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ "LDL" КРУГЛЫЙ Д=240 ММ 18W 220В                                 | ШТ         | 5        | 52 435,00     | 262 175           |
| 2                                           |        | C13-LDL24KB  | СВЕТИЛЬНИК "LDL"18 W КВАДРАТНЫЙ 300X300 ММ LDL S08-24W                                  | ШТ         | 40       | 38 174,00     | 1 526 960         |
| 3                                           |        | C1540-331Г   | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КРУГЛЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ Д=240 ММ МОЩНОСТЬЮ 1X18 ВТ "LED" PANEL -18W | ШТ         | 9        | 32 087,00     | 288 783           |
| 4                                           |        | 1602-30065-1 | ПОТОЛОЧНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ /ДАЛЬНОСТЬ 20М/                                              | ШТ         | 15       | 25 000,00     | 375 000           |
| 5                                           |        | 1515-СТЛ     | ТРУБЧАТАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 18 ВТ СТЛ-12                                               | ШТ         | 174      | 18 087,00     | 3 147 138         |
| 6                                           |        | 1522-СТЛ     | ТРУБЧАТАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 22 ВТ СТЛ-12                                               | ШТ         | 18       | 18 087,00     | 325 566           |
| 7                                           |        | C1110-1220   | ВАГА (КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ)                                                            | ШТ         | 732      | 1 000,00      | 732 000           |
| 8                                           |        | C130-16-Г    | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРА Д=16 ММ                                                             | М          | 2312     | 920,00        | 2 127 040         |
| 9                                           |        | 2405-1790    | СКОБЫ К146                                                                              | ШТ         | 3487     | 1 200,00      | 4 184 400         |
| 10                                          |        | C1545-331Г3  | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАДПИСЮ БЕЗ АКУМЛЯТОРОМ CCA1001-3W                              | ШТ         | 10       | 53 043,00     | 530 430           |
| 11                                          |        | 15092-8003   | КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ ВВГНГ 2Х6 ДВОЙНОЙ /ЧЁРНЫЙ КРАСНЫЙ/                                     | 1000М      | 0,095    | 18 052 174,00 | 1 714 957         |
| 12                                          |        | C130-20-Г    | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРА Д=20 ММ                                                             | М          | 92       | 1 500,00      | 138 000           |
| 13                                          | 030320 | C111-115     | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ                                               | Т          | 0,00306  | 9 000 000,00  | 27 540            |
| 14                                          | 030434 |              | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                        | 100ШТ      | 4,28     | 14 500,00     | 62 060            |
| 15                                          | 030475 |              | ДЮБЕЛИ                                                                                  | КГ         | 45,522   | 5 500,00      | 250 371           |
| 16                                          | 030478 |              | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                   | 10ШТ       | 2,684    | 5 000,00      | 13 420            |
| 17                                          | 030479 |              | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                        | КГ         | 32,877   | 6 900,00      | 226 851           |
| 18                                          | 030654 | C111-219     | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                    | Т          | 0,263611 | 270 000,00    | 71 175            |

|    |        |            |                                                                                                                                    |            |          |               |                   |
|----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|
| 19 | 032540 | C111-813   | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                              | Т          | 0,000264 | 8 173 914,00  | 2 158             |
| 20 | 033746 | C1610-1055 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ                                                           | Т          | 0,00036  | 7 300 650,00  | 2 628             |
| 21 | 035101 | C111-1481  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ                                                                                              | Т          | 0,000013 | 18 000 000,00 | 234               |
| 22 | 035377 |            | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А                                                                                                      | КГ         | 0,126    | 9 608,00      | 1 211             |
| 23 | 039875 | C1110-175  | МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ ММ                                                                                                                   | КГ         | 5,2      | 1 500,00      | 7 800             |
| 24 | 045763 |            | ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЕМЛЯЮЩИЕ                                                                                                      | 100ШТ      | 0,03     | 25 000,00     | 750               |
| 25 | 045905 |            | ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ                                                                                                                    | ШТ         | 199,92   | 1 500,00      | 299 880           |
| 26 | 063793 | C130-9650  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д=32 ММ                                                                                                             | М          | 12       | 25 056,00     | 300 672           |
| 27 | 064674 |            | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                             | 10ШТ       | 1,22     | 5 000,00      | 6 100             |
| 28 | 065157 |            | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                | 100ШТ      | 1,9992   | 7 500,00      | 14 994            |
| 29 | 097117 | C1544-89   | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ         | 1,2704   | 8 200,00      | 10 417            |
| 30 | 098480 | C1512-15   | КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК Л48 УХЛ3                                   | 1000ШТ     | 0,109    | 900 000,00    | 98 100            |
| 31 | 098488 | C1512-23   | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ У194М УХЛ3                                                                                    | 1000ШТ     | 0,122    | 900 000,00    | 109 800           |
| 32 | 098516 | C1512-51   | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/ УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 10А 2Х220В РС10-3-ЛБ                           | ШТ         | 5        | 12 700,00     | 63 500            |
| 33 | 098517 | C1512-52   | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/ УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А 2Х220В РС10-3-ЛБ                           | ШТ         | 74       | 12 700,00     | 939 800           |
| 34 | 098518 | C1512-53   | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНОЙ СКРЫТОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/ УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А 2Х220В РС10-3-ЛБ                     | ШТ         | 5        | 1 480,00      | 7 400             |
| 35 | 098527 | C1512-62   | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А 220В ТИП О-1-02-6/220                                                        | ШТ         | 42       | 12 700,00     | 533 400           |
| 36 | 098530 | C1512-65   | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А 220В ТИП С-2-02-6/220                                                        | ШТ         | 16       | 12 700,00     | 203 200           |
| 37 | 098534 | C1512-69   | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 6,3 А 220В 01-1Р44-17-6/220                                                                  | ШТ         | 2        | 12 700,00     | 25 400            |
| 38 | 099771 | C1545-72   | СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЛПО 2Х36 22 ВТ РАЗМЕР 1250Х250ММ                                                                            | ШТ         | 9        | 104 783,00    | 943 047           |
| 39 | 099772 | C1545-73   | СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЛПО 36 2Х36 18W РАЗМЕР 1250Х250ММ                                                                           | ШТ         | 91       | 98 609,00     | 8 973 419         |
|    |        |            | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                       | <b>СУМ</b> |          |               | <b>28 547 776</b> |
|    |        |            | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ                                                                                                   | СУМ        | 2        |               | 570 956           |
|    |        |            | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                       | <b>СУМ</b> |          |               | <b>29 118 731</b> |

## КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

|   |            |                                  |            |       |               |                   |
|---|------------|----------------------------------|------------|-------|---------------|-------------------|
| 1 | 15092-8000 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2Х1,5       | 1000М      | 1,497 | 5 465 217,00  | 8 181 430         |
| 2 | 15092-8007 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х1,5       | 1000М      | 0,21  | 7 449 565,00  | 1 564 409         |
| 3 | 15092-8008 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х2,5       | 1000М      | 0,715 | 11 466 087,00 | 8 198 252         |
| 4 | 15092-8034 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х2,5       | 1000М      | 0,012 | 15 089 565,00 | 181 075           |
| 5 | 15092-8096 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ 4Х10ММ2      | 1000М      | 0,012 | 12 433 913,00 | 149 207           |
|   |            | <b>ИТОГО</b>                     | <b>СУМ</b> |       |               | <b>18 274 372</b> |
|   |            | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | СУМ        | 2     |               | 365 487           |
|   |            | <b>ВСЕГО</b>                     | <b>СУМ</b> |       |               | <b>18 639 860</b> |

## ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ

СУМ

47 758 591

## ОБОРУДОВАНИЕ

|   |             |                                                                                                                                               |    |   |              |           |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|-----------|
| 1 | C151-ЩРВМ24 | ЩИТ ОСВАДИТЕЛЬНЫЙ НА 24 МОДУЛЕЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ С АВТОМАТОМ ВА-47-100-3Р НА ТОК 25А АВТОМАТЫ ТИПА ВА47-29-1Р ИРАСЦ=16А ЩРН-М-24 1Р40 | ШТ | 2 | 1 015 000,00 | 2 030 000 |
| 2 | C151-ЩРВП18 | ЩИТ СИЛОВОЙ НА 18- МОДУЛЕЙ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОМ ВА-47-100 НА ТОК 25А НА ВВОДЕ 6-ГРУПП С АВТОМАТОМИ ВА47-29-1 ИРАСЦ.=16А ЩРВП-М-18 1Р31   | ШТ | 2 | 347 826,00   | 695 652   |

|   |        |               |                                                                                                                                              |            |     |               |                    |
|---|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------|--------------------|
| 3 |        | C151-ЦРВ18    | ЩИТ СИЛОВОЙ НА 18- МОДУЛЕЙ , С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОМ ВА-47-100 НА ТОК 25А НА ВВОДЕ 6-ГРУПП С АВТОМАТОМИ ВА47-29-1 IPACЦ.=16А ЦРВП-М-18 1P31 | ШТ         | 1   | 347 826,00    | 347 826            |
| 4 |        | 513151-4001-K | СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛ JINKO SOLAR РАЗМЕРЫ 2274 X 1134 X 35 ММ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА                                         | ШТ         | 1   | 55 000 000,00 | 55 000 000         |
| 5 |        | 100-32        | КОННЕКТОР 30 А МС4                                                                                                                           | КОМПЛ      | 2   | 25 000.00     | 50 000             |
| 6 | 098539 | C1512-74      | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК IPACЦ.=6,3А. АП50Б-3МТ                                                                                     | ШТ         | 1   | 149 000,00    | 149 000            |
|   |        |               | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                 | <b>СУМ</b> |     |               | <b>58 272 478</b>  |
|   |        |               | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ                                                                                                             | СУМ        | 1,2 |               | 699 270            |
|   |        |               | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                                 | <b>СУМ</b> |     |               | <b>58 971 748</b>  |
|   |        |               | <b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>                                                                                                                    | <b>СУМ</b> |     |               | <b>58 971 748</b>  |
|   |        |               | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                                 | <b>СУМ</b> |     |               | <b>134 873 984</b> |
|   |        |               | <b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>                                                                                                                 | <b>СУМ</b> |     |               | <b>134 873 984</b> |
|   |        |               | НДС 15%                                                                                                                                      | СУМ        |     |               | 20 231 098         |
|   |        |               | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                                 | <b>СУМ</b> |     |               | <b>155 105 082</b> |

2



PROEKT: Namangan shahridagi Tibbyot birlashmasiga qarashli 10 - oilaviy poliklinika  
Yakatut filiali binosini joriy ta'mirlash

BUYRTMACHI: Namangan shahri Tibbyot birlashmasi

OB'EKT: Smeta qismi

ALBOM \_\_\_\_\_  
SHIFR 755168  
ARHIV \_\_\_\_\_

BOB \_\_\_\_\_  
QISM \_\_\_\_\_  
KITOB 1

NAMANGAN sh- 2022y.



**PROEKT:** Namangan shahridagi Tibbyot birlashmasiga qarashli 10 - oilaviy poliklinika  
Yakatut filiali binosini joriy ta'mirlash

**BUYRTMACHI:** Namangan shahri Tibbyot birlashmasi

**OB'EKT:** Smeta qismi

"Proect-servis" MCHJ direktori

LBM:



V.Sadovnikov

H. Imamov

NAMANGAN sh- 2022y.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ.ПО ГЕНПЛАНУ №1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)

ОСНОВАНИЕ:

| №№                         | ОБОСНОВАНИЕ          | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ                                                                                                   | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|                            |                      |                                                                                                                                 |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1                          | 2                    | 3                                                                                                                               | 4      | 5          | 6          |
| <b>ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ</b>   |                      |                                                                                                                                 |        |            |            |
| <b>ПОТОЛКИ</b>             |                      |                                                                                                                                 |        |            |            |
| 1                          | E62-41-1             | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ                                                                           | 100M2  | 5,327      |            |
| 1.1                        | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 20,8       | 110,8016   |
| 2                          | E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ                                  | 100M2  | 5,327      |            |
| 2.1                        | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 68,1       | 362,7687   |
| 2.2                        | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 0,23       | 1,22521    |
| 2.3                        | 009219               | ВОДА                                                                                                                            | M3     | 0,74       | 3,94198    |
| 2.4                        | 012373               | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                            | T      | 0,3        | 1,5981     |
| 2.5                        | 031434               | ГРУНТОВКА                                                                                                                       | T      | 0,02       | 0,10654    |
| 3                          | E15-4-25-9           | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ                                                                   | 100M2  | 1,4792     |            |
| 3.1                        | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 62,7       | 92,74584   |
| 3.2                        | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 0,13       | 0,192296   |
| 3.3                        | 031066               | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                       | T      | 0,021      | 0,031063   |
| 3.4                        | 031440               | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                        | T      | 0,0089     | 0,013165   |
| 3.5                        | 031655               | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                             | T      | 0,013      | 0,01923    |
| 3.6                        | 031710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                               | T      | 0,055      | 0,081356   |
| 3.7                        | 035538               | ШКУРКА ШПИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                            | M2     | 0,84       | 1,242528   |
| 3.8                        | 044059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                          | КГ     | 0,31       | 0,458552   |
| 4                          | E15-4-5-6            | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100M2  | 3,8478     |            |
| 4.1                        | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 28,6       | 110,04708  |
| 4.2                        | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 0,11       | 0,423258   |
| 4.3                        | 031054               | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                         | T      | 0,069      | 0,265498   |
| 4.4                        | 031710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                               | T      | 0,0055     | 0,021163   |
| 4.5                        | 035538               | ШКУРКА ШПИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                            | M2     | 0,84       | 3,232152   |
| <b>СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКА</b> |                      |                                                                                                                                 |        |            |            |
| 5                          | E46-2-9-2            | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                          | 100M2  | 11,8861    |            |
| 5.1                        | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 22,82      | 271,240802 |
| 6                          | E15-2-1-1            | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕНЫ                                                             | 100M2  | 8,94       |            |
| 6.1                        | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 70,88      | 633,6672   |
| 6.2                        | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 2,78       | 24,8532    |
| 6.3                        | 000976               | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (T)                                                                   | МАШ-Ч  | 0,9        | 8,046      |
| 6.4                        | 001608               | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                                           | МАШ-Ч  | 2,78       | 24,8532    |
| 6.5                        | 009219               | ВОДА                                                                                                                            | M3     | 0,35       | 3,129      |
| 6.6                        | 012138               | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                              | M3     | 1,89       | 16,8966    |

|                      |                      |                                                                                                                            |       |          |            |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| 7                    | E15-2-16-1           | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН                   | 100M2 | 2,9461   |            |
| 7.1                  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 75,4     | 222,13594  |
| 7.2                  | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 6,07     | 17,882827  |
| 7.3                  | 012138               | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                         | МЗ    | 1,51     | 4,448611   |
| 7.4                  | 030389               | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ                                                                           | Т     | 0,000070 | 0,000206   |
| 7.5                  | 030654               | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                       | Т     | 0,006    | 0,017677   |
| 8                    | E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН               | 100M2 | 8,94     |            |
| 8.1                  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 56       | 500,64     |
| 8.2                  | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,2      | 1,788      |
| 8.3                  | 009219               | ВОДА                                                                                                                       | МЗ    | 0,63     | 5,6322     |
| 8.4                  | 012373               | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                       | Т     | 0,3      | 2,682      |
| 8.5                  | 031434               | ГРУНТОВКА                                                                                                                  | Т     | 0,018    | 0,16092    |
| 9                    | E15-4-5-3            | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                      | 100M2 | 8,089    |            |
| 9.1                  | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 42,9     | 347,0181   |
| 9.2                  | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,17     | 1,37513    |
| 9.3                  | 031054               | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                    | Т     | 0,063    | 0,509607   |
| 9.4                  | 035538               | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                       | М2    | 0,84     | 6,79476    |
| 10                   | E15-4-25-9           | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                                                  | 100M2 | 0,851    |            |
| 10.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 62,7     | 53,3577    |
| 10.2                 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,13     | 0,11063    |
| 10.3                 | 031066               | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                  | Т     | 0,021    | 0,017871   |
| 10.4                 | 031440               | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                   | Т     | 0,0089   | 0,007574   |
| 10.5                 | 031655               | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                        | Т     | 0,013    | 0,011063   |
| 10.6                 | 031710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                          | Т     | 0,055    | 0,046805   |
| 10.7                 | 035538               | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                       | М2    | 0,84     | 0,71484    |
| 10.8                 | 044059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                     | КГ    | 0,31     | 0,26381    |
| 11                   | E15-1-90-3 ШНК.ДОП.2 | ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК В МЕСТАХ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100M2 | 2,9461   |            |
| 11.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 188,14   | 554,279254 |
| 11.2                 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,35     | 1,031135   |
| 11.3                 | 009219               | ВОДА                                                                                                                       | МЗ    | 0,465    | 1,369937   |
| 11.4                 | 012217               | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3                                                                         | МЗ    | 1,5      | 4,41915    |
| 11.5                 | 029124               | ФУГОМАССА                                                                                                                  | ТН    | 0,04     | 0,117844   |
| 11.6                 | 035510               | ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                                                                                           | МЗ    | 0,1      | 0,29461    |
| 11.7                 | 044059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                     | КГ    | 0,5      | 1,47305    |
| 11.8                 | 044356               | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ                                                                                                             | М2    | 93       | 273,9873   |
| <b>РАЗБОРКА ПОЛЫ</b> |                      |                                                                                                                            |       |          |            |
| 12                   | E57-2-3              | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                            | 100M2 | 0,0662   |            |
| 12.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 69,87    | 4,625394   |
| 12.2                 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 1,44     | 0,095328   |
| 12.3                 | 099999               | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                         | Т     | 5,2      | 0,34424    |
| 13                   | E46-2-9-2            | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                                             | 100M2 | 3,4809   |            |
| 13.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 22,82    | 79,434138  |
| 14                   | E57-2-2              | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ МОЗИЧНЫХ                                                                                       | 100M2 | 3,3938   |            |
| 14.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 35,49    | 120,445962 |
| 14.2                 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,13     | 0,441194   |
| 14.3                 | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т.                                                                                    | МАШ-Ч | 0,13     | 0,441194   |
| 14.4                 | 099999               | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                         | Т     | 1,4      | 4,75132    |
| 15                   | E57-2-3              | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                            | 100M2 | 1,3858   |            |
| 15.1                 | 000001               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 69,87    | 96,825846  |
| 15.2                 | 000003               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 1,44     | 1,995552   |
| 15.3                 | 001522               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                     | МАШ-Ч | 1,44     | 1,995552   |
| 15.4                 | 099999               | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                         | Т     | 5,2      | 7,20616    |
| <b>ПОЛЫ</b>          |                      |                                                                                                                            |       |          |            |

| ТИП 43-1 РЕЛИНА  |                |                                                                                                                            |       |        |            |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|
| 16               | E11-1-21-1     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ                                                                     | 100М2 | 2,8173 |            |
| 16.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 69,6   | 196,08408  |
| 16.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 11,2   | 31,55376   |
| 16.3             | 001169         | МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ                                                                                               | МАШ-Ч | 4      | 11,2692    |
| 16.4             | 003022         | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л                                                                                        | МАШ-Ч | 10,32  | 29,074536  |
| 16.5             | 009219         | ВОДА                                                                                                                       | М3    | 0,435  | 1,225526   |
| 16.6             | 011221         | ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ                                                                                                            | Т     | 0,591  | 1,665024   |
| 16.7             | 034205         | АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ                                                                            | Т     | 0,002  | 0,005635   |
| 16.8             | 034501         | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400                                                        | Т     | 0,149  | 0,419778   |
| 16.9             | 035526         | КАРБОРУНД                                                                                                                  | КГ    | 0,7    | 1,97211    |
| 16.10            | 044059         | ВЕТОШЬ                                                                                                                     | КГ    | 0,5    | 1,40865    |
| 16.11            | 044098         | ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н                                                               | КГ    | 77     | 216,9321   |
| 17               | E11-1-37-1     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ                                                                             | 100М2 | 2,8173 |            |
| 17.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 47,06  | 132,582138 |
| 17.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,88   | 2,479224   |
| 17.3             | 031688         | КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"                                                                                                            | Т     | 0,05   | 0,140865   |
| 17.4             | 032037         | ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ /РЕЛИН/                                                             | М2    | 102    | 287,3646   |
| 18               | E11-1-39-1     | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ                                                                                            | 100М  | 2,1924 |            |
| 18.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 7,65   | 16,77186   |
| 18.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,08   | 0,175392   |
| 18.3             | 002509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                               | МАШ-Ч | 0,08   | 0,175392   |
| 18.4             | 030391         | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ                                                                           | Т     | 0,0003 | 0,000658   |
| 18.5             | 051452         | ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ                                                                          | М     | 101    | 221,4324   |
| 5-1 КЕРАМИЧЕСКИЕ |                |                                                                                                                            |       |        |            |
| 19               | E11-1-11-1     | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /40 ММ/                                                                         | 100М2 | 1,2918 |            |
| 19.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 39,51  | 51,039018  |
| 19.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 1,27   | 1,640586   |
| 19.3             | 000404         | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                    | МАШ-Ч | 9,07   | 11,716626  |
| 19.4             | 009219         | ВОДА                                                                                                                       | М3    | 3,5    | 4,5213     |
| 19.5             | 012124         | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-150                                                                       | М3    | 2,04   | 2,635272   |
| 20               | E11-1-27-3     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ                        | 100М2 | 1,2918 |            |
| 20.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 119,78 | 154,731804 |
| 20.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 2,94   | 3,797892   |
| 20.3             | 009219         | ВОДА                                                                                                                       | М3    | 3,85   | 4,97343    |
| 20.4             | 012124         | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-150                                                                       | М3    | 1,3    | 1,67934    |
| 20.5             | 030732         | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ                  | М2    | 102    | 131,7636   |
| 21               | E11-1-39-4     | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ                                                                              | 100М  | 1,1522 |            |
| 21.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 23,6   | 27,19192   |
| 21.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,06   | 0,069132   |
| 21.3             | 044354         | ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ                                                                                                         | М     | 101    | 116,3722   |
| 21.4             | 045034         | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                               | М3    | 0,16   | 0,184352   |
| 9-1 КЕРАМИЧЕСКИЕ |                |                                                                                                                            |       |        |            |
| 22               | E11-1-11-1     | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /30 ММ/                                                                         | 100М2 | 1,2179 |            |
| 22.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 39,51  | 48,119229  |
| 22.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 1,27   | 1,546733   |
| 22.3             | 000404         | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                    | МАШ-Ч | 9,07   | 11,046353  |
| 22.4             | 009219         | ВОДА                                                                                                                       | М3    | 3,5    | 4,26265    |
| 22.5             | 012124         | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-150                                                                       | М3    | 2,04   | 2,484516   |
| 23               | E11-1-11-2 К=2 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 1,2179 |            |
| 23.1             | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                           | ЧЕЛ-Ч | 1      | 1,2179     |
| 23.2             | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч | 0,42   | 0,511518   |

|                      |                          |                                                                                                                           |       |        |            |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|
| 23.3                 | 000404                   | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                   | МАШ-Ч | 4,64   | 5,651056   |
| 23.4                 | 012105                   | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150                                                                         | МЗ    | 1,02   | 1,242258   |
| 24                   | E11-1-4-1                | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ /2 СЛОЯ/                       | 100М2 | 1,2179 |            |
| 24.1                 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 46,18  | 56,242622  |
| 24.2                 | 000003                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 0,98   | 1,193542   |
| 24.3                 | 000913                   | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                                                                          | МАШ-Ч | 8,05   | 9,804095   |
| 24.4                 | 030102                   | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10                                                                               | Т     | 0,289  | 0,351973   |
| 24.5                 | 030103                   | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30                                                                               | Т     | 0,057  | 0,06942    |
| 24.6                 | 031901                   | ГИДРОИЗОЛ                                                                                                                 | М2    | 116    | 141,2764   |
| 25                   | E11-1-27-3               | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ                       | 100М2 | 1,2179 |            |
| 25.1                 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 119,78 | 145,880062 |
| 25.2                 | 000003                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 2,94   | 3,580626   |
| 25.3                 | 009219                   | ВОДА                                                                                                                      | МЗ    | 3,85   | 4,688915   |
| 25.4                 | 012124                   | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-150                                                                      | МЗ    | 1,3    | 1,58327    |
| 25.5                 | 030732                   | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ                 | М2    | 102    | 124,2258   |
| <b>ОКОННЫЕ</b>       |                          |                                                                                                                           |       |        |            |
| 26                   | E56-1-5<br>ШНК.ДОП.5     | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК И ФРАМУГ: В КАМЕННЫХ                                                                             | 100ШТ | 0,39   |            |
| 26.1                 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 383,53 | 149,5767   |
| 26.2                 | 002831                   | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                            | МАШ-Ч | 7,01   | 2,7339     |
| 27                   | E10-1-34-2<br>ШНК.ДОП.4  | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ                                                   | 100М2 | 0,826  |            |
| 27.1                 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 144,3  | 119,1918   |
| 27.2                 | 000003                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 4,23   | 3,49398    |
| 27.3                 | 002209                   | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                         | МАШ-Ч | 9,62   | 7,94612    |
| 27.4                 | 002875                   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                 | МАШ-Ч | 14,82  | 12,24132   |
| 27.5                 | 029962                   | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                               | М     | 66     | 54,516     |
| 27.6                 | 030858                   | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ                                                                                                           | М     | 230    | 189,98     |
| 27.7                 | 031478                   | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ                                                                                                | ШТ    | 533    | 440,258    |
| 27.8                 | 076853                   | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                     | КГ    | 1,92   | 1,58592    |
| 27.9                 | 080625                   | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ    | 35     | 28,91      |
| 27.10                | 081864                   | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                         | ШТ    | 400    | 330,4      |
| 28                   | ОПВХ                     | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ                                                                                             | М2    | 82,6   |            |
| 29                   | E10-1-35-1<br>ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК.                                                                                               | 100М  | 0,494  |            |
| 29.1                 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 21,19  | 10,46786   |
| 29.2                 | 000003                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 0,19   | 0,09386    |
| 29.3                 | 080625                   | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ    | 35     | 17,29      |
| 29.4                 | 085343                   | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                                   | М     | 102    | 50,388     |
| <b>ДВЕРНЫЕ БЛОКИ</b> |                          |                                                                                                                           |       |        |            |
| 30                   | E56-9-5<br>ШНК.ДОП.5     | ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ:                                                                                       | 100ШТ | 0,38   |            |
| 30.1                 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 180,89 | 68,7382    |
| 30.2                 | 002831                   | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                            | МАШ-Ч | 9,52   | 3,6176     |
| 31                   | E10-1-37-2<br>ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ                                                                          | 100М2 | 0,4394 |            |
| 31.1                 | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 79,73  | 35,033362  |
| 31.2                 | 002209                   | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                         | МАШ-Ч | 1,29   | 0,566826   |
| 31.3                 | 002875                   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                 | МАШ-Ч | 1,98   | 0,870012   |
| 31.4                 | 031478                   | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ                                                                                                | ШТ    | 400    | 175,76     |
| 31.5                 | 076853                   | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                     | КГ    | 1,4    | 0,61516    |
| 31.6                 | 080625                   | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ    | 40     | 17,576     |
| 32                   | C123-242                 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИН-ПРОФИЛЯ                                                                                           | М2    | 43,94  |            |

|                |                                       |                                                                                                                           |                |                |           |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>33</b>      | <b>E10-1-39-2</b><br><b>ШНК.ДОП.6</b> | <b>УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ</b>                                                                                    | <b>100M2</b>   | <b>0,4004</b>  |           |
| 33.1           | 000001                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч          | 92,92          | 37,205168 |
| 33.2           | 000003                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч          | 10,52          | 4,212208  |
| 33.3           | 029917                                | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ                                                                                | M2             | 100            | 40,04     |
| 33.4           | 030407                                | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                       | T              | 0,00168        | 0,000673  |
| 33.5           | 036053                                | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА                   | M3             | 0,07           | 0,028028  |
| 33.6           | 080625                                | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ             | 40             | 16,016    |
| <b>34</b>      | <b>C123-9054</b>                      | <b>НАЛИЧНИКИ ПО ИЗ НДФ</b>                                                                                                | <b>M</b>       | <b>69,2</b>    |           |
| <b>КОЗЫРЕК</b> |                                       |                                                                                                                           |                |                |           |
| <b>35</b>      | <b>E9-1-2-1</b><br><b>ШНК.ДОП.6</b>   | <b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА КОЗЫРЬКА</b>                                                                             | <b>T</b>       | <b>0,21285</b> |           |
| 35.1           | 000001                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч          | 78,18          | 16,640613 |
| 35.2           | 000003                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч          | 1,57           | 0,334175  |
| 35.3           | 000762                                | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т             | МАШ-Ч          | 0,72           | 0,153252  |
| 35.4           | 001147                                | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                         | МАШ-Ч          | 1,1            | 0,234135  |
| 35.5           | 002016                                | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                    | МАШ-Ч          | 30,3           | 6,449355  |
| 35.6           | 002577                                | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                       | МАШ-Ч          | 2,16           | 0,459756  |
| 35.7           | 034241                                | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                         | M3             | 3,55           | 0,755618  |
| 35.8           | 035310                                | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                              | T              | 0,018          | 0,003831  |
| 35.9           | 045077                                | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                                           | КГ             | 0,79           | 0,168152  |
| <b>36</b>      | <b>113-3025-10</b>                    | <b>СТОЕК ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-32X3 ММ СТАЛЬ МАРКИ 15.20 И 08КП</b>                                 | <b>M</b>       | <b>4,6</b>     |           |
| <b>37</b>      | <b>113-3025-10</b>                    | <b>ПРОГОН ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-32X3 ММ СТАЛЬ МАРКИ 15.20 И 08КП</b>                                | <b>M</b>       | <b>3,5</b>     |           |
| <b>38</b>      | <b>E15-4-30-2</b>                     | <b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>                                                  | <b>100M2</b>   | <b>0,00995</b> |           |
| 38.1           | 000001                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч          | 12,21          | 0,12149   |
| 38.2           | 000003                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч          | 0,04           | 0,000398  |
| 38.3           | 031066                                | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                 | T              | 0,0273         | 0,000272  |
| 38.4           | 031392                                | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                                                                                         | КГ             | 3,2            | 0,03184   |
| <b>39</b>      | <b>E12-1-10-1</b>                     | <b>УСТРОЙСТВО ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛИСТ</b>                                                                        | <b>100M2</b>   | <b>0,04425</b> |           |
| 39.1           | 000001                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч          | 112,75         | 4,989188  |
| 39.2           | 000003                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч          | 0,27           | 0,011948  |
| 39.3           | 030405                                | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                                          | T              | 0,004          | 0,000177  |
| 39.4           | 032522                                | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                            | T              | 0,012          | 0,000531  |
| 39.5           | 033732                                | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ                                                                          | T              | 0,57           | 0,025222  |
| <b>КРОВЛЯ</b>  |                                       |                                                                                                                           |                |                |           |
| <b>40</b>      | <b>E16-7-2-1</b>                      | <b>УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ</b>                                                                                      | <b>ВОРОНКА</b> | <b>2</b>       |           |
| 40.1           | 000001                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч          | 2,94           | 5,88      |
| 40.2           | 000003                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч          | 0,02           | 0,04      |
| 40.3           | 000698                                | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                 | МАШ-Ч          | 0,01           | 0,02      |
| 40.4           | 002016                                | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                    | МАШ-Ч          | 1,6            | 3,2       |
| 40.5           | 002509                                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                              | МАШ-Ч          | 0,01           | 0,02      |
| 40.6           | 034247                                | КАБОЛКА                                                                                                                   | T              | 0,000060       | 0,00012   |
| 40.7           | 034551                                | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                                                                   | T              | 0,00016        | 0,00032   |
| 40.8           | 035319                                | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                             | T              | 0,00019        | 0,00038   |
| 40.9           | 063465                                | ВОРОНКИ                                                                                                                   | ШТ             | 1              | 2         |
| <b>41</b>      | <b>E12-1-8-3</b><br><b>ШНК.ДОП.6</b>  | <b>НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА. ДИАМЕТРОМ ДО:150 ММ</b>                              | <b>100M</b>    | <b>0,17</b>    |           |
| 41.1           | 000001                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч          | 38,4           | 6,528     |
| 41.2           | 032507                                | ПОВОЛКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                      | T              | 0,095          | 0,01615   |
| 41.3           | 032522                                | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                            | T              | 0,0003         | 0,000051  |
| 41.4           | 047801                                | ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ                                                                                                         | M              | 113            | 19,21     |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИНГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ.ПО ГЕНПЛАНУ №1

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-2

## ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)

ОСНОВАНИЕ:

| №№                        | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ                                                                                                           | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|                           |             |                                                                                                                                         |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1                         | 2           | 3                                                                                                                                       | 4      | 5          | 6          |
| <b>ОТОПЛЕНИЕ</b>          |             |                                                                                                                                         |        |            |            |
| 1                         | E65-19-1    | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ                                                                                                     | 100ШТ  | 0,15       |            |
| 1.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 110        | 16,5       |
| 2                         | E66-49-1    | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО: 50 ММ                                                                       | 100М   | 1,68       |            |
| 2.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 22,4       | 37,632     |
| 2.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 1,87       | 3,1416     |
| 2.3                       | 002577      | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                     | МАШ-Ч  | 1,53       | 2,5704     |
| 2.4                       | 034241      | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                       | МЗ     | 0,88       | 1,4784     |
| 2.5                       | 034340      | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                                                         | КГ     | 0,22       | 0,3696     |
| <b>ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД</b> |             |                                                                                                                                         |        |            |            |
| 3                         | E16-4-2-2   | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ         | 100М   | 1,21       |            |
| 3.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 149,64     | 181,0644   |
| 3.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 8,42       | 10,1882    |
| 3.3                       | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч  | 8,12       | 9,8252     |
| 4                         | C1119-38028 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 СТЕНКА 4.2 ММ                                                                          | М      | 121        |            |
| 5                         | E16-4-2-3   | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 32 ММ                                                                                              | 100М   | 1,23       |            |
| 5.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 121,8      | 149,814    |
| 5.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 4,94       | 6,0762     |
| 5.3                       | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч  | 4,64       | 5,7072     |
| 6                         | C1119-38029 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 СТЕНКА 5.4 ММ                                                                          | М      | 123        |            |
| 7                         | E16-4-2-4   | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 40 ММ                                                                                              | 100М   | 0,52       |            |
| 7.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 162,4      | 84,448     |
| 7.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 6,21       | 3,2292     |
| 7.3                       | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч  | 5,8        | 3,016      |
| 7.4                       | 030451      | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ                                                                                   | Т      | 0,00103    | 0,000536   |
| 8                         | C1119-3829  | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 СТЕНКА 6.7 ММ                                                                          | М      | 52         |            |
| 9                         | E16-4-2-6   | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 63ММ                                                                                               | 100М   | 0,03       |            |
| 9.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 141,52     | 4,2456     |
| 9.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 13,8       | 0,414      |
| 9.3                       | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                 | МАШ-Ч  | 13,34      | 0,4002     |
| 9.4                       | 030451      | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ                                                                                   | Т      | 0,00072    | 0,000022   |
| 10                        | C1119-38032 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д63 СТЕНКА 10.5 ММ                                                                         | М      | 3          |            |
| 11                        | E18-3-1-2   | УСТАНОВКА РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫХ                                                                                                            | 100КВТ | 0,60896    |            |
| 11.1                      | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ-Ч  | 65,6       | 39,947776  |
| 11.2                      | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ-Ч  | 3,13       | 1,906045   |
| 11.3                      | 000521      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                     | МАШ-Ч  | 0,21       | 0,127882   |
| 11.4                      | 002011      | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ-Ч  | 0,8        | 0,487168   |
| 11.5                      | 009219      | ВОДА                                                                                                                                    | МЗ     | 15         | 9,1344     |

|      |                |                                                                                                                                   |          |         |           |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 11.6 | 063698         | КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ                                                                               | КОМПЛ    | 44,2    | 26.916032 |
| 11.7 | 065851         | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                               | Т        | 0,0045  | 0,00274   |
| 12   | 2407-6-500     | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-6                                                                                             | ШТ       | 6       |           |
| 13   | 2407-8-500     | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-8                                                                                             | ШТ       | 23      |           |
| 14   | 2407-9-500     | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-9                                                                                             | ШТ       | 4       |           |
| 15   | 2407-10-500    | РАДИАТОРЫ АЛЮМИНЕВЫЕ "АЛИСАМ" Н-500-10                                                                                            | ШТ       | 9       |           |
| 16   | E16-5-1-3      | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ       | 84      |           |
| 16.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 2,91    | 244,44    |
| 16.2 | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч    | 0,04    | 3,36      |
| 16.3 | 000698         | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                         | МАШ-Ч    | 0,01    | 0,84      |
| 16.4 | 000762         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т                     | МАШ-Ч    | 0,01    | 0,84      |
| 16.5 | 052040         | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                                        | Т        | 0,00207 | 0,17388   |
| 16.6 | 096947         | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ                                                                       | 1000ШТ   | 0,002   | 0,168     |
| 17   | 230740-10352-2 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.25ММ                                                                                                         | ШТ       | 84      |           |
| 18   | E18-7-1-5      | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ                                                                                                        | КОМПЛЕКТ | 25      |           |
| 18.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 0,12    | 3         |
| 19   | C130-470       | КРАНЫ ВОЗДУХОСПУСКНЫЕ Д= 20 ММ                                                                                                    | ШТ       | 50      |           |
| 20   | 113-3049-8     | ГИЛЬЗА ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-89.3,5ММ L=0,38 М                                                                          | М        | 0,76    |           |
| 21   | 113-3041-9     | ГИЛЬЗА ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57.3ММ L=0,38                                                                              | М        | 7,6     |           |
| 22   | E16-2-2-6      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                             | 100М     | 0,04    |           |
| 22.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 47,63   | 1,9052    |
| 22.2 | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч    | 1,08    | 0,0432    |
| 22.3 | 002577         | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                               | МАШ-Ч    | 1,97    | 0,0788    |
| 22.4 | 032534         | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                                                                   | Т        | 0,0004  | 0,000016  |
| 22.5 | 034211         | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А                                                                                         | Т        | 0,00038 | 0,000015  |
| 22.6 | 034241         | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                 | М3       | 0,646   | 0,02584   |
| 23   | C130-886       | ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 50 ММ                                            | М        | 4       |           |
| 24   | E16-2-1-4      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ                                                                         | 100М     | 0,06    |           |
| 24.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 32,97   | 1,9782    |
| 24.2 | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч    | 0,5     | 0,03      |
| 24.3 | 002577         | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                               | МАШ-Ч    | 1,15    | 0,069     |
| 24.4 | 009219         | ВОДА                                                                                                                              | М3       | 1,13    | 0,0678    |
| 24.5 | 032534         | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                                                                   | Т        | 0,00017 | 0,000010  |
| 24.6 | 034211         | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А                                                                                         | Т        | 0,00013 | 0,000008  |
| 24.7 | 034241         | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                 | М3       | 0,281   | 0,01686   |
| 25   | C130-884       | ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 32 ММ                                            | М        | 6       |           |
| 26   | E15-4-25-9     | АНТИКОРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ТРУБ                                                                                                       | 100М2    | 0,0306  |           |
| 26.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 62,7    | 1,91862   |
| 26.2 | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч    | 0,13    | 0,003978  |
| 26.3 | 031066         | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                         | Т        | 0,021   | 0,000643  |
| 26.4 | 031440         | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                          | Т        | 0,0089  | 0,000272  |
| 26.5 | 031655         | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                               | Т        | 0,013   | 0,000398  |
| 26.6 | 031710         | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                 | Т        | 0,055   | 0,001683  |
| 26.7 | 035538         | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                              | М2       | 0,84    | 0,025704  |
| 26.8 | 044059         | ВЕТОШЬ                                                                                                                            | КГ       | 0,31    | 0,009486  |
| 27   | E26-1-16-3     | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НА ОСНОВЕ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА                             | 1 М3     | 0,41    |           |
| 27.1 | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч    | 48,45   | 19,8645   |
| 27.2 | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч    | 1,32    | 0,5412    |
| 27.3 | 001383         | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК                                                                             | МАШ-Ч    | 2,17    | 0,8897    |

|                |              |                                                                      |       |         |          |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 27.4           | 001385       | УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ            | МАШ-Ч | 4,91    | 2,0131   |
| 27.5           | 033404       | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ | Т     | 0,0101  | 0,004141 |
| 27.6           | 041030       | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ                                    | Т     | 0,0008  | 0,000328 |
| 28             | С1597-75-М   | МИНЕРАЛОВАЯ ВАТА ИЗ СТЕКЛЯНОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА                   | М3    | 0,6765  |          |
| 29             | Е26-1-49-2   | ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ СТЕКЛОТКАНЬЮ                                          | 100М2 | 0,042   |          |
| 29.1           | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                     | ЧЕЛ-Ч | 148,52  | 6,23784  |
| 29.2           | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                             | ЧЕЛ-Ч | 1,08    | 0,04536  |
| 29.3           | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                  | МАШ-Ч | 8,33    | 0,34986  |
| 29.4           | 033404       | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ | Т     | 0,01156 | 0,000486 |
| 29.5           | 033731       | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ                    | Т     | 0,00047 | 0,000020 |
| 29.6           | 040853       | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ                     | Т     | 0,04277 | 0,001796 |
| 29.7           | 041030       | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ                                    | Т     | 0,0017  | 0,000071 |
| <b>ФИТИНГИ</b> |              |                                                                      |       |         |          |
| 30             | С113-75-Е    | КОЛЕНО 450 Д=25 ММ                                                   | ШТ    | 200     |          |
| 31             | С113-75-Е    | КОЛЕНО 900 Д=25 ММ                                                   | ШТ    | 126     |          |
| 32             | С113-76-Е    | КОЛЕНО 900 Д=32 ММ                                                   | ШТ    | 20      |          |
| 33             | С113-77-Е    | КОЛЕНО 900 Д=40 ММ                                                   | ШТ    | 4       |          |
| 34             | 38051-1-Е    | ТРОЙНИК Д=25ММ                                                       | ШТ    | 16      |          |
| 35             | 38051-63-Е   | ТРОЙНИК Д=63ММ                                                       | ШТ    | 4       |          |
| 36             | 38074-25-Е   | МУФТА ППР-Н Д=25ММ                                                   | ШТ    | 60      |          |
| 37             | 38074-32-Е   | МУФТА ППР-Н Д=32ММ                                                   | ШТ    | 60      |          |
| 38             | 38074-40-Е   | МУФТА ППР-Н Д=40ММ                                                   | ШТ    | 26      |          |
| 39             | 38058-4020   | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х25Х25ММ                                | ШТ    | 12      |          |
| 40             | 38058-32-Е   | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х25Х32ММ                                | ШТ    | 44      |          |
| 41             | 38058-1-6329 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=40Х25Х40ММ                                | ШТ    | 16      |          |
| 42             | 38058-1-6325 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=63Х25Х63ММ                                | ШТ    | 2       |          |
| 43             | С113-107     | МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ Д=25 ММ                       | ШТ    | 100     |          |
| 44             | 503-80240-КР | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=25ММ                                               | ШТ    | 604     |          |
| 45             | 503-80241-КР | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=32ММ                                               | ШТ    | 614     |          |
| 46             | 503-80242-КР | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=40ММ                                               | ШТ    | 208     |          |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИНГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ.ПО ГЕНПЛАНУ №1

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-3

## ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)

ОСНОВАНИЕ:

| №№                         | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ                                                                                                    | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|                            |             |                                                                                                                                  |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1                          | 2           | 3                                                                                                                                | 4      | 5          | 6          |
| <b>ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД</b> |             |                                                                                                                                  |        |            |            |
| 1                          | E16-4-2-1   | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 20ММ                                                                                        | 100М   | 0,44       |            |
| 1.1                        | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 190,24     | 83,7056    |
| 1.2                        | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 13,64      | 6,0016     |
| 1.3                        | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                          | МАШ-Ч  | 13,34      | 5,8696     |
| 1.4                        | 030451      | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ                                                                            | Т      | 0,00085    | 0,000374   |
| 2                          | T1530-58-X  | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=20ММ                                                                       | М      | 44         |            |
| 3                          | E16-4-2-2   | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 25ММ                                                                                        | 100М   | 0,09       |            |
| 3.1                        | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 149,64     | 13,4676    |
| 3.2                        | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 8,42       | 0,7578     |
| 3.3                        | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                          | МАШ-Ч  | 8,12       | 0,7308     |
| 3.4                        | 030451      | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ                                                                            | Т      | 0,00059    | 0,000053   |
| 4                          | T1530-59-X  | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=25ММ                                                                       | М      | 9          |            |
| 5                          | E16-4-2-3   | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ                                                                                  | 100М   | 0,18       |            |
| 5.1                        | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 121,8      | 21,924     |
| 5.2                        | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 4,94       | 0,8892     |
| 5.3                        | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                          | МАШ-Ч  | 4,64       | 0,8352     |
| 5.4                        | 030451      | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ                                                                            | Т      | 0,00051    | 0,000092   |
| 6                          | T1530-60-X  | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=32ММ                                                                       | М      | 18         |            |
| 7                          | E16-4-2-5   | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                                                                  | 100М   | 0,08       |            |
| 7.1                        | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 141,52     | 11,3216    |
| 7.2                        | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 13,8       | 1,104      |
| 7.3                        | 000116      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                          | МАШ-Ч  | 13,34      | 1,0672     |
| 7.4                        | 030451      | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ                                                                            | Т      | 0,00072    | 0,000058   |
| 8                          | T1530-61-X  | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ "ELIT POLIMER" ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д=40ММ                                                                       | М      | 8          |            |
| 9                          | E16-5-1-2   | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | ШТ     | 1          |            |
| 9.1                        | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 1,47       | 1,47       |
| 9.2                        | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 0,02       | 0,02       |
| 9.3                        | 002016      | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                           | МАШ-Ч  | 0,35       | 0,35       |
| 9.4                        | 035319      | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                    | Т      | 0,00014    | 0,00014    |
| 9.5                        | 052040      | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                                       | Т      | 0,0011     | 0,0011     |
| 9.6                        | 096946      | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ                                                                       | 1000ШТ | 0,002      | 0,002      |
| 10                         | 2307-10763  | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16К49НЖ,ДУ32,РУ25                                                                                      | ШТ     | 1          |            |
| 11                         | E16-5-1-1   | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | ШТ     | 14         |            |
| 11.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 1,47       | 20,58      |
| 11.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 0,01       | 0,14       |
| 11.3                       | 052039      | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                       | Т      | 0,0011     | 0,0154     |

|                           |                |                                                                                                                                  |        |         |          |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 11.4                      | 096946         | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ                                                                       | 1000ШТ | 0,002   | 0,028    |
| 12                        | 230740-10352-1 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.20ММ                                                                                                        | ШТ     | 10      |          |
| 13                        | 230740-10352-2 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.25ММ                                                                                                        | ШТ     | 1       |          |
| 14                        | 230740-10352-3 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.32ММ                                                                                                        | ШТ     | 2       |          |
| 15                        | 230740-10352-4 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.40ММ                                                                                                        | ШТ     | 1       |          |
| <b>ФИТИНГИ</b>            |                |                                                                                                                                  |        |         |          |
| 16                        | C113-74-E      | КОЛЕНА ПОЛИПР-ЕН Д=20 ММ                                                                                                         | ШТ     | 28      |          |
| 17                        | C113-75-E      | КОЛЕНА ПОЛИПР-ЕН Д=25 ММ                                                                                                         | ШТ     | 4       |          |
| 18                        | C113-76-E      | КОЛЕНА ПОЛИПР-ЕН Д=32 ММ                                                                                                         | ШТ     | 3       |          |
| 19                        | C113-77-E      | КОЛЕНА ПОЛИПР-ЕН Д=40 ММ                                                                                                         | ШТ     | 4       |          |
| 20                        | C113-96-E      | ТРОЙНИК ППР-Н Д= 20 ММ                                                                                                           | ШТ     | 12      |          |
| 21                        | C113-97-E      | ТРОЙНИК ППР-Н Д= 25 ММ                                                                                                           | ШТ     | 2       |          |
| 22                        | 38074-20-E     | МУФТА ППР-Н Д=20ММ                                                                                                               | ШТ     | 13      |          |
| 23                        | 38074-25-E     | МУФТА ППР-Н Д=25ММ                                                                                                               | ШТ     | 2       |          |
| 24                        | 503-80239-КР   | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=20ММ                                                                                                           | ШТ     | 88      |          |
| 25                        | 503-80240-КР   | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=25ММ                                                                                                           | ШТ     | 18      |          |
| 26                        | 38073          | МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖ. РЕЗЬБОЙ Д=20ММ                                                                                    | ШТ     | 21      |          |
| 27                        | 38032          | МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖ. РЕЗЬБОЙ Д=32ММ                                                                                    | ШТ     | 1       |          |
| 28                        | 38051-1-E      | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=25Х20Х20ММ                                                                                            | ШТ     | 4       |          |
| 29                        | C113-95        | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д= 20Х25Х20 ММ                                                                                          | ШТ     | 4       |          |
| 30                        | 38058-32-E     | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х25Х25ММ                                                                                            | ШТ     | 1       |          |
| 31                        | 38058-4024     | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=32Х32Х25ММ                                                                                            | ШТ     | 2       |          |
| 32                        | 38058-5040     | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР-Н Д=40Х32Х32ММ                                                                                            | ШТ     | 1       |          |
| <b>ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД</b> |                |                                                                                                                                  |        |         |          |
| 33                        | E16-4-2-1      | ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д ДО 20ММ                                                                                        | 100М   | 0,25    |          |
| 33.1                      | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 190,24  | 47,56    |
| 33.2                      | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 13,64   | 3,41     |
| 33.3                      | 000116         | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                          | МАШ-Ч  | 13,34   | 3,335    |
| 33.4                      | 030451         | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ                                                                            | Т      | 0,00085 | 0,000213 |
| 34                        | T1530-58-Г     | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Д=20ММ                                                                                       | М      | 25      |          |
| 35                        | E16-5-1-1      | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | ШТ     | 3       |          |
| 35.1                      | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 1,47    | 4,41     |
| 35.2                      | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 0,01    | 0,03     |
| 35.3                      | 052039         | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                       | Т      | 0,0011  | 0,0033   |
| 35.4                      | 096946         | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ                                                                       | 1000ШТ | 0,002   | 0,006    |
| 36                        | 230740-10352-1 | ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ДИАМ.20ММ                                                                                                        | ШТ     | 3       |          |
| <b>ФИТИНГИ</b>            |                |                                                                                                                                  |        |         |          |
| 37                        | 38074-20-E     | МУФТА ППР-Н Д=20ММ                                                                                                               | ШТ     | 8       |          |
| 38                        | 503-80239-КР   | КРЕПЛЕНИЕ ППР-Н Д=20ММ                                                                                                           | ШТ     | 50      |          |
| <b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>        |                |                                                                                                                                  |        |         |          |
| 39                        | E16-4-1-1      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                     | 100М   | 0,55    |          |
| 39.1                      | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 64,24   | 35,332   |
| 39.2                      | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 0,13    | 0,0715   |
| 39.3                      | 009219         | ВОДА                                                                                                                             | МЗ     | 0,39    | 0,2145   |
| 39.4                      | 037743         | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ                                                                    | КГ     | 1,5     | 0,825    |
| 39.5                      | 063808         | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                    | М      | 99,8    | 54,89    |
| 40                        | E16-4-1-2      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ /В ЗДАНИЕ/                         | 100М   | 0,25    |          |
| 40.1                      | 000001         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч  | 61,6    | 15,4     |
| 40.2                      | 000003         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч  | 0,28    | 0,07     |
| 40.3                      | 009219         | ВОДА                                                                                                                             | МЗ     | 1,57    | 0,3925   |
| 40.4                      | 037743         | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ                                                                    | КГ     | 4       | 1        |

|                                           |               |                                                                                                              |         |         |          |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| 40.5                                      | 044642        | ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М       | 99,8    | 24,95    |
| 40.6                                      | 052040        | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                   | Т       | 0,00266 | 0,000665 |
| 41                                        | 38081-50-Р    | РЕВИЗИЯ П/Э Д=50ММ                                                                                           | ШТ      | 4       |          |
| 42                                        | 38081-110-Р   | РЕВИЗИЯ П/Э Д=100ММ                                                                                          | ШТ      | 1       |          |
| 43                                        | 38081-100-К   | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д=100ММ                                                                                       | ШТ      | 18      |          |
| 44                                        | 38081-50-К    | КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д=50ММ                                                                                        | ШТ      | 55      |          |
| 45                                        | 38081-905-Т   | ТРОЙНИК 100Х50                                                                                               | ШТ      | 12      |          |
| 46                                        | 38081-906-Т   | ТРОЙНИК 50Х50                                                                                                | ШТ      | 14      |          |
| 47                                        | 38081-940-О   | ОТВОД 100ММ                                                                                                  | ШТ      | 13      |          |
| 48                                        | 38081-941-О   | ОТВОД 50ММ                                                                                                   | ШТ      | 28      |          |
| 49                                        | 38081-100Р    | ПРОЧИСТКА Д=100ММ                                                                                            | ШТ      | 6       |          |
| 50                                        | 38081-52-Р    | ПРОЧИСТКА Д=50ММ                                                                                             | ШТ      | 5       |          |
| 51                                        | 38081-150-Т   | ТРОЙНИК 100                                                                                                  | ШТ      | 5       |          |
| <b>САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b> |               |                                                                                                              |         |         |          |
| 52                                        | E17-1-1-14    | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                         | 10КОМПЛ | 1,2     |          |
| 52.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 21,65   | 25,98    |
| 52.2                                      | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                     | ЧЕЛ-Ч   | 0,35    | 0,42     |
| 52.3                                      | 000521        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                          | МАШ-Ч   | 0,2     | 0,24     |
| 52.4                                      | 030435        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                              | 10 ШТ   | 4       | 4,8      |
| 52.5                                      | 031611        | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ                                                                                            | КГ      | 2       | 2,4      |
| 52.6                                      | 032501        | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ                                                                | Т       | 0,0036  | 0,00432  |
| 52.7                                      | 065851        | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                          | Т       | 0,0007  | 0,00084  |
| 53                                        | C130-738      | УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФАЯНСОВЫЙ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ БЕЗ СПИНКИ С СИФОНОМ ГОСТ 23759-85                        | КОМПЛ   | 12      |          |
| 54                                        | C130-626      | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВКСЦ ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ                                               | КОМПЛ   | 12      |          |
| 55                                        | 2407-1702-1   | СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ БУТЫЛОЧНЫЕ С ПЛАСТМАССОВЫМ ВЫПУСКОМ                                                  | ШТ      | 12      |          |
| 56                                        | C130-888С     | ГИБКОМ ШЛАНГЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                     | ШТ      | 24      |          |
| 57                                        | E17-1-3-1     | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ                                                   | 10КОМПЛ | 0,1     |          |
| 57.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 24,64   | 2,464    |
| 57.2                                      | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                     | ЧЕЛ-Ч   | 0,71    | 0,071    |
| 57.3                                      | 000521        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                          | МАШ-Ч   | 0,2     | 0,02     |
| 57.4                                      | 030435        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                              | 10 ШТ   | 4       | 0,4      |
| 57.5                                      | 031611        | ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ                                                                                            | КГ      | 4       | 0,4      |
| 57.6                                      | 046162        | СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА                                                                              | КГ      | 20      | 2        |
| 58                                        | C130-9400-У   | УНИТАЗОВ С БАЧКОМ "КОМПАКТ"                                                                                  | ШТ      | 1       |          |
| 59                                        | E17-1-2-3     | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                         | 10ШТ    | 0,1     |          |
| 59.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 7       | 0,7      |
| 59.2                                      | 000521        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                          | МАШ-Ч   | 0,1     | 0,01     |
| 60                                        | C130-627М     | СМЕСИТЕЛИ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ                                                           | ШТ      | 1       |          |
| 61                                        | C130-888С     | ГИБКОМ ШЛАНГЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                     | ШТ      | 2       |          |
| 62                                        | E17-1-1-22    | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                                                             | 10КОМПЛ | 0,4     |          |
| 62.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 5,06    | 2,024    |
| 62.2                                      | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                     | ЧЕЛ-Ч   | 0,13    | 0,052    |
| 62.3                                      | 034247        | КАБОЛКА                                                                                                      | Т       | 0,0007  | 0,00028  |
| 62.4                                      | 034551        | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                                                      | Т       | 0,002   | 0,0008   |
| 63                                        | C130-635      | ТРАПЫ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С РАСТРУБОМ, РЕШЕТКОЙ Д=50 ММ                                              | КОМПЛ   | 4       |          |
| 64                                        | C2704-1205-ПК | ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН                                                                                              | ШТ      | 1       |          |
| 65                                        | E17-1-5-1     | УСТАНОВКА РАКОВИН ЛАБОРАТОРНЫХ                                                                               | 10КОМПЛ | 0,2     |          |
| 65.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 17,32   | 3,464    |
| 65.2                                      | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                     | ЧЕЛ-Ч   | 0,27    | 0,054    |
| 65.3                                      | 000521        | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                          | МАШ-Ч   | 0,2     | 0,04     |
| 65.4                                      | 030435        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                              | 10 ШТ   | 4       | 0,8      |
| 65.5                                      | 065851        | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                          | Т       | 0,0007  | 0,00014  |
| 66                                        | 2407-1201-42Р | РАКОВИНА ЛАБОРАТОРНАЯ ШАМОТИРОВАННАЯ; 600Х410Х580 ММ                                                         | ШТ      | 2       |          |
| 67                                        | E17-1-2-3     | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                         | 10ШТ    | 0,2     |          |
| 67.1                                      | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                             | ЧЕЛ-Ч   | 7       | 1,4      |

|      |              |                                                                                                                                     |       |         |         |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 67.2 | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                 | МАШ-Ч | 0,1     | 0,02    |
| 68   | C130-627-C   | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ                                                                                                              | ШТ    | 2       |         |
| 69   | 2407-1702-1  | СИФОНЫ ДЛЯ БУТЫЛОЧНЫЕ С ПЛАСТМАССОВЫМ ВЫПУСКОМ                                                                                      | ШТ    | 2       |         |
| 70   | E18-5-1-1    | УСТАНОВКА НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С МАССОЙ АГРЕГАТА, Т. ДО                                                                      | НАСОС | 1       |         |
| 70.1 | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 14,17   | 14,17   |
| 70.2 | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 0,08    | 0,08    |
| 70.3 | 002016       | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                              | МАШ-Ч | 0,52    | 0,52    |
| 70.4 | 005628       | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т     | 0,0022  | 0,0022  |
| 70.5 | 035319       | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                       | Т     | 0,00039 | 0,00039 |
| 70.6 | 045407       | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                             | КГ    | 0,07    | 0,07    |
| 71   | C2301-203-42 | НАСОС ВИХРЕВОЙ SHIMGE PW Q=3 М3/ЧАС H=42 М                                                                                          | КОМП  | 1       |         |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ШАХАР 10-СОНЛИ ОИЛА ПОЛИКЛИНИКАСИННИГ ЯККАТУТ ФИЛИАЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГЛАВНЫЙ КОРПУС БЛОК А ПОЗ. ПО ГЕНПЛАНУ №1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-4

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО)

ОСНОВАНИЕ:

| №№                      | ОБОСНОВАНИЕ  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ                                                                                                                 | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|                         |              |                                                                                                                                               |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                             | 4      | 5          | 6          |
| <b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ</b> |              |                                                                                                                                               |        |            |            |
| 1                       | Ц8-3-599-1   | ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6                                                                      | ШТ     | 2          |            |
| 1.1                     | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 2,77       | 5,54       |
| 1.2                     | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч  | 0,02       | 0,04       |
| 1.3                     | 002875       | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                     | МАШ-Ч  | 0,23       | 0,46       |
| 1.4                     | 030434       | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                              | 100ШТ  | 0,04       | 0,08       |
| 2                       | С151-ЩРВМ24С | ЩИТ ОСВАДИТЕЛНЫЙ НА 24 МОДУЛЕЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ С АВТОМАТОМ ВА-47-100-3Р НА ТОК 25А АВТОМАТЫ ТИПА ВА47-29-1Р ИРАСЦ =16А ЩРН-М-24 1Р40 | ШТ     | 2          |            |
| 3                       | Ц8-3-593-7   | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                         | 100ШТ  | 1          |            |
| 3.1                     | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 97,6       | 97,6       |
| 3.2                     | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч  | 57,2       | 57,2       |
| 3.3                     | 000521       | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                           | МАШ-Ч  | 25,6       | 25,6       |
| 3.4                     | 030320       | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ                                                                                                     | Т      | 0,00306    | 0,00306    |
| 3.5                     | 030434       | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                              | 100ШТ  | 4,08       | 4,08       |
| 3.6                     | 097117       | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО            | КГ     | 0,31       | 0,31       |
| 4                       | С1545-73     | СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЛПО 36 2Х36 18W РАЗМЕР 1250Х250ММ                                                                                      | ШТ     | 87         |            |
| 5                       | С1545-72     | СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЛПО 2Х36 22 ВТ РАЗМЕР 1250Х250ММ                                                                                       | ШТ     | 9          |            |
| 6                       | С1545-73     | СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ДЛЯ ДВУХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП МОЩНОСТЬЮ ЛСП 25 2Х36 18W РАЗМЕР 1250Х170ММ                                                | ШТ     | 4          |            |
| 7                       | Ц8-3-593-1   | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/                                 | 100ШТ  | 1,86       |            |
| 7.1                     | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 48,2       | 89,652     |
| 7.2                     | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч  | 42,6       | 79,236     |
| 7.3                     | 030654       | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                          | Т      | 0,00315    | 0,005859   |
| 7.4                     | 045905       | ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ                                                                                                                               | ШТ     | 102        | 189,72     |
| 7.5                     | 065157       | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                           | 100ШТ  | 1,02       | 1,8972     |
| 7.6                     | 097117       | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО            | КГ     | 0,31       | 0,5766     |
| 8                       | С1545-33ЛЕД  | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ "LDL" КРУГЛЫЙ Д=240 ММ 18W 220В                                                                                       | ШТ     | 5          |            |
| 9                       | С13-LDL24КВ  | СВЕТИЛЬНИК "LDL" 18 W КВАДРАТНЫЙ 300Х300 ММ LDL S08-24W                                                                                       | ШТ     | 40         |            |
| 10                      | С1540-331Г   | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КРУГЛЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ Д=240 ММ МОЩНОСТЬЮ 1Х18 ВТ "LED" PANEL -18W                                                       | ШТ     | 9          |            |
| 11                      | 1602-30065-1 | ПОТОЛОЧНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ /ДАЛЬНОСТЬ 20М/                                                                                                    | ШТ     | 15         |            |
| 12                      | 1515-СТЛ     | ТРУБЧАТАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 18 ВТ СТЛ-12                                                                                                     | ШТ     | 174        |            |
| 13                      | 1522-СТЛ     | ТРУБЧАТАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 22 ВТ СТЛ-12                                                                                                     | ШТ     | 18         |            |
| 14                      | Ц8-3-591-9   | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                     | 100ШТ  | 0,7        |            |
| 14.1                    | 000001       | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 38,1       | 26,67      |
| 14.2                    | 000003       | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч  | 0,08       | 0,056      |
| 14.3                    | 030654       | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                          | Т      | 0,00315    | 0,002205   |

|                            |             |                                                                                                                                              |        |         |          |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 14.4                       | 097117      | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО           | КГ     | 0,42    | 0,294    |
| 15                         | C1512-51    | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/ УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 10А 2Х220В РС10-3-ЛБ                                    | ШТ     | 1       |          |
| 16                         | C1512-52    | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/ УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А 2Х220В РС10-3-ЛБ                                    | ШТ     | 69      |          |
| 17                         | Ц8-3-591-2  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                              | 100ШТ  | 0,41    |          |
| 17.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ-Ч  | 32,2    | 13,202   |
| 17.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч  | 0,08    | 0,0328   |
| 17.3                       | 030654      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                         | Т      | 0,00315 | 0,001292 |
| 18                         | C1512-62    | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А 220В ТИП О-1-02-6/220                                                                  | ШТ     | 23      |          |
| 19                         | C1512-65    | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А 220В ТИП С-2-02-6/220                                                                  | ШТ     | 16      |          |
| 20                         | C1512-69    | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 6,3 А 220В 01-1Р44-17-6/220                                                                            | ШТ     | 2       |          |
| 21                         | C1512-15    | КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК Л48 УХЛЗ                                             | 1000ШТ | 0,109   |          |
| 22                         | C1512-23    | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ У194М УХЛЗ                                                                                              | 1000ШТ | 0,122   |          |
| 23                         | C1110-1220  | ВАГА /КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ/                                                                                                                 | ШТ     | 366     |          |
| 24                         | Ц8-2-403-3  | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                               | 100М   | 21,06   |          |
| 24.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ-Ч  | 37      | 779,22   |
| 24.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч  | 5,27    | 110,9862 |
| 24.3                       | 030475      | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                       | КГ     | 1,8     | 37,908   |
| 24.4                       | 030479      | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                             | КГ     | 1,3     | 27,378   |
| 24.5                       | 030654      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                         | Т      | 0,01    | 0,2106   |
| 25                         | 15092-8000  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2Х1,5                                                                                                                   | 1000М  | 1,352   |          |
| 26                         | 15092-8007  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х1,5                                                                                                                   | 1000М  | 0,21    |          |
| 27                         | 15092-8008  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х2,5                                                                                                                   | 1000М  | 0,544   |          |
| 28                         | C1110-175   | МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ ММ                                                                                                                             | КГ     | 2,6     |          |
| 29                         | C130-16-Г   | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРА Д=16 ММ                                                                                                                  | М      | 2000    |          |
| 30                         | 2405-1790   | СКОБЫ К146                                                                                                                                   | ШТ     | 3334    |          |
| <b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b> |             |                                                                                                                                              |        |         |          |
| 31                         | Ц8-3-599-1  | ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ. ДО 6                                                                     | ШТ     | 3       |          |
| 31.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ-Ч  | 2,77    | 8,31     |
| 31.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч  | 0,02    | 0,06     |
| 31.3                       | 002875      | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                    | МАШ-Ч  | 0,23    | 0,69     |
| 31.4                       | 030434      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                             | 100ШТ  | 0,04    | 0,12     |
| 32                         | C151-ЩРВП18 | ЩИТ СИЛОВОЙ НА 18- МОДУЛЕЙ , С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОМ ВА-47-100 НА ТОК 25А НА ВВОДЕ 6-ГРУПП С АВТОМАТОМИ ВА47-29-1 ИРАСЦ.=16А ЩРВП-М-18 1Р31 | ШТ     | 2       |          |
| 33                         | C151-ЩРВ18  | ЩИТ СИЛОВОЙ НА 18- МОДУЛЕЙ , С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОМ ВА-47-100 НА ТОК 25А НА ВВОДЕ 6-ГРУПП С АВТОМАТОМИ ВА47-29-1 ИРАСЦ.=16А ЩРВП-М-18 1Р31 | ШТ     | 1       |          |
| 34                         | Ц8-3-526-2  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА-КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК А. ДО 100                     | ШТ     | 1       |          |
| 34.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ-Ч  | 2,32    | 2,32     |
| 34.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч  | 0,01    | 0,01     |
| 34.3                       | 000521      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                          | МАШ-Ч  | 0,04    | 0,04     |
| 34.4                       | 030478      | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                        | 10ШТ   | 1,22    | 1,22     |
| 34.5                       | 064674      | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                       | 10ШТ   | 1,22    | 1,22     |
| 35                         | C1512-74    | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК ИРАСЦ.=6,3А. АП50Б-ЗМТ                                                                                     | ШТ     | 1       |          |
| 36                         | Ц8-3-591-9  | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                    | 100ШТ  | 0,14    |          |
| 36.1                       | 000001      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ-Ч  | 38,1    | 5,334    |
| 36.2                       | 000003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ-Ч  | 0,08    | 0,0112   |
| 36.3                       | 030654      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                         | Т      | 0,00315 | 0,000441 |
| 36.4                       | 097117      | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ. ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО           | КГ     | 0,42    | 0,0588   |

|                            |               |                                                                                                                                                     |       |         |          |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 37                         | C1512-51      | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/<br>УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 10А 2Х220В РС10-3-ЛБ                                        | ШТ    | 4       |          |
| 38                         | C1512-52      | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С КРЫШКОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/<br>УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А 2Х220В РС10-3-ЛБ                                        | ШТ    | 5       |          |
| 39                         | C1512-53      | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНОЙ СКРЫТОЙ /БЛОКИРОВИЧНАЯ/<br>УСТАНОВКИ С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ 16А 2Х220В РС10-3-ЛБ                                  | ШТ    | 5       |          |
| 40                         | Ц8-3-591-2    | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                     | 100ШТ | 0,19    |          |
| 40.1                       | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 32,2    | 6,118    |
| 40.2                       | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 0,08    | 0,0152   |
| 40.3                       | 030654        | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                | Т     | 0,00315 | 0,000599 |
| 41                         | C1512-62      | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,<br>6.3А 220В ТИП О-1-02-6/220                                                                      | ШТ    | 19      |          |
| 42                         | Ц8-3-593-1    | СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С<br>НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП<br>НАКАЛИВАНИЯ/                                    | 100ШТ | 0,1     |          |
| 42.1                       | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 48,2    | 4,82     |
| 42.2                       | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 42,6    | 4,26     |
| 42.3                       | 030654        | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                | Т     | 0,00315 | 0,000315 |
| 42.4                       | 045905        | ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ                                                                                                                                     | ШТ    | 102     | 10,2     |
| 42.5                       | 065157        | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                 | 100ШТ | 1,02    | 0,102    |
| 42.6                       | 097117        | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ<br>КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ<br>0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО            | КГ    | 0,31    | 0,031    |
| 43                         | C1545-331ГЗ   | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАДПИСЮ БЕЗ АКУМЛЯТОРОМ<br>ССА1001-3W                                                                                       | ШТ    | 10      |          |
| 44                         | Ц8-2-403-3    | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-<br>ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                  | 100М  | 3,28    |          |
| 44.1                       | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 37      | 121,36   |
| 44.2                       | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 5,27    | 17,2856  |
| 44.3                       | 030475        | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                              | КГ    | 1,8     | 5,904    |
| 44.4                       | 030479        | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                                    | КГ    | 1,3     | 4,264    |
| 44.5                       | 030654        | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                | Т     | 0,01    | 0,0328   |
| 45                         | 15092-8000    | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 2Х1,5                                                                                                                          | 1000М | 0,145   |          |
| 46                         | 15092-8008    | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х2,5                                                                                                                          | 1000М | 0,171   |          |
| 47                         | C1110-175     | МЕТАЛОИЗДЕЛИЯ ММ                                                                                                                                    | КГ    | 2,6     |          |
| 48                         | 15092-8034    | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х2,5                                                                                                                          | 1000М | 0,012   |          |
| 49                         | C130-16-Г     | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРА Д=16 ММ                                                                                                                         | М     | 300     |          |
| 50                         | Ц8-2-147-4    | КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ<br>МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО 6 #КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО<br>УСТАНОВЛЕННЫМ                               | 100М  | 0,12    |          |
| 50.1                       | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 25,3    | 3,036    |
| 50.2                       | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 8,28    | 0,9936   |
| 50.3                       | 032540        | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО<br>НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                            | Т     | 0,0001  | 0,000012 |
| 50.4                       | 035101        | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ                                                                                                               | Т     | 0,00011 | 0,000013 |
| 51                         | 15092-8096    | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ 4Х10ММ2                                                                                                                         | 1000М | 0,012   |          |
| 52                         | C130-16-Г     | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРА Д=16 ММ                                                                                                                         | М     | 12      |          |
| 53                         | Ц8-2-407-6    | ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ<br>БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25 #ТРУБЫ<br>СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ/ | 100М  | 0,12    |          |
| 53.1                       | 000001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ-Ч | 19      | 2,28     |
| 53.2                       | 000003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ-Ч | 0,94    | 0,1128   |
| 53.3                       | 002016        | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                              | МАШ-Ч | 4,25    | 0,51     |
| 53.4                       | 030478        | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                               | 10ШТ  | 12,2    | 1,464    |
| 53.5                       | 032540        | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО<br>НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                            | Т     | 0,0021  | 0,000252 |
| 53.6                       | 033746        | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200<br>ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ                                                                         | Т     | 0,003   | 0,00036  |
| 53.7                       | 035377        | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А                                                                                                                       | КГ    | 1,05    | 0,126    |
| 53.8                       | 045763        | ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ                                                                                                                      | 100ШТ | 0,25    | 0,03     |
| 54                         | C130-9650     | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д=32 ММ                                                                                                                              | М     | 12      |          |
| <b>КУЕШ ПАНЕЛЛАРИ УЧУН</b> |               |                                                                                                                                                     |       |         |          |
| 55                         | 513151-4001-К | СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛ JINKO SOLAR РАЗМЕРЫ 2274 X 1134 X 35 ММ<br>МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ БЕЗ АКУМУЛЯТОРА                                              | ШТ    | 1       |          |
| 56                         | C1110-1220    | ВАГА /КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ/                                                                                                                        | ШТ    | 366     |          |

|      |            |                                                                                                |       |       |        |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 57   | Ц8-2-403-3 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М  | 0,95  |        |
| 57.1 | 000001     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                               | ЧЕЛ-Ч | 37    | 35,15  |
| 57.2 | 000003     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                       | ЧЕЛ-Ч | 5,27  | 5,0065 |
| 57.3 | 030475     | ДЮБЕЛИ                                                                                         | КГ    | 1,8   | 1,71   |
| 57.4 | 030479     | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                               | КГ    | 1,3   | 1,235  |
| 57.5 | 030654     | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                           | Т     | 0,01  | 0,0095 |
| * 58 | 15092-8003 | КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ ВВГНГ 2Х6 ДВОЙНОЙ /ЧЁРНЫЙ КРАСНЫЙ/                                            | 1000М | 0,095 |        |
| 59   | С130-20-Г  | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРА Д=20 ММ                                                                    | М     | 92    |        |
| 60   | 2405-1790  | СКОБЫ К146                                                                                     | ШТ    | 153   |        |
| 61   | 100-32     | КОННЕКТОР 30 А МС4                                                                             | КОМПЛ | 2     |        |



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:19-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 75351**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Namangan shahar tibbiyot birlashma tizimidagi 10-oila poliklinikasi  
Yakkatut filialini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Namangan shahar tibbiyot birlashmasi

**Bosh loyihachi** - "PROEKT-SERVIS" MCHJ

**Litsenziya** AL-000804 9.06.2020-yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish  
vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 71914

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Namangan shahar Kengashining 29.09.2022 yildagi VI-44-85-6-91-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 31.10.2022 yildagi 755168-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Poliklinika binosi. Arxitektura va qurilish, issiqlik va shamollatish tizimi, suv va oqava suv ta'minoti, elektr yoritish qismlari.
- Sxematik bosh reja.
- Smeta hujjatlari.
- Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

## 1. Asosiy davolash binosi №1 (joriy ta'mirlash).

Bino - 2 qavatli, yerto'lasiz, devorlari pishiq g'ishtdan, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, "A-G" va "1-4" o'qlar bo'yicha 15,6mx21,0m o'lchamda, xonalar balandligi - 3,0m, Joriy ta'mirlash jarayonida eshik va derazalarni almashtirish, ichki va tashqi pardoqlash ishlarini bajarish, pollarni ta'mirlash, isitish va shamollatish, suv va oqavasuv ta'minoti, elektr yoritish tizimlari ta'mirlash, shuningdek boshqa ishlarni bajarish ko'zda tutilgan.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

6.1.1. Almashtirilayotgan derazalarda shamollatish fortochkalari - ko'zda tutildi. Ishchi chizmalari - ishlandi.

6.1.1. O'zb.Res. Qurilish vazirligi 26.02.2021 yilgi 23-02/2079 sonli xati asosan 1- qavat pol ostiga issiqlik ximoya qatlami - ko'zda tutildi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 694 684,780 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 19 595,330 ming so'mga kamaytirilib, **675 089,450 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Qurilish-montaj ishlari: | 528 011,820 | ming so'm |
| Asbob-uskunalar:         | 59 022,480  | ming so'm |
| QQS:                     | 88 055,150  | ming so'm |

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

### **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan shahar tibbiyot birlashma tizimidagi 10-oila poliklinikasi Yakkatut filialini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA