

**Республика Узбекистан**  
**ООО THE BEST UNIQUE PROJEST**

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021г.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Объекта: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САМАРКАНДСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ВЕТЕРИНАРИИ, ЖИВОТНОВОДСТВА И  
БИОТЕХНОЛОГИЙ ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ»**

**(С учетом замечаний экспертизы)**

Ташкент – 2022 г.

Республика Узбекистан  
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Объекта: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САМАРКАНДСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ВЕТЕРИНАРИИ, ЖИВОТНОВОДСТВА И  
БИОТЕХНОЛОГИЙ ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ»

(С учетом замечаний экспертизы)



М. М. Одилов



У.П.Мамадалиев

Ташкент – 2022 г.

Сметная стоимость текущего ремонта  
объекта в договорных текущих ценах:

**«Текущий ремонт Самаркандского государственного  
университета ветеринарии, животноводства и  
биотехнологий Ташкентский филиал»**

После экспертизы

Составлена в ценах на 3 квартал 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель, и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	11789,160
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	324393,875
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	154654,694
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	17295,205
5	Перевозка грузов	0,000
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 17,27%	85718,570
8	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
10	ИТОГО: стоимость строительства в договорных текущих ценах	593851,504
11	НДС 15%	89077,726
12	ИТОГО: стоимость строительства в текущих ценах с НДС	682929,229

Директор:



Г.И.П:

Одилов М.М

У.П.Мамадалиев



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА К ПРОЕКТУ:

Текущий ремонт Самаркандского государственного университета ветеринарии,  
животноводства и биотехнологий Ташкентский филиал

#### После экспертизы

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226. Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчетная стоимость в текущих ценах производится по формуле:

$Ц = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{стр} + C_{эм} + C_{п} + C_{пз} + C_{р}) \times K_p$ , где:

$C_0$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$  - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{стр}$  - затраты на транспортные расходы;

$C_{п}$  - прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$  - прочие затраты заказчика;

$C_{п}$  - прочие затраты производственного характера;

$C_{р}$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска.

#### 1. Затраты на заработную плату

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих- строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающей размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс},$$

Где:  $\text{Траб}$  - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$Cч$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется в размере 32 893,81 сум с учетом соцстраха согласно уровня среднестатистической месячной заработной платы рабочих строителей в отрасли «Строительство» Республики Узбекистан, по г. Ташкент.

$K_{сс}$  - коэффициент. Учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

#### 2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и расчета стоимости 1 машино-часа, соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = Эм \times Цпр$$

Где:  $Эм$  - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Цпр$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.



**3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с применением текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве по г. Ташкент Республики Узбекистан по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots C_{mp},$$

Где: **C<sub>m1</sub>, C<sub>m2</sub>, C<sub>m3</sub>, C<sub>mp</sub>** - стоимость строительных материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан (3 квартал 2022г.)

**4. Затраты подрядчика**

В сметной документации, прочие затраты подрядчика (**Пп**) приняты в размере 17,27 % по данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 2014г.

**5. Транспортные расходы**

Транспортные (**Стр**) определены согласно Письма ГосКом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству №352/11.05 от 31.01.2011г.

**Сметная стоимость строительных работ без НДС составляет: 593 851,504 тыс. сум.**

**Сметная стоимость строительных работ с НДС составляет: 682 929,229 тыс. сум.**

Составил:



**И.И.Бобожонов**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт Самаркандского государственного университета ветеринарии, животноводства и биотехнологий Ташкентский филиал

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Самаркандский государственный университет ветеринарии, животноводства и биотехнологий

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-1

## Ремонтные работы

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>БЛОК Б</b>					
<b>1</b>	<b>Е53-2-6 ШНК.ДОП.5</b>	<b>РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА</b>	<b>10М3</b>	<b>0,427</b>	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	217,91	93,04757
1.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,6	0,6832
1.3	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	33	14,091
1.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	20,61	8,80047
<b>2</b>	<b>Е46-4-12-3</b>	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ, РАЗМЕРОМ 1,4Х2,3М, 5ШТ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,161</b>	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	16,72951
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	1,24614
<b>3</b>	<b>Е46-4-12-2</b>	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН, РАЗМЕРОМ 1,7Х1,7М, 12ШТ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3468</b>	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	59,913168
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	2,684232
<b>4</b>	<b>Е46-4-12-2</b>	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН, РАЗМЕРОМ 5,7Х0,8М, 5ШТ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,228</b>	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	39,38928
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	1,76472
<b>5</b>	<b>Е10-1-36-4 ШНК.ДОП.11</b>	<b>ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ОКОН ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ "АКФА"</b>	<b>100М2</b>	<b>0,4845</b>	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,89	44,036205
5.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,35	1,138575
5.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,15	1,041675
5.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,12	2,96514
5.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,57	0,760665
5.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,42	4,56399
5.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	30	14,535
5.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	116,28
5.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,40698
<b>6</b>	<b>Е7-1-58-1</b>	<b>УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ УГОЛКОМ 50Х50Х5ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,35796</b>	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	52,7	18,864492
6.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,45	0,161082
<b>7</b>	<b>С140-5061</b>	<b>СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х5</b>	<b>100КГ</b>	<b>3,5796</b>	
<b>8</b>	<b>Е53-20-1</b>	<b>КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ /ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ/</b>	<b>100М3</b>	<b>0,1768</b>	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1070	189,176
8.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	39	6,8952
8.3	009210	ВОДА	М3	4,4	0,77792
8.4	012121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	24	4,2432
8.5	043121	КИРПИЧ	1000ШТ	39,2	6,93056
<b>9</b>	<b>Е15-2-16-9 ШНК.ДОП.12</b>	<b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,5716</b>	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	49,066144
9.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,480144
9.3	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	3,11522
9.4	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,87	1,068892
9.5	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000069
9.6	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0034296
9.7	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	3,166664
<b>10</b>	<b>Е15-2-31-1</b>	<b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3566</b>	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	72,767796
10.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,734596
10.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,03566



10.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,53338
11	E15-7-16-1 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100М2	3,708	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,85	477,7758
11.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	22,248
11.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,77868
11.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6	22,248
11.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41	1,52028
11.6	009219	ВОДА	М3	0,0163	0,0604404
11.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	704,52
11.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	1000 ШТ	0,5	1,854
11.9	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,0927
11.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10	М2	105	389,34
11.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0,75	2,781
11.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	М	70	259,56
11.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	200	741,6
11.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	ШТ	70	259,56
11.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	1000 ШТ	1,4	5,1912
12	E34-1-54-1	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ:СТЕН ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ	100М2	0,9	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,5	31,05
12.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,198
13	C114-9133-2	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТОЛЩ. 50ММ	М2	90	
14	E15-7-2-1 ШНК.ДОП.3	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН /С-112/. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУБИХ ВЫСОТОЙ: ПО 3,3 М	М2	41,36	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,3	53,768
14.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	1,6544
14.3	001369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,01	0,4136
14.4	001521	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ-Ч	0,04	1,6544
14.5	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,08	3,3088
14.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	1,6544
14.7	030485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	1,2	49,632
14.8	035421	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М2	1,03	42,6008
14.9	035439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	0,3	12,408
14.10	035444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,5	62,04
14.11	035445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,61	66,5896
14.12	035446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,11	45,9096
14.13	035448	ШУРУП TN25	ШТ	10	413,6
14.14	035449	ШУРУП TN35	ШТ	28	1158,08
14.15	035458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	2	82,72
14.16	035461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	0,61	25,2296
14.17	044617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	4,2	173,712
15	E15-1-54-1 ШНК.ДОП.1	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	2,0535	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	572,87	1176,388545
15.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	87,65	179,989275
15.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	226,8	465,7338
15.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,35	109,554225
15.5	030325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0108	0,0221778
15.6	031017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,00636585
15.7	032299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	118	242,313
15.8	035523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,08	2,21778
15.9	040963	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	382	784,437
15.10	040964	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	180	369,63
15.11	040965	УДЛИНИТЕЛЬ	М	226	464,091
15.12	040966	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	90	184,815
15.13	040967	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	127	260,7945
15.14	040968	ШПАТЛЕВКА КНАУФ	Т	0,083	0,1704405
15.15	040969	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ КНАУФ	Т	0,0025	0,00513375
15.16	049307	ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6	М	840	1724,94
16	E15-7-16-1 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ КОЛОНН С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,1454	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,85	18,73479
16.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	0,8724



16.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,030534
16.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6	0,8724
16.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41	0,059614
16.6	009219	ВОДА	МЗ	0,0163	0,00237002
16.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	27,626
16.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	1000 ШТ	0,5	0,0727
16.9	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,003635
16.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10	М2	105	15,267
16.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0,75	0,10905
16.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	М	70	10,178
16.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	200	29,08
16.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	ШТ	70	10,178
16.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	1000 ШТ	1,4	0,20356
17	<b>Е15-1-52-1 ШНК.ДОП.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ РИГЕЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,539</b>	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	208,66307
17.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,4	22,3146
17.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	137,7	74,2203
17.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	31,95192
17.5	030325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,0078694
17.6	031017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,0016709
17.7	032299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	108	58,212
17.8	035523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9	0,4851
17.9	040963	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	300	161,7
17.10	040964	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	120	64,68
17.11	040965	УДЛИНИТЕЛЬ	М	150	80,85
17.12	040966	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	72	38,808
17.13	040967	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	72	38,808
17.14	040968	ШПАТЛЕВКА КНАУФ	Т	0,083	0,044737
17.15	040969	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ КНАУФ	Т	0,0025	0,0013475
17.16	049307	ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6	М	510	274,89
18	<b>Е10-1-34-6 ШНК.ДОП.11</b>	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,289</b>	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	153,01	44,21989
18.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,66	0,19074
18.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	12,47	3,60383
18.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	1,03173
18.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	19,22	5,55458
18.6	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	19,074
18.7	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	244	70,516
18.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	154,037
18.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,55488
18.10	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	19,941
18.11	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	115,6
19	<b>С126-272-3</b>	<b>ОКНА "АКФА" ПЛАСТИКОВЫЕ</b>	<b>М2</b>	<b>28,9</b>	
20	<b>С111-196</b>	<b>ПЕНА МОНТАЖНАЯ</b>	<b>ШТ</b>	<b>8</b>	
21	<b>Е10-1-35-1 ШНК.ДОП.4</b>	<b>УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.</b>	<b>100М</b>	<b>0,18</b>	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	3,8142
21.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0072
21.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,027
21.4	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	72
22	<b>С123-395-1-1</b>	<b>ДОСКА ПОДОКОННАЯ ПВХ ШИРИНОЙ 300ММ</b>	<b>М</b>	<b>18</b>	
23	<b>Е10-4-13-1</b>	<b>УСТАНОВКА МДФ ДВЕРЕЙ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1292</b>	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,14	9,449688
23.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,177004
23.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,266152
23.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0034	0,00043928
24	<b>536114-2000-14</b>	<b>ДВЕРЬ МДФ 1400Х2200ММ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВ И РУЧКОЙ, 3ШТ</b>	<b>М2</b>	<b>9,24</b>	
25	<b>536114-2000-16</b>	<b>ДВЕРЬ МДФ 800Х2300ММ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВ И РУЧКОЙ, 2ШТ</b>	<b>М2</b>	<b>3,68</b>	
26	<b>Е10-1-12-2</b>	<b>ОБШИВКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ /ДОБОР/</b>	<b>100М2</b>	<b>0,11</b>	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,3	2,013
26.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,18	0,0198
26.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,52	0,0572



26.4	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0037	0,000407
27	C111-9160-4	ПАНЕЛИ МДФ ДЛЯ ОБШИВКИ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ /ДОБОР/	М2	11,3	
28	E10-1-60-2 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,622	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	3,12244
28.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,01866
28.3	029981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	67,176
28.4	049882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,5287
29	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0567	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	5,072949
29.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,66	0,094122
29.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,549423
29.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,217728
29.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,112833
29.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,335097
29.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	3,7422
29.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	30,2211
29.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,108864
30	C126-384-1	ДВЕРЬ "АКФА" АЛЮМИНИЕВАЯ	М2	5,67	
31	C111-196	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	2	
32	E10-1-37-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0308	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	79,73	2,455684
32.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,042196
32.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,08	0,218064
32.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,29	0,039732
32.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,07	0,063756
32.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,98	0,060984
32.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	1,54
32.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	12,32
32.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,04312
33	C126-384-1	ДВЕРЬ "АКФА" АЛЮМИНИЕВАЯ	М2	3,08	
34	C111-196	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	1	
35	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН	100М2	1,0089	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	56,4984
35.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,040356
35.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	1,684863
35.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,161424
35.5	009219	ВОДА	М3	0,63	0,635607
35.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,8323425
35.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0181602
36	C111-9048-3	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УГОЛ	М	505	
37	E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	0,6706	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	45,66786
37.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,03353
37.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	1,30767
37.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,120708
37.5	009219	ВОДА	М3	0,74	0,496244
37.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,6451172
37.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,013412
38	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: КОЛОНН	100М2	0,3833	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	21,4648
38.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,015332
38.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,640111
38.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,061328
38.5	009219	ВОДА	М3	0,63	0,241479
38.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,3162225
38.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0068994
39	E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: РИГЕЛЕЙ	100М2	0,3011	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	20,50491
39.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,015055



39.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	0,587145
39.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,054198
39.5	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,222814
39.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,2896582
39.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,006022
<b>40</b>	<b>Е15-2-19-7 ШНК.ДОП.5</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОТКОСОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3566</b>	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	19,9696
40.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,014264
40.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,595522
40.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,057056
40.5	009219	ВОДА	МЗ	0,63	0,224658
40.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,294195
40.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0064188
<b>41</b>	<b>Е15-3-1-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЕНОПЛАСТИКОВЫХ ЛЕПНИН ДЛЯ СТЕН</b>	<b>100М</b>	<b>1,36</b>	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	39,9568
41.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0272
41.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	8,16
<b>42</b>	<b>С111-9048-3</b>	<b>ПЕНОПЛАСТИКОВЫЕ ЛЕПНИНЫ СТЕНОВЫЕ</b>	<b>М</b>	<b>136</b>	
<b>43</b>	<b>Е15-3-1-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЕНОПЛАСТИКОВЫХ ЛЕПНИН ДЛЯ ПОТОЛКОВ</b>	<b>100М</b>	<b>1,45</b>	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	42,601
43.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,029
43.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	8,7
<b>44</b>	<b>С111-9048-4</b>	<b>ПЕНОПЛАСТИКОВЫЕ ЛЕПНИНЫ ПОТОЛОЧНЫЕ</b>	<b>М</b>	<b>145</b>	
<b>45</b>	<b>Е15-3-1-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЕНОПЛАСТИКОВЫХ ТЯГ</b>	<b>100М</b>	<b>1,98</b>	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	58,1724
45.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0396
45.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	11,88
<b>46</b>	<b>С111-9048</b>	<b>ПЕНОПЛАСТИКОВЫЕ ТЯГИ</b>	<b>М</b>	<b>198</b>	
<b>47</b>	<b>Е15-4-5-3</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН</b>	<b>100М2</b>	<b>5,6895</b>	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	244,07955
47.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,11379
47.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,853425
47.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,3584385
47.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,2901645
47.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,77918
47.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,763745
<b>48</b>	<b>Е15-4-5-4</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ И РИГЕЛЕЙ</b>	<b>100М2</b>	<b>3,2631</b>	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	175,88109
48.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,065262
48.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,522096
48.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,2251539
48.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,1794705
48.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,741004
48.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,011561
<b>49</b>	<b>Е15-4-25-8</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ОТКОСОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1002</b>	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	5,111202
49.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,001002
49.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,011022
49.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ	Т	0,01837	0,001840674
49.5	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0007515
49.6	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,00113226
49.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0051102
49.8	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА). МАРКА 600. ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,00024048
49.9	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,084168
49.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,031062
<b>50</b>	<b>Е11-1-11-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ /100ММ/</b>	<b>100М2</b>	<b>2,2137</b>	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	87,463287
50.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	20,078259
50.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	2,811399
50.4	009219	ВОДА	МЗ	3,5	7,74795
50.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	2,04	4,515948
<b>51</b>	<b>Е11-1-11-2</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01. КОЭФ. 16</b>	<b>100М2</b>	<b>2,2137</b>	
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8	17,7096
51.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	37,12	82,172544
51.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,36	7,438032
51.4	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	8,16	18,063792



<b>52</b>	<b>E11-1-56-2</b> <b>ШНК ДОП.12</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ</b> <b>ТОЛЩИНОЙ 5 ММ</b>	<b>100М2</b>	<b>2,2137</b>	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,52	21,074424
52.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,52	12,219624
52.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,464877
52.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,597699
52.5	009219	ВОДА	МЗ	0,615	1,3614255
52.6	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,066411
52.7	031593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,9	1,99233
<b>53</b>	<b>E11-1-34-2</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА МОЗАИЧНОГО</b>	<b>100М2</b>	<b>2,0562</b>	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,4	93,35148
53.2	001170	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-СТРОГАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	1,3	2,67306
53.3	001194	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	3,1	6,37422
53.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,3	0,61686
53.5	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,41	0,843042
53.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41	0,843042
53.7	009219	ВОДА	МЗ	0,2	0,41124
53.8	032106	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,02	0,041124
53.9	032121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	102,81
53.10	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	1	2,0562
53.11	036293	ПАРКЕТ МОЗАИЧНЫЙ	М2	102	209,7324
<b>54</b>	<b>E11-1-52-2</b> <b>ШНК ДОП.6</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ ИЗ</b> <b>КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6984</b>	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,9	133,32456
54.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,586656
54.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,810144
54.4	001603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,370152
54.5	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,56	3,184704
54.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,251424
54.7	009219	ВОДА	МЗ	0,4	0,27936
54.8	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,010476
54.9	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,300312
54.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3492
54.11	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,013968
<b>55</b>	<b>C140-17006</b>	<b>ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА</b>	<b>М2</b>	<b>69,84</b>	
<b>56</b>	<b>E11-1-27-3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК</b> <b>КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,2184</b>	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	26,159952
56.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,078624
56.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,061152
56.4	009219	ВОДА	МЗ	3,85	0,84084
56.5	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	1,3	0,28392
56.6	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	22,2768
56.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3,06	0,668304
<b>57</b>	<b>E15-1-90-1</b> <b>ШНК ДОП.2</b>	<b>ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6401</b>	
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	128,749714
57.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,051208
57.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,172827
57.4	009219	ВОДА	МЗ	0,465	0,2976465
57.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1,5	0,96015
57.6	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,025604
57.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,1	0,06401
57.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,32005
57.9	044371	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	100	64,01
<b>58</b>	<b>E9-3-29-1</b>	<b>МОНТАЖ ПЕРИЛ</b>	<b>Т</b>	<b>1,1388</b>	
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,37	36,862956
58.2	000514	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	0,96	1,093248
58.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,079716
58.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,136656
58.5	000783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16	МАШ-Ч	5,45	6,20646
58.6	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,29	0,330252
58.7	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	9,62	10,955256
58.8	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,39	0,444132
58.9	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,216372
58.10	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,68	1,913184
58.11	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000353028
58.12	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00068328



58.13	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,37	1,560156
58.14	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,004	0,0045552
58.15	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,00011388
58.16	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,001172964
58.17	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,07	0,079716
58.18	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,466908
58.19	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ <sup>2</sup> , ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,02129556
59	C121-9296-2	ДЕКОРАТИВНЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПЕРИЛА С АКСЕССУАРАМИ ИЗ ТРУБ ДИАМ. 50ММ, ВЫСОТОЙ 80СМ	М	29,2	
60	C121-9296-3	ДЕКОРАТИВНЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПЕРИЛА С АКСЕССУАРАМИ ИЗ ТРУБ ДИАМ. 25ММ, ВЫСОТОЙ 80СМ	М	87,6	
61	C311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	16,8	
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	9,70536
61.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	4,872
62	C310-1015	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	16,8	
62.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	2,12352
<b>ОТОПЛЕНИЕ</b>					
63	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,355	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	23,288
63.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,07455
63.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,09	0,03195
63.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	0,42245
63.5	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> ), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> )	МАШ-Ч	0,8	0,284
63.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	0,65675
63.7	009219	ВОДА	МЗ	15	5,325
63.8	044697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,67	0,23785
63.9	063698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	15,691
63.10	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,0015975
64	C130-582-14	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 14-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ	ШТ	3	
65	C130-582-13	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 16-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ	ШТ	6	
66	C130-582-5	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8-МИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ	ШТ	8	
67	C130-582-9	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 12-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ	ШТ	2	
68	2307-10025-2	КРАН МАЕВСКОГО ДИАМ. 20ММ	ШТ	20	
69	C113-1424-5	ЗАГЛУШКА ДЛЯ РАДИАТОРОВ ДИАМ. 20ММ	ШТ	20	
70	2307-10168-5	ВЕНТИЛЬ ППР ШАРОВОЙ ДИАМ. 25ММ	ШТ	40	
71	2405-627-3	ОТВОД ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	40	
72	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	1,2	
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	179,568
72.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	9,744
72.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,096
72.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,264
72.5	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,888
72.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000708
72.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,003
72.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,24
72.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,3
72.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,0828
72.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,456
73	C1530-108-4	ТРУБЫ ППР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	М	111,5	
74	C113-1451-4	МУФТА ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	80	
<b>ЭЛЕКТРИКА</b>					
75	Ц8-2-409-4 ШНК.ДОП.13	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ДИАМЕТР В ММ ДО: 50	100М	8	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,3	218,4
75.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,33	2,64
75.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	11,5	92
75.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,7	21,6
75.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,33	2,64
75.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,26	42,08
75.7	031725	КЛЕЙ БМК5	КГ	0,4	3,2
75.8	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,0168
75.9	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	7,68
75.10	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	144



75.11	045882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	8
75.12	046163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	53,6
75.13	064809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	14,4
76	113-1703	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМ. 20ММ	М	500	
77	2405-56-4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМ. 16ММ	100М	3	
78	Ц8-2-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ. МАССА 1 М. КГ ДО 1	100М	19,9	
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,4	246,76
78.2	000513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-Ч	3	59,7
78.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,39	7,761
78.4	000983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ-Ч	3	59,7
78.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,39	7,761
78.6	031248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,000060	0,001194
78.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000040	0,000796
78.8	035518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,01592
78.9	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,08159
78.10	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,165568
78.11	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,19104
78.12	064856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ	КГ	0,5	9,95
79	С151-613	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5 КВ.ММ	1000М	0,75	
80	С151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	1	
81	С151-623	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,2	
82	С151-73717-2	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1,0КВ: КАБЕЛИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	1000М	0,04	
83	Ц10-1-55-8	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	3	
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,8	50,4
83.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,68	2,04
83.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0006	0,0018
83.4	035102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	0,0014	0,0042
83.5	058465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	9,36
83.6	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	36,9	110,7
84	С157-420	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ КПСВВ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,5 КВ.ММ ТИПА "ВИТАЯ ПАРА"	1000М	0,309	
85	Ц8-3-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ. ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ ДО 500Х550	ШТ	1	
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	2,32
85.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1
85.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,77	0,77
85.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1
85.5	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17
85.6	031087	КРАСКА	КГ	0,03	0,03
85.7	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,15	0,15
86	1517-2396-1	ЩИТОК НА 24 АВТОМАТА	ШТ	1	
87	С1512-70-3	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА6, ИНОМ=50А	ШТ	2	
88	С1512-70-5	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА47-29 ИНОМ=25А	ШТ	11	
89	1504-1663-8	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА47-29 ИНОМ=16А	ШТ	7	
90	Ц10-8-3-1	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	1	
90.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,92	7,92
90.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,13	0,13
90.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000020	0,000020
90.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,002	0,002
90.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
90.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ	КГ	0,02	0,02
91	665312-9944-2	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППСУ-10	ШТ	1	
92	Ц10-8-2-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В	ШТ	9	
92.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,68	15,12
92.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	1,44
92.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000010	0,000090
92.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,0045
92.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,25	2,25
92.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ	КГ	0,005	0,045
93	1602-30076-1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИР-212-58	ШТ	9	



94	Ц10-8-3-2	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ. УСТРОЙСТВА АКУСТИЧЕСКИЕ	ШТ	2	
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,6	7,2
94.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,09	0,18
94.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000020	0,000040
94.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0006	0,0012
94.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,2	0,4
94.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ	КГ	0,006	0,012
95	1704-40138	ДАТЧИК АКУСТИЧЕСКИЙ MAXGLASS	ШТ	2	
96	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ	100ШТ	0,3	
96.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	11,43
96.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,012
96.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,012
96.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,45
96.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00945
96.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	30,6
96.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,126
97	1504-162-1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	30	
98	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,11	
98.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	3,542
98.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0044
98.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0044
98.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,003465
98.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	11,22
99	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1- 22-63/220	ШТ	11	
100	Ц8-3-593-5	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ	100ШТ	0,1	
100.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	9,34
100.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	2,56
100.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,8	0,08
100.4	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	40	4
100.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,8	0,08
100.6	030320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,00306
100.7	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,408
100.8	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,102
100.9	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,204
100.10	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,031
101	1507-1012-3	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ CD LED	ШТ	10	
102	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН LED	100ШТ	0,15	
102.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	13,2
102.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,55	0,2325
102.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	31,5	4,725
102.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,55	0,2325
102.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,004725
102.6	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	0,306
102.7	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	0,42
102.8	065758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	30,6
103	1507-5020-2	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ LED 18W	ШТ	15	
104	Ц8-3-593-12	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 12	ШТ	4	
104.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,33	9,32
104.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,28
104.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	2,01	8,04
104.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,02	0,08
104.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,07	0,28
104.6	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	0,4
104.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00016	0,00064
104.8	031211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,0005	0,002
104.9	032692	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,01	0,04
104.10	033639	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖБ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00026	0,00104
104.11	033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,000040	0,00016
104.12	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,012	0,048
104.13	045905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	24,5	98

104.14	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,01	0,04
104.15	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,01	0,04
104.16	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01	0,04
105	346130-1-К	ЛЮСТРА ХРУСТАЛЬНАЯ	ШТ	4	

Составил:



И.И.Бобожонов



## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1С-1

«Текущий ремонт Самаркандского государственного университета ветеринарии, животноводства и биотехнологий  
Ташкентский филиал»

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	508 132 934 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	154 654 694 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	17 295 205 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	324 393 875 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	11 789 160 сум

## ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4701,63517	32 893,81	154 654 694
			<b>ИТОГО</b>				<b>154 654 694</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,970825	121 002,00	359 476
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	9,744	7 550,00	73 567
3	000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	6,99552	124 103,00	868 165
4	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	102,250803	1 095,00	111 965
5	000513	C203-203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ	МАШ-Ч	59,7	2 406,00	143 638
6	000514	C203-204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	1,093248	2 712,00	2 965
7	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	248,49816	1 586,00	394 118
8	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	9,374619	187 923,00	1 761 707
9	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	11,1099	187 923,00	2 087 806
10	000783	C202-1243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	6,20646	179 947,00	1 116 834
11	000983	C203-408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ-Ч	59,7	34 748,00	2 074 456
12	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,330252	2 217,00	732
13	001170	C280-104	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-СТРОГАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	2,67306	5 620,00	15 023
14	001194	C234-310	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	6,37422	5 620,00	35 823
15	001369		НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,4136	432,00	179
16	001488	C203-902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА	МАШ-Ч	108,765	32 011,00	3 481 676
17	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	10,955256	19 973,00	218 809
18	001521	C270-4	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАСАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ-Ч	1,6544	20 062,00	33 191
19	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	23,097505	27 817,00	642 503
20	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	540,816942	1 531,00	827 991
21	001603	C211-601	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,370152	3 888,00	1 439
22	001609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	3,11522	33 796,00	105 282
23	001702	C233-1400	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	3,184704	33 642,00	107 140
24	002011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,284	4 259,00	1 210
25	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	22,45	8 901,00	199 827
26	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	33,25563	1 424,00	47 356
27	002346	C204-1400	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,444132	4 153,00	1 844
28	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	1,386543	91 121,00	126 343
29	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	11,461811	91 121,00	1 044 412
30	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	8,4699	118 715,00	1 005 504
31	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,913184	2 099,00	4 016



32	002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,091	2 799,00	39 441
33	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	194,100796	1 718,00	333 465
34	003295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	28,74	950,00	27 303
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>17 295 205</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		C114-9133-2	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТОЛЩ. 50ММ	M2	90	35 000,00	3 150 000
2		C126-272-3	ОКНА "АКФА" ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	28,9	850 000,00	24 565 000
3		C123-395-1-1	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ПВХ ШИРИНОЙ 300ММ	M	18	45 000,00	810 000
4		536114-2000-14	ДВЕРЬ МДФ 1400X2200ММ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВ И РУЧКОЙ, 3ШТ	M2	9,24	850 000,00	7 854 000
5		536114-2000-16	ДВЕРЬ МДФ 800X2300ММ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВ И РУЧКОЙ, 2ШТ	M2	3,68	850 000,00	3 128 000
6		C111-9160-4	ПАНЕЛИ МДФ ДЛЯ ОБШИВКИ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	M2	11,3	350 000,00	3 955 000
7		C126-384-1	ДВЕРЬ "АКФА" АЛЮМИНИЕВАЯ	M2	8,75	850 000,00	7 437 500
8		C111-9048-3	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УГОЛ	M	641	20 000,00	12 820 000
9		C111-9048-4	ПЕНОПЛАСТИКОВЫЕ ЛЕПНИНЫ ПОТОЛОЧНЫЕ	M	145	10 000,00	1 450 000
10		C121-9296-2	ДЕКОРАТИВНЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПЕРИЛА С АКСЕССУАРАМИ ИЗ ТРУБ ДИАМ. 50ММ, ВЫСОТОЙ 80СМ	M	29,2	250 000,00	7 300 000
11		C121-9296-3	ДЕКОРАТИВНЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПЕРИЛА С АКСЕССУАРАМИ ИЗ ТРУБ ДИАМ. 25ММ, ВЫСОТОЙ 80СМ	M	87,6	250 000,00	21 900 000
12		C130-582-14	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 14-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ 40СМ	ШТ	3	1 540 000,00	4 620 000
13		C130-582-13	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 16-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ 40СМ	ШТ	6	1 760 000,00	10 560 000
14		C130-582-5	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8-МИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ 60СМ	ШТ	8	880 000,00	7 040 000
15		C130-582-9	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 12-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ 60СМ	ШТ	2	1 320 000,00	2 640 000
16		2307-10025-2	КРАН МАЕВСКОГО ДИАМ. 20ММ	ШТ	20	6 000,00	120 000
17		C113-1424-5	ЗАГЛУШКА ДЛЯ РАДИАТОРОВ ДИАМ. 20ММ	ШТ	20	3 000,00	60 000
18		2307-10168-5	ВЕНТИЛЬ ППР ШАРОВОЙ ДИАМ. 25ММ	ШТ	40	30 000,00	1 200 000
19		2405-627-3	ОТВОД ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	40	2 000,00	80 000
20		C1530-108-4	ТРУБЫ ППР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	M	111,5	32 000,00	3 568 000
21		C113-1451-4	МУФТА ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	80	2 000,00	160 000
22		113-1703	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМ. 20ММ	M	500	6 500,00	3 250 000
23		2405-56-4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМ. 16ММ	100М	3	350 000,00	1 050 000
24		C1512-70-3	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА6, ИНОМ=50А	ШТ	2	35 000,00	70 000
25		C1512-70-5	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА47-29 ИНОМ=25А	ШТ	11	15 000,00	165 000
26		1504-162-1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	30	25 000,00	750 000
27		290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1-22-63/220	ШТ	11	23 000,00	253 000
28		1507-1012-3	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ CD LED	ШТ	10	120 000,00	1 200 000
29		1507-5020-2	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ LED 18W	ШТ	15	75 000,00	1 125 000
30	005061	C140-5061	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50X5	100КГ	3,5796	1 130 434,78	4 046 504
31	009210	C140-9210	ВОДА	M3	0,77792	1 000,00	778
32	009219	C140-9219	ВОДА	M3	19,0350744	1 000,00	19 035
33	012105	C140-12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	M3	22,57974	500 000,00	11 289 870
34	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,03566	400 000,00	14 264
35	012147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	M3	1,53338	400 000,00	613 352
36	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	0,96015	500 000,00	480 075
37	012373		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	2,3775354	1 500 000,00	3 566 303
38	017006	C140-17006	ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	M2	69,84	150 000,00	10 476 000
39	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,025604	6 000 000,00	153 624
40	029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	38,8912	7 800,00	303 351
41	029981		НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	M	67,176	20 000,00	1 343 520
42	030320	C111-115	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	T	0,000306	22 000 000,00	6 732
43	030325	C1610-1035	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	T	0,0300472	22 000 000,00	661 038
44	030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ	T	0,000069	15 500 000,00	1 063
45	030391	C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ	T	0,000407	15 500 000,00	6 309
46	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00043928	15 500 000,00	6 809
47	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,408	30 000,00	12 240
48	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	T	0,000708	22 000 000,00	15 576
49	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,02	26 000,00	26 520



50	030485		ДЮБЕЛЬ	ШТ	49,632	650,00	32 261
51	030501	C111-196	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	11	45 000,00	495 000
52	030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ	КГ	0,003	1 045,00	3
53	030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0077836	8 000 000,00	62 269
54	030732	C111-287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	22,2768	85 000,00	1 893 528
55	030825		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	732,146	250,00	183 037
56	030826		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ	1000 ШТ	1,9267	300 000,00	578 010
57	030838		ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,096335	1 500 000,00	144 503
58	030848		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	M2	404,607	20 000,00	8 092 140
59	030850		ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	2,89005	300 000,00	867 015
60	030858		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	70,516	5 500,00	387 838
61	030873		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	269,738	6 500,00	1 753 297
62	030874		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	770,68	7 800,00	6 011 304
63	030876		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	269,738	5 000,00	1 348 690
64	031017	C111-449	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,00803675	26 666 666,66	214 313
65	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,5835924	10 500 000,00	6 127 720
66	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00184067	26 666 666,66	49 085
67	031087		КРАСКА	КГ	0,03	26 666,66	800
68	031211	C111-501	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,002	18 500 000,00	37 000
69	031248	C1610-1086	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,001194	33 440 000,00	39 927
70	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00035303	26 631 000,00	9 401
71	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,1277994	21 600 000,00	2 760 467
72	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0007515	26 631 000,00	20 013
73	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	312,8581	500,00	156 429
74	031524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00068328	21 612 000,00	14 767
75	031593		СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	1,99233	1 800 000,00	3 586 194
76	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,00113226	15 658 000,00	17 729
77	031692	C111-329	КЛЕИ 88-СА	КГ	0,24	83 820,00	20 117
78	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,4747452	1 500 000,00	712 118
79	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,300312	1 500 000,00	450 468
80	031725		КЛЕЙ БМК5	КГ	3,2	68 000,00	217 600
81	032106	C111-596	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,041124	5 000 000,00	205 620
82	032121	C111-609	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	102,81	40 133,00	4 126 074
83	032299	C111-1805	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	M2	300,525	22 000,00	6 611 550
84	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ	Т	0,017596	6 000 000,00	105 576
85	032692	C1611-3078	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,04	18 000,00	720
86	033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	3,166664	15 000,00	47 500
87	033639	C111-1148	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖБ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 6	Т	0,00104	15 000 000,00	15 600
88	033746	C1610-1055	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,00016	975 650,00	156
89	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	1,560156	11 740,00	18 316
90	034309		МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,3	15 000,00	4 500
91	034351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0077	65 000,00	501
92	035102	C111-1482	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,0042	25 000 000,00	105 000
93	035312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0045552	16 400 000,00	74 705
94	035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	7,878	16 400,00	129 199
95	035421		МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	M2	42,6008	35 000,00	1 491 028
96	035439		ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	12,408	2 000,00	24 816
97	035444		ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	62,04	5 000,00	310 200
98	035445		ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	66,5896	4 500,00	299 653
99	035446		ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	45,9096	4 000,00	183 638
100	035448		ШУРУП TN25	ШТ	413,6	550,00	227 480
101	035449		ШУРУП TN35	ШТ	1158,08	450,00	521 136
102	035458		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	82,72	6 500,00	537 680



103	035461		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	25,2296	5 500,00	138 763
104	035504	C111-309	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00011388	1 593 400,00	181
105	035510	C111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	2,788514	250 000,00	697 129
106	035512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,00024048	75 000,00	18
107	035518	C111-865	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ G1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,01592	6 486 794,74	103 270
108	035523	C1611-3077	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	2,70288	100 000,00	270 288
109	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	7,604352	45 000,00	342 196
110	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00117296	3 700 000,00	4 340
111	036293	C112-9093	ПАРКЕТ МОЗАИЧНЫЙ	М2	209,7324	125 000,00	26 216 550
112	040963	C126-1329	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	946,137	4 000,00	3 784 548
113	040964	C126-1330	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	434,31	4 000,00	1 737 240
114	040965	C126-1333	УДЛИНИТЕЛЬ	М	544,941	3 500,00	1 907 294
115	040966	C126-1331	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	223,623	3 500,00	782 681
116	040967	C126-1332	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	299,6025	3 500,00	1 048 609
117	040968		ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,2151775	1 500 000,00	322 766
118	040969		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,00648125	3 500 000,00	22 684
119	043121		КИРПИЧ	1000ШТ	6,93056	1 100 000,00	7 623 616
120	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	3,475618	7 500,00	26 067
121	044351	C111-9048	ПЕНОПЛАСТИКОВЫЕ ТЯГИ	М	198	6 500,00	1 287 000
122	044371	C111-9050	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	64,01	41 739,00	2 671 713
123	044617		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	173,712	22 000,00	3 821 664
124	044697		ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,23785	250 000,00	59 463
125	044897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,079716	18 000,00	1 435
126	045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,013968	5 000 000,00	69 840
127	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,466908	5 289,00	2 469
128	045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО	1000ШТ	0,0828	200 000,00	16 560
129	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,08159	50 000,00	4 080
130	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	185,82	750,00	139 365
131	045882		ЗАГЛУШКИ	10ШТ	8	20 000,00	160 000
132	045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,165568	100 000,00	16 557
133	045905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	98	1 000,00	98 000
134	046163		СКОБЫ	10ШТ	53,6	7 500,00	402 000
135	049307	C126-1399	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	1999,83	7 800,00	15 598 674
136	049882		КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,5287	65 000,00	34 366
137	058465		СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	9,36	75 000,00	702 000
138	058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	113,65	3 500,00	397 775
139	063698	C1630-115	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	15,691	35 000,00	549 185
140	064235		ЛЕНТА K226	100М	0,19104	250 000,00	47 760
141	064476		НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,456	45 000,00	20 520
142	064809		ПАТРУБКИ	10ШТ	14,4	20 000,00	288 000
143	064855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,077	62 500,00	4 813
144	064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	9,95	49 500,00	492 525
145	064931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,448	65 000,00	29 120
146	065155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,204	25 000,00	5 100
147	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,46	12 500,00	5 750
148	065758		ШПИЛЬКИ	ШТ	30,6	150,00	4 590
149	065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0015975	22 000 000,00	35 145
150	076848		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ	1000 ШТ	5,39476	350 000,00	1 888 166
151	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,113844	22 000,00	24 505
152	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ	ШТ	19,941	55 000,00	1 096 755
153	081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	187,6	300,00	56 280
154	096384	C1537-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,02129556	185 000,00	3 940
155	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,197	65 400,00	12 884
			ИТОГО	СУМ			291 723 390



			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		8 751 702
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>300 475 092</b>
<b>ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>							
1	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,28392	400 000,00	113 568
2	012121	C140-12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	МЗ	4,2432	400 000,00	1 697 280
3	012135		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,068892	500 000,00	534 446
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 345 294</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		70 359
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 415 653</b>
<b>КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>							
1		C151-73717-2	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1,0КВ: КАБЕЛИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 5Х4	1000М	0,04	43 000 000,00	1 720 000
2	097212	C151-613	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5 КВ ММ	1000М	0,75	7 400 000,00	5 550 000
3	097213	C151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ ММ	1000М	1	9 800 000,00	9 800 000
4	097222	C151-623	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 КВ ММ	1000М	0,2	18 800 000,00	3 760 000
5	098004	C157-420	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ КПСВВ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,5 КВ. ММ ТИПА "ВИТАЯ ПАРА"	1000М	0,309	1 150 000,00	355 350
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>21 185 350</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		317 780
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>21 503 130</b>
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>324 393 875</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
1		1517-2396-1	ЩИТОК НА 24 АВТОМАТА	ШТ	1	135 000,00	135 000
2		1504-1663-8	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА47-29 ИНОМ=16А	ШТ	7	25 000,00	175 000
3		665312-9944-2	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППСУ-10	ШТ	1	1 850 000,00	1 850 000
4		1602-30076-1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-58	ШТ	9	72 000,00	648 000
5		1704-40138	ДАТЧИК АКУСТИЧЕСКИЙ MAXGLASS	ШТ	2	75 000,00	150 000
6		346130-1-К	ЛЮСТРА ХРУСТАЛЬНАЯ	ШТ	4	2 150 000,00	8 600 000
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>11 558 000</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		231 160
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>11 789 160</b>
			<b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>СУМ</b>			<b>11 789 160</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>508 132 934</b>
			<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>508 132 934</b>

Составил:



И.И.Бобожинов



## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-1

«Текущий ремонт Самаркандского государственного университета ветеринарии, животноводства и биотехнологий Ташкентский филиал»

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>БЛОК Б</b>							
1	E53-2-6 ШНК.ДОП.5	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10М3	0,427		7 560 933,94	3 228 519
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	217,91	93,04757	32 893,81	3 060 689
1.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,6	0,6832	187 923,00	128 389
1.3	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	33	14,091	2 799,00	39 441
1.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	20,61	8,80047	0,00	0
2	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ, РАЗМЕРОМ 1.4Х2.3М. 5ШТ	100М2	0,161		3 633 299,38	584 961
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	16,72951	32 893,81	550 297
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	1,24614	27 817,00	34 664
3	E46-4-12-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН, РАЗМЕРОМ 1.7Х1.7М. 12ШТ	100М2	0,3468		5 898 038,20	2 045 440
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	59,913168	32 893,81	1 970 772
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	2,684232	27 817,00	74 667
4	E46-4-12-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН, РАЗМЕРОМ 5.7Х0.8М. 5ШТ	100М2	0,228		5 898 038,20	1 344 753
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	39,38928	32 893,81	1 295 663
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	1,76472	27 817,00	49 089
5	E10-1-36-4 ШНК.ДОП.11	ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ОКОН ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ "АКФА"	100М2	0,4845		4 031 582,40	1 953 302
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,89	44,036205	32 893,81	1 448 519
5.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,35	1,138575	187 923,00	213 964
5.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,15	1,041675	27 817,00	28 976
5.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,12	2,96514	1 424,00	4 222
5.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,57	0,760665	91 121,00	69 313
5.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,42	4,56399	1 718,00	7 841
5.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0.6	М	30	14,535	7 800,00	113 373
5.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	116,28	500,00	58 140
5.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,40698	22 000,00	8 954
6	E7-1-58-1	УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ УГОЛКОМ	Т	0,35796		1 774 508,24	635 203
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	52,7	18,864492	32 893,81	620 525
6.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,45	0,161082	91 121,00	14 678
7	C140-5061	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х5	100КГ	3,5796		1 130 434,78	4 046 504
8	E53-20-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ /ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ/	100М3	0,1768		95 249 773,70	16 840 160
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1070	189,176	32 893,81	6 222 719
8.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	39	6,8952	187 923,00	1 295 767
8.3	009210	ВОДА	М3	4,4	0,77792	1 000,00	778
8.4	012121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	24	4,2432	400 000,00	1 697 280
8.5	043121	КИРПИЧ	1000ШТ	39,2	6,93056	1 100 000,00	7 623 616
9	E15-2-16-9 ШНК.ДОП.12	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,5716		4 099 119,13	2 343 057
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	49,066144	32 893,81	1 613 972
9.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,480144	27 817,00	13 356
9.3	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ-Ч	5,45	3,11522	33 796,00	105 282
9.4	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,87	1,068892	500 000,00	534 446
9.5	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000069	15 500 000,00	1 063
9.6	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0034296	8 000 000,00	27 437
9.7	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	3,166664	15 000,00	47 500
10	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,3566		8 529 613,89	3 041 660
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	72,767796	32 893,81	2 393 610
10.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,734596	27 817,00	20 434



10.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,03566	400 000,00	14 264
10.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	4,3	1,53338	400 000,00	613 352
11	E15-7-16-1 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ	100M2	3,708		9 714 644,90	36 021 903
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,85	477,7758	32 893,81	15 715 866
11.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	22,248	1 586,00	35 285
11.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,77868	27 817,00	21 661
11.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6	22,248	1 424,00	31 681
11.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41	1,52028	91 121,00	138 529
11.6	009219	ВОДА	МЗ	0,0163	0,0604404	1 000,00	60
11.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	704,52	250,00	176 130
11.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	1,854	300 000,00	556 200
11.9	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,0927	1 500 000,00	139 050
11.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105	389,34	20 000,00	7 786 800
11.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ,	100М	0,75	2,781	300 000,00	834 300
11.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	М	70	259,56	6 500,00	1 687 140
11.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	741,6	7 800,00	5 784 480
11.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	259,56	5 000,00	1 297 800
11.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	5,1912	350 000,00	1 816 920
12	E34-1-54-1	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ:СТЕН ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ	100M2	0,9		1 154 883,07	1 039 395
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,5	31,05	32 893,81	1 021 353
12.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,198	91 121,00	18 042
13	C114-9133-2	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТОЛЩ.	М2	90		35 000,00	3 150 000
14	E15-7-2-1 ШНК.ДОП.3	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН ИС-112/. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, СЛУЖИТ	М2	41,36		230 860,95	9 548 409
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,3	53,768	32 893,81	1 768 634
14.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	1,6544	1 586,00	2 624
14.3	001369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,01	0,4136	432,00	179
14.4	001521	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО	МАШ-Ч	0,04	1,6544	20 062,00	33 191
14.5	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,08	3,3088	1 424,00	4 712
14.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	1,6544	91 121,00	150 751
14.7	030485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	1,2	49,632	650,00	32 261
14.8	035421	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М2	1,03	42,6008	35 000,00	1 491 028
14.9	035439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	0,3	12,408	2 000,00	24 816
14.10	035444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,5	62,04	5 000,00	310 200
14.11	035445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,61	66,5896	4 500,00	299 653
14.12	035446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,11	45,9096	4 000,00	183 638
14.13	035448	ШУРУП TN25	ШТ	10	413,6	550,00	227 480
14.14	035449	ШУРУП TN35	ШТ	28	1158,08	450,00	521 136
14.15	035458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	2	82,72	6 500,00	537 680
14.16	035461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	0,61	25,2296	5 500,00	138 763
14.17	044617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	4,2	173,712	22 000,00	3 821 664
15	E15-1-54-1 ШНК.ДОП.1	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2	2,0535		32 929 792,60	67 621 329
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	572,87	1176,388545	32 893,81	38 695 901
15.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	87,65	179,989275	1 586,00	285 463
15.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	226,8	465,7338	1 531,00	713 038
15.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,35	109,554225	1 718,00	188 214
15.5	030325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0108	0,0221778	22 000 000,00	487 912
15.6	031017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,00636585	26 666 666,66	169 756
15.7	032299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	118	242,313	22 000,00	5 330 886
15.8	035523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,08	2,21778	100 000,00	221 778
15.9	040963	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	382	784,437	4 000,00	3 137 748
15.10	040964	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	180	369,63	4 000,00	1 478 520
15.11	040965	УДЛИНИТЕЛЬ	М	226	464,091	3 500,00	1 624 319
15.12	040966	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	90	184,815	3 500,00	646 853
15.13	040967	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	127	260,7945	3 500,00	912 781
15.14	040968	ШПАТЛЕВКА КНАУФ	Т	0,083	0,1704405	1 500 000,00	255 661



15.15	040969	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,0025	0,00513375	3 500 000,00	17 968
15.16	049307	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	840	1724,94	7 800,00	13 454 532
16	E15-7-16-1 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ КОЛОНН С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ	100М2	0,1454		9 714 644,90	1 412 509
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,85	18,73479	32 893,81	616 259
16.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	0,8724	1 586,00	1 384
16.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,030534	27 817,00	849
16.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6	0,8724	1 424,00	1 242
16.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41	0,059614	91 121,00	5 432
16.6	009219	ВОДА	М3	0,0163	0,00237002	1 000,00	2
16.7	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	27,626	250,00	6 907
16.8	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	0,0727	300 000,00	21 810
16.9	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,003635	1 500 000,00	5 453
16.10	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105	15,267	20 000,00	305 340
16.11	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ,	100М	0,75	0,10905	300 000,00	32 715
16.12	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	М	70	10,178	6 500,00	66 157
16.13	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	29,08	7 800,00	226 824
16.14	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	10,178	5 000,00	50 890
16.15	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН- МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	0,20356	350 000,00	71 246
17	E15-1-52-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ РИГЕЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М2	0,539		22 802 619,48	12 290 612
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	208,66307	32 893,81	6 863 723
17.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,4	22,3146	1 586,00	35 391
17.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	137,7	74,2203	1 531,00	113 631
17.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	31,95192	1 718,00	54 893
17.5	030325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,0078694	22 000 000,00	173 127
17.6	031017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,0016709	26 666 666,66	44 557
17.7	032299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	108	58,212	22 000,00	1 280 664
17.8	035523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9	0,4851	100 000,00	48 510
17.9	040963	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	300	161,7	4 000,00	646 800
17.10	040964	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	120	64,68	4 000,00	258 720
17.11	040965	УДЛИНИТЕЛЬ	М	150	80,85	3 500,00	282 975
17.12	040966	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	72	38,808	3 500,00	135 828
17.13	040967	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	72	38,808	3 500,00	135 828
17.14	040968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,083	0,044737	1 500 000,00	67 106
17.15	040969	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,0025	0,0013475	3 500 000,00	4 716
17.16	049307	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	510	274,89	7 800,00	2 144 142
18	E10-1-34-6 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ ЮТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ПВУУСТВОРЧАТЫХ	100М2	0,289		11 508 060,30	3 325 829
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	153,01	44,21989	32 893,81	1 454 561
18.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,66	0,19074	27 817,00	5 306
18.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	12,47	3,60383	1 424,00	5 132
18.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	1,03173	91 121,00	94 072
18.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	19,22	5,55458	1 718,00	9 543
18.6	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	19,074	7 800,00	148 777
18.7	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	244	70,516	5 500,00	387 838
18.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	154,037	500,00	77 019
18.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,55488	22 000,00	12 207
18.10	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUNDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	19,941	55 000,00	1 096 755
18.11	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	115,6	300,00	34 680
19	C126-272-3	ОКНА "АКФА" ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	28,9		850 000,00	24 565 000
20	C111-196	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	8		45 000,00	360 000
21	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,18		831 800,66	149 724
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	3,8142	32 893,81	125 464
21.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0072	27 817,00	200
21.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,027	91 121,00	2 460
21.4	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	72	300,00	21 600



22	C123-395-1-1	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ПВХ ШИРИНОЙ 300ММ	М	18		45 000,00	810 000
23	E10-4-13-1	УСТАНОВКА МДФ ДВЕРЕЙ	100М2	0,1292		2 903 717,03	375 160
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,14	9,449688	32 893,81	310 836
23.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,177004	187 923,00	33 263
23.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,266152	91 121,00	24 252
23.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0034	0,00043928	15 500 000,00	6 809
24	536114-2000-14	ДВЕРЬ МДФ 1400Х2200ММ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОМ И РУЧКОЙ. 3ШТ	М2	9,24		850 000,00	7 854 000
25	536114-2000-16	ДВЕРЬ МДФ 800Х2300ММ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОМ И РУЧКОЙ. 2ШТ	М2	3,68		850 000,00	3 128 000
26	E10-1-12-2	ОБШИВКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ /ДОБОР/	100М2	0,11		706 965,22	77 766
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,3	2,013	32 893,81	66 215
26.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,18	0,0198	1 531,00	30
26.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,52	0,0572	91 121,00	5 212
26.4	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0037	0,000407	15 500 000,00	6 309
27	C111-9160-4	ПАНЕЛИ МДФ ДЛЯ ОБШИВКИ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ /ДОБОР/	М2	11,3		350 000,00	3 955 000
28	E10-1-60-2 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,622		2 383 110,56	1 482 295
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	3,12244	32 893,81	102 709
28.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,01866	91 121,00	1 700
28.3	029981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	67,176	20 000,00	1 343 520
28.4	049882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,5287	65 000,00	34 366
29	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3	100М2	0,0567		4 545 000,42	257 702
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	5,072949	32 893,81	166 869
29.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,66	0,094122	187 923,00	17 688
29.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,549423	27 817,00	15 283
29.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,217728	1 424,00	310
29.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,112833	91 121,00	10 281
29.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,335097	1 718,00	576
29.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	3,7422	7 800,00	29 189
29.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	30,2211	500,00	15 111
29.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,108864	22 000,00	2 395
30	C126-384-1	ДВЕРЬ "АКФА" АЛЮМИНИЕВАЯ	М2	5,67		850 000,00	4 819 500
31	C111-196	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	2		45 000,00	90 000
32	E10-1-37-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА	100М2	0,0308		3 891 681,41	119 864
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	79,73	2,455684	32 893,81	80 777
32.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,042196	187 923,00	7 930
32.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,08	0,218064	27 817,00	6 066
32.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,29	0,039732	1 424,00	57
32.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,07	0,063756	91 121,00	5 810
32.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,98	0,060984	1 718,00	105
32.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	50	1,54	7 800,00	12 012
32.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	12,32	500,00	6 160
32.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,04312	22 000,00	949
33	C126-384-1	ДВЕРЬ "АКФА" АЛЮМИНИЕВАЯ	М2	3,08		850 000,00	2 618 000
34	C111-196	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	1		45 000,00	45 000
35	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН	100М2	1,0089		3 480 922,78	3 511 903
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	56,4984	32 893,81	1 858 448
35.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,040356	121 002,00	4 883
35.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	1,684863	1 586,00	2 672
35.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,161424	27 817,00	4 490
35.5	009219	ВОДА	М3	0,63	0,635607	1 000,00	636
35.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,8323425	1 500 000,00	1 248 514
35.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0181602	21 600 000,00	392 260
36	C111-9048-3	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УГОЛ	М	505		20 000,00	10 100 000
37	E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ:	100М2	0,6706		4 129 958,32	2 769 550



37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	45,66786	32 893,81	1 502 190
37.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,03353	121 002,00	4 057
37.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	1,30767	1 586,00	2 074
37.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,120708	27 817,00	3 358
37.5	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,496244	1 000,00	496
37.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,6451172	1 500 000,00	967 676
37.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,013412	21 600 000,00	289 699
<b>38</b>	<b>Е15-2-19-7 ШНК.ДОП.5</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ:</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3833</b>		<b>3 480 922,78</b>	<b>1 334 238</b>
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	21,4648	32 893,81	706 059
38.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,015332	121 002,00	1 855
38.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,640111	1 586,00	1 015
38.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,061328	27 817,00	1 706
38.5	009219	ВОДА	МЗ	0,63	0,241479	1 000,00	241
38.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,3162225	1 500 000,00	474 334
38.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0068994	21 600 000,00	149 027
<b>39</b>	<b>Е15-2-19-8 ШНК.ДОП.5</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ:</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3011</b>		<b>4 129 958,32</b>	<b>1 243 530</b>
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	20,50491	32 893,81	674 485
39.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,015055	121 002,00	1 822
39.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	0,587145	1 586,00	931
39.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,054198	27 817,00	1 508
39.5	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,222814	1 000,00	223
39.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,2896582	1 500 000,00	434 487
39.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,006022	21 600 000,00	130 075
<b>40</b>	<b>Е15-2-19-7 ШНК.ДОП.5</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ:</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3566</b>		<b>3 480 922,78</b>	<b>1 241 297</b>
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	19,9696	32 893,81	656 876
40.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,014264	121 002,00	1 726
40.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,595522	1 586,00	945
40.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,057056	27 817,00	1 587
40.5	009219	ВОДА	МЗ	0,63	0,224658	1 000,00	225
40.6	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,294195	1 500 000,00	441 293
40.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0064188	21 600 000,00	138 646
<b>41</b>	<b>Е15-3-1-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЕНОПЛАСТИКОВЫХ ЛЕПНИН ДЛЯ</b>	<b>100М</b>	<b>1,36</b>		<b>974 540,18</b>	<b>1 325 375</b>
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	39,9568	32 893,81	1 314 331
41.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0272	121 002,00	3 291
41.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	8,16	950,00	7 752
<b>42</b>	<b>С111-9048-3</b>	<b>ПЕНОПЛАСТИКОВЫЕ ЛЕПНИНЫ СТЕНОВЫЕ</b>	<b>М</b>	<b>136</b>		<b>20 000,00</b>	<b>2 720 000</b>
<b>43</b>	<b>Е15-3-1-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЕНОПЛАСТИКОВЫХ ЛЕПНИН ДЛЯ ПОТОЛКОВ</b>	<b>100М</b>	<b>1,45</b>		<b>974 540,18</b>	<b>1 413 083</b>
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	42,601	32 893,81	1 401 309
43.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,029	121 002,00	3 509
43.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	8,7	950,00	8 265
<b>44</b>	<b>С111-9048-4</b>	<b>ПЕНОПЛАСТИКОВЫЕ ЛЕПНИНЫ ПОТОЛОЧНЫЕ</b>	<b>М</b>	<b>145</b>		<b>10 000,00</b>	<b>1 450 000</b>
<b>45</b>	<b>Е15-3-1-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЕНОПЛАСТИКОВЫХ ТЯГ</b>	<b>100М</b>	<b>1,98</b>		<b>974 540,18</b>	<b>1 929 590</b>
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	58,1724	32 893,81	1 913 512
45.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0396	121 002,00	4 792
45.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	11,88	950,00	11 286
<b>46</b>	<b>С111-9048</b>	<b>ПЕНОПЛАСТИКОВЫЕ ТЯГИ</b>	<b>М</b>	<b>198</b>		<b>6 500,00</b>	<b>1 287 000</b>
<b>47</b>	<b>Е15-4-5-3</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН</b>	<b>100М2</b>	<b>5,6895</b>		<b>2 203 493,94</b>	<b>12 536 779</b>
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	244,07955	32 893,81	8 028 706
47.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,11379	27 817,00	3 165
47.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,853425	91 121,00	77 765
47.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,3584385	10 500 000,00	3 763 604
47.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,2901645	1 500 000,00	435 247
47.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,77918	45 000,00	215 063
47.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,763745	7 500,00	13 228
<b>48</b>	<b>Е15-4-5-4</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ И</b>	<b>100М2</b>	<b>3,2631</b>		<b>2 635 237,06</b>	<b>8 599 042</b>
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	175,88109	32 893,81	5 785 399
48.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,065262	27 817,00	1 815
48.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,522096	91 121,00	47 574
48.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,2251539	10 500 000,00	2 364 116
48.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,1794705	1 500 000,00	269 206
48.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,741004	45 000,00	123 345
48.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,011561	7 500,00	7 587



49	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ОТКОСОВ	100M2	0,1002		2 671 554,30	267 690
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	5,111202	32 893,81	168 127
49.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,001002	27 817,00	28
49.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,011022	91 121,00	1 004
49.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,001840674	26 666 666,66	49 085
49.5	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К	Т	0,0075	0,0007515	26 631 000,00	20 013
49.6	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,00113226	15 658 000,00	17 729
49.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0051102	1 500 000,00	7 665
49.8	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,00024048	75 000,00	18
49.9	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,084168	45 000,00	3 788
49.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,031062	7 500,00	233
50	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ /100ММ/	100M2	2,2137		2 368 393,67	5 242 913
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	87,463287	32 893,81	2 877 001
50.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	20,078259	1 095,00	21 986
50.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	2,811399	27 817,00	78 205
50.4	009219	ВОДА	МЗ	3,5	7,74795	1 000,00	7 748
50.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	2,04	4,515948	500 000,00	2 257 974
51	E11-1-11-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 КОЭФ. 16	100M2	2,2137		4 477 262,00	9 911 315
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8	17,7096	32 893,81	582 536
51.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	37,12	82,172544	1 095,00	89 979
51.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,36	7,438032	27 817,00	206 904
51.4	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	8,16	18,063792	500 000,00	9 031 896
52	E11-1-56-2 ШНК ДОП.12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100M2	2,2137		2 620 963,03	5 802 026
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,52	21,074424	32 893,81	693 218
52.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,52	12,219624	1 586,00	19 380
52.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,464877	27 817,00	12 931
52.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,597699	91 121,00	54 463
52.5	009219	ВОДА	МЗ	0,615	1,3614255	1 000,00	1 361
52.6	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,066411	21 600 000,00	1 434 478
52.7	031593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,9	1,99233	1 800 000,00	3 586 194
53	E11-1-34-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА	100M2	2,0562		16 671 289,39	34 279 505
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,4	93,35148	32 893,81	3 070 686
53.2	001170	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-СТРОГАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	1,3	2,67306	5 620,00	15 023
53.3	001194	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	3,1	6,37422	5 620,00	35 823
53.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,3	0,61686	27 817,00	17 159
53.5	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,41	0,843042	1 531,00	1 291
53.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41	0,843042	91 121,00	76 819
53.7	009219	ВОДА	МЗ	0,2	0,41124	1 000,00	411
53.8	032106	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,02	0,041124	5 000 000,00	205 620
53.9	032121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	102,81	40 133,00	4 126 074
53.10	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	1	2,0562	250 000,00	514 050
53.11	036293	ПАРКЕТ МОЗАИЧНЫЙ	М2	102	209,7324	125 000,00	26 216 550
54	E11-1-52-2 ШНК ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО	100M2	0,6984		7 674 759,45	5 360 052
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,9	133,32456	32 893,81	4 385 553
54.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,586656	121 002,00	70 987
54.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,810144	27 817,00	22 536
54.4	001603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,370152	3 888,00	1 439
54.5	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,56	3,184704	33 642,00	107 140
54.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,251424	91 121,00	22 910
54.7	009219	ВОДА	МЗ	0,4	0,27936	1 000,00	279
54.8	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,010476	21 600 000,00	226 282
54.9	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ)	Т	0,43	0,300312	1 500 000,00	450 468
54.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3492	7 500,00	2 619
54.11	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,013968	5 000 000,00	69 840
55	C140-17006	ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	М2	69,84		150 000,00	10 476 000
56	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ	100M2	0,2184		13 967 945,16	3 050 599
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	26,159952	32 893,81	860 500
56.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,078624	121 002,00	9 514
56.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,061152	91 121,00	5 572



56.4	009219	ВОДА	М3	3,85	0,84084	1 000,00	841
56.5	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	1,3	0,28392	400 000,00	113 568
56.6	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	22,2768	85 000,00	1 893 528
56.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,668304	250 000,00	167 076
57	E16-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,6401		11 826 566,69	7 570 185
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	128,749714	32 893,81	4 235 069
57.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,051208	121 002,00	6 196
57.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,172827	27 817,00	4 808
57.4	009219	ВОДА	М3	0,465	0,2976465	1 000,00	298
57.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, 1:3	М3	1,5	0,96015	500 000,00	480 075
57.6	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,025604	6 000 000,00	153 624
57.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,06401	250 000,00	16 003
57.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,32005	7 500,00	2 400
57.9	044371	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	100	64,01	41 739,00	2 671 713
58	E9-3-29-1	МОНТАЖ ПЕРИЛ	Т	1,1388		2 412 799,78	2 747 696
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,37	36,862956	32 893,81	1 212 563
58.2	000514	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	0,96	1,093248	2 712,00	2 965
58.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,079716	187 923,00	14 980
58.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,136656	187 923,00	25 681
58.5	000783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	5,45	6,20646	179 947,00	1 116 834
58.6	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,29	0,330252	2 217,00	732
58.7	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	9,62	10,955256	19 973,00	218 809
58.8	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,39	0,444132	4 153,00	1 844
58.9	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,216372	91 121,00	19 716
58.10	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,68	1,913184	2 099,00	4 016
58.11	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000353028	26 631 000,00	9 401
58.12	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00068328	21 612 000,00	14 767
58.13	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,37	1,560156	11 740,00	18 316
58.14	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 346	Т	0,004	0,0045552	16 400 000,00	74 705
58.15	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,00011388	1 593 400,00	181
58.16	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,001172964	3 700 000,00	4 340
58.17	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,07	0,079716	18 000,00	1 435
58.18	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,466908	5 289,00	2 469
58.19	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВАННАЯ ГРУППА 1770 НММ2	10М	0,0187	0,02129556	185 000,00	3 940
59	C121-9296-2	ДЕКОРАТИВНЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПЕРИЛА С АКСЕССУАРАМИ ИЗ ТРУБ ДИАМ. 50ММ, ВЫСОТОЙ 80СМ	М	29,2		250 000,00	7 300 000
60	C121-9296-3	ДЕКОРАТИВНЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПЕРИЛА С АКСЕССУАРАМИ ИЗ ТРУБ ДИАМ. 25ММ, ВЫСОТОЙ 80СМ	М	87,6		250 000,00	21 900 000
61	C311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	16,8		54 992,62	923 876
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	9,70536	32 893,81	319 246
61.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	4,872	124 103,00	604 630
62	C310-1015	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	16,8		15 686,62	263 535
62.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	2,12352	124 103,00	263 535
<b>ОТОПЛЕНИЕ</b>							
63	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,355		4 208 663,35	1 494 076
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	23,288	32 893,81	766 031
63.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,07455	1 586,00	118
63.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,09	0,03195	187 923,00	6 004
63.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	0,42245	27 817,00	11 751
63.5	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	0,284	4 259,00	1 210



63.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	0,65675	91 121,00	59 844
63.7	009219	ВОДА	МЗ	15	5,325	1 000,00	5 325
63.8	044697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,67	0,23785	250 000,00	59 463
63.9	063698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	15,691	35 000,00	549 185
63.10	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,0015975	22 000 000,00	35 145
64	C130-582-14	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 14-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ 40СМ	ШТ	3		1 540 000,00	4 620 000
65	C130-582-13	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 16-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ 40СМ	ШТ	6		1 760 000,00	10 560 000
66	C130-582-5	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8-МИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ 60СМ	ШТ	8		880 000,00	7 040 000
67	C130-582-9	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 12-ТИ СЕКЦИОННЫЕ, ВЫСОТОЙ 60СМ	ШТ	2		1 320 000,00	2 640 000
68	2307-10025-2	КРАН МАЕВСКОГО ДИАМ. 20ММ	ШТ	20		6 000,00	120 000
69	C113-1424-5	ЗАГЛУШКА ДЛЯ РАДИАТОРОВ ДИАМ. 20ММ	ШТ	20		3 000,00	60 000
70	2307-10168-5	ВЕНТИЛЬ ППР ШАРОВОЙ ДИАМ. 25ММ	ШТ	40		30 000,00	1 200 000
71	2405-627-3	ОТВОД ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	40		2 000,00	80 000
72	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	1,2		5 083 752,80	6 100 503
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	179,568	32 893,81	5 906 676
72.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	9,744	7 550,00	73 567
72.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,096	187 923,00	18 041
72.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,264	91 121,00	24 056
72.5	009219	ВОДА	МЗ	0,74	0,888	1 000,00	888
72.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,000708	22 000 000,00	15 576
72.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,003	1 045,00	3
72.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,24	83 820,00	20 117
72.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,3	15 000,00	4 500
72.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,0828	200 000,00	16 560
72.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,456	45 000,00	20 520
73	C1530-108-4	ТРУБЫ ППР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 25ММ	М	111,5		32 000,00	3 568 000
74	C113-1451-4	МУФТА ППР ДИАМ. 25ММ	ШТ	80		2 000,00	160 000
<b>ЭЛЕКТРИКА</b>							
75	Ц8-2-409-4 ШНК ДОП.13	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ДИАМЕТР В ММ ДО:	100М	8		1 566 575,41	12 532 603
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,3	218,4	32 893,81	7 184 008
75.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,33	2,64	187 923,00	496 117
75.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	11,5	92	32 011,00	2 945 012
75.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,7	21,6	8 901,00	192 262
75.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,33	2,64	91 121,00	240 559
75.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,26	42,08	1 718,00	72 293
75.7	031725	КЛЕЙ БМК5	КГ	0,4	3,2	68 000,00	217 600
75.8	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,0168	6 000 000,00	100 800
75.9	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	7,68	16 400,00	125 952
75.10	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	144	750,00	108 000
75.11	045882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	8	20 000,00	160 000
75.12	046163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	53,6	7 500,00	402 000
75.13	064809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	14,4	20 000,00	288 000
76	113-1703	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМ. 20ММ	М	500		6 500,00	3 250 000
77	2405-56-4	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМ. 16ММ	100М	3		350 000,00	1 050 000
78	Ц8-2-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М. КГ. ДО	100М	19,9		674 556,90	13 423 682
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,4	246,76	32 893,81	8 116 877
78.2	000513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-Ч	3	59,7	2 406,00	143 638
78.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,39	7,761	187 923,00	1 458 470
78.4	000983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ-Ч	3	59,7	34 748,00	2 074 456
78.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,39	7,761	118 715,00	921 347
78.6	031248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,001194	33 440 000,00	39 927
78.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,000796	6 000 000,00	4 776
78.8	035518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,01592	6 486 794,74	103 270
78.9	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,08159	50 000,00	4 080



78.10	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,165568	100 000,00	16 557
78.11	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,19104	250 000,00	47 760
78.12	064856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,5	9,95	49 500,00	492 525
79	С151-613	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5 КВ.ММ	1000М	0,75		7 400 000,00	5 550 000
80	С151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	1		9 800 000,00	9 800 000
81	С151-623	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,2		18 800 000,00	3 760 000
82	С151-73717-2	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1,0КВ: КАБЕЛИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ	1000М	0,04		43 000 000,00	1 720 000
83	Ц10-1-55-8	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	3		1 037 847,37	3 113 542
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,8	50,4	32 893,81	1 657 848
83.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,68	2,04	121 002,00	246 844
83.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0006	0,0018	8 000 000,00	14 400
83.4	035102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	0,0014	0,0042	25 000 000,00	105 000
83.5	058465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	9,36	75 000,00	702 000
83.6	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70	10 ШТ	36,9	110,7	3 500,00	387 450
84	С157-420	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ КПСВВ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,5 КВ.ММ ТИПА "ВИТАЯ ПАРА"	1000М	0,309		1 150 000,00	355 350
85	Ц8-3-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ММ ПО 500Х550	ШТ	1		121 511,21	121 511
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	2,32	32 893,81	76 314
85.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,1	0,1	187 923,00	18 792
85.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,77	0,77	8 901,00	6 854
85.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1	118 715,00	11 872
85.5	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17	26 000,00	4 420
85.6	031087	КРАСКА	КГ	0,03	0,03	26 666,66	800
85.7	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,15	0,15	16 400,00	2 460
86	1517-2396-1	ЩИТОК НА 24 АВТОМАТА	ШТ	1		135 000,00	135 000
87	С1512-70-3	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА6,	ШТ	2		35 000,00	70 000
88	С1512-70-5	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА47-29	ШТ	11		15 000,00	165 000
89	1504-1663-8	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА47-29	ШТ	7		25 000,00	175 000
90	Ц10-8-3-1	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	1		263 315,16	263 315
90.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,92	7,92	32 893,81	260 519
90.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,13	0,13	1 586,00	206
90.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002	8 000 000,00	160
90.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,002	0,002	65 000,00	130
90.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70	10 ШТ	0,3	0,3	3 500,00	1 050
90.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,02	0,02	62 500,00	1 250
91	665312-9944-2	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППСУ-10	ШТ	1		1 850 000,00	1 850 000
92	Ц10-8-2-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	9		56 815,36	511 338
92.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,68	15,12	32 893,81	497 354
92.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	1,44	1 586,00	2 284
92.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00009	8 000 000,00	720
92.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,0045	65 000,00	293
92.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70	10 ШТ	0,25	2,25	3 500,00	7 875
92.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,045	62 500,00	2 813
93	1602-30076-1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-58	ШТ	9		72 000,00	648 000
94	Ц10-8-3-2	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, УСТРОЙСТВА АКУСТИЧЕСКИЕ	ШТ	2		119 834,46	239 669
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,6	7,2	32 893,81	236 835
94.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,09	0,18	1 586,00	285
94.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00004	8 000 000,00	320
94.4	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0006	0,0012	65 000,00	78
94.5	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70	10 ШТ	0,2	0,4	3 500,00	1 400
94.6	064855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,006	0,012	62 500,00	750
95	1704-40138	ДАТЧИК АКУСТИЧЕСКИЙ MAXGLASS	ШТ	2		75 000,00	150 000



96	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,3		1 433 687,68	430 106
96.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	11,43	32 893,81	375 976
96.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,04	0,012	187 923,00	2 255
96.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,012	118 715,00	1 425
96.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,45	26 000,00	11 700
96.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000945	8 000 000,00	7 560
96.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	30,6	750,00	22 950
96.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,126	65 400,00	8 240
97	1504-162-1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ	ШТ	30		25 000,00	750 000
98	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,11		1 173 146,20	129 046
98.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	3,542	32 893,81	116 510
98.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,04	0,0044	187 923,00	827
98.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0044	118 715,00	522
98.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0003465	8 000 000,00	2 772
98.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	11,22	750,00	8 415
99	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1-22-63/220	ШТ	11		23 000,00	253 000
100	Ц8-3-593-5	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ	100ШТ	0,1		4 965 927,85	496 593
100.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	9,34	32 893,81	307 228
100.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	2,56	1 586,00	4 060
100.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,8	0,08	187 923,00	15 034
100.4	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	40	4	32 011,00	128 044
100.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,8	0,08	118 715,00	9 497
100.6	030320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50	Т	0,00306	0,000306	22 000 000,00	6 732
100.7	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,408	30 000,00	12 240
100.8	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,102	65 000,00	6 630
100.9	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,204	25 000,00	5 100
100.10	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,031	65 400,00	2 027
101	1507-1012-3	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ CD LED	ШТ	10		120 000,00	1 200 000
102	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН LED	100ШТ	0,15		4 601 690,68	690 254
102.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	13,2	32 893,81	434 198
102.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	1,55	0,2325	187 923,00	43 692
102.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	31,5	4,725	32 011,00	151 252
102.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,55	0,2325	118 715,00	27 601
102.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0004725	8 000 000,00	3 780
102.6	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	0,306	65 000,00	19 890
102.7	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	0,42	12 500,00	5 250
102.8	065758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	30,6	150,00	4 590
103	1507-5020-2	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ LED 18W	ШТ	15		75 000,00	1 125 000
104	Ц8-3-593-12	ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО	ШТ	4		206 002,20	824 009
104.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,33	9,32	32 893,81	306 570
104.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,07	0,28	187 923,00	52 618
104.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	2,01	8,04	32 011,00	257 368
104.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,02	0,08	8 901,00	712
104.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,07	0,28	118 715,00	33 240
104.6	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	0,4	26 000,00	10 400
104.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00016	0,00064	8 000 000,00	5 120
104.8	031211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,0005	0,002	18 500 000,00	37 000
104.9	032692	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,01	0,04	18 000,00	720
104.10	033639	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00026	0,00104	15 000 000,00	15 600
104.11	033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,00004	0,00016	975 650,00	156
104.12	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342А	КГ	0,012	0,048	16 400,00	787
104.13	045905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	24,5	98	1 000,00	98 000
104.14	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,01	0,04	65 000,00	2 600
104.15	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,01	0,04	12 500,00	500



104.16	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01	0,04	65 400,00	2 616
105	346130-1-К	ЛЮСТРА ХРУСТАЛЬНАЯ	ШТ	4		2 150 000,00	8 600 000
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				4 702
		ЗАРПЛАТА	СУМ				154 654 694
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				17 295 205
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				315 254 034
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				11 558 000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				9 371 001
		ВСЕГО	СУМ				508 132 934
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ							
			СУМ				508 132 934





Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 6300-0760-900b-251c-43f0-9129-3092  
Хужжат яратилинган сана: 2021-05-03  
Ариза рақами: 30355290

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308411835

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001779

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308411835

Юридик шахснинг почта манзили: Namangan shahar, Davlatobod tumani, 5-kichik nohiya, 1-uy 4-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1077

