

ООО «САМКИШЛОКЛОЙИХА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ СВП В КИШЛАКЕ
«ЧУНКАЙМИШ» В НУРАБАДСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор

ГАП

Самарканд-2022г.

Оманов Г.А.

Тохиров З.Р.

ООО «САМКИШЛОКЛОЙИХА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ СВП В КИШЛАКЕ «ЧУНКАЙМИШ» В НУРАБАДСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость объекта рассчитана ресурсным методом, основанным на калькуляции затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталогов на материально-технические ресурсы», на II квартал 2022г.,

применяемые в смете в соответствии с данными и по данным представленным Заказчиком (протокол согласования цен на строительные материалы).

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ СВП В КИШЛАКЕ

«ЧУНКАЙМИШ» В НУРАБАДСКОМ РАЙОНЕ

САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Согласно ППРК 4.01.16-01 (3-4) разработанной проектной организацией стоимость строительства (ремонт) объекта, является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования, принимает заказчик.

ГИП

ОМАНОВ Г.А.

Директор

Оманов Г.А.

ГАП

Тохиров З.Р.

Самарканд-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ СВП В КИШЛАКЕ «ЧУНКАЙМИШ» В НУРАБАДСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость объекта рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталогов на материально-технические ресурсы», на II квартал 2022г., применяемые в строительном производстве РУз цен на биржах и по данным представленным Заказчиком (протокол согласования цен на строительные машины и механизмы, материальные ресурсы и оборудования утвержденный зам. хокима Самаркандской области Шукуровым А.Г. и согласованный представителями рабочей комиссии). Цены на материалы, оборудование и мебель, отсутствующие в «Каталоге», согласованы с заказчиком.

Согласно ШНК 4.01.16-04 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонт) объекта, является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования, принимает заказчик.

ГИП

ОМАНОВ Г.А.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ СВП В КИШЛАКЕ «ЧУНКАЙМИШ» В НУРАБАДСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)		
			Общестроительные работы	Металлическое ограждение
1	2	3	4	5
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	244 800	244 800	
2	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ	0		
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	192 767 068	165 399 747	27 367 321
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	83 650 155	80 660 035	2 990 121
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН МЕХАНИЗМОВ	2 696 103	2 312 179	383 924
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	279 358 127	248 616 760	30 741 366
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	50 547 423	44 980 162	5 567 261
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	1 055 698	939 510	116 188
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	330 961 248	294 536 433	36 424 815
11	НДС -15%	49 644 187	44 180 465	5 463 722
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	380 605 435	338 716 897	41 888 538
13	ФОНД "ШАФФОФ КУРИЛИШ" - 0,05%	190 303		
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ФОНДОМ "ШАФФОФ КУРИЛИШ"	380 795 738		
15	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 5%	19 030 272		
16	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ПРОЧИМИ РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	399 826 009		

ГИП:

Оманов Г.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ СВП В КИШЛАКЕ «ЧУНКАЙМИШ» В НУРАБАДСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ед. изм.	общая
1	3	4	5	6	7
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4077,2404	19782,997	80 660 035
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			80 660 035
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,3074	2759	3 607
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,2211	72437	88 453
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	15,3927	655	10 082
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	83,6949	950	79 510
6	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	1,5593	66528	103 737
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	4,4599	127627	569 204
8	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,7575	3164	2 397
9	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,3216	1604	5 328
10	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,367	1207	443
11	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,6515	1604	2 649
12	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	9,5634	3166	30 278
13	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	1,9175	851	1 632
14	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,451	1327	23 157
15	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	51,9412	1676	87 053
16	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	17,714	19164	339 471
17	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	184,7999	916	169 277
18	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	4,5837	982	4 501
19	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,0322	2972	96
20	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,1013	21603	110 203
21	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0184	26529	488
22	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,0928	4656	432
23	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	18,9364	851	16 115
24	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,659695	54548	35 985
25	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	9,7501	54548	531 848
26	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	81,8302	1176	96 232
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			2 312 179
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
27	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	12,9693	333499	4 325 249
28	ВОДА	МЗ	0,3303	350	116
29	ВОДА	МЗ	38,8846	350	13 610
30	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	0,5109	405664	207 254
31	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	3,4786	295154	1 026 723
32	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	13,3246	295154	3 932 809
33	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	2,7091	405664	1 098 984
34	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,4464	295154	131 757
35	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,7135	832000	1 425 632
36	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,678	1100	7 346
37	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,678	1100	7 346
38	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	38,16	1100	41 976
39	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	15,264	1100	16 790
40	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	22,2894	3950	88 043
41	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,035836	472000	16 915

1	3	4	5	6	7
42	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,001163	10000000	11 630
43	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,019389	10000000	193 890
44	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,002303	7500000	17 273
45	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,010385	7500000	77 888
46	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,061046	7500000	457 845
47	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,5904	10000	15 904
48	ДЮБЕЛИ	КГ	6,12	9000	55 080
49	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,1952	1000	195
50	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	4,42	7500	33 150
51	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,2808	14000	3 931
52	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,493412	225000	111 018
53	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,406905	41265	16 791
54	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	25,0902	900	22 581
55	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	1340,955	180	241 372
56	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	168,399	180	30 312
57	НАЩЕЛЬНИК СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"	М	5,832	3000	17 496
58	УГОЛ НАРУЖНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	26,73	2700	72 171
59	НАЧАЛЬНАЯ ПЛАНКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	20,412	2700	55 112
60	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ (Н) 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА (Т) 1,2 ММ	ШТ	170,1	2500	425 250
61	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ (3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС)	М2	58,32	2500	145 800
62	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-4	М	97,2	3950	383 940
63	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"(ТУНУКАПОН ТОЛЩ.0,4ММ)	М2	56,376	50737	2 860 349
64	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,004117	17760000	73 118
65	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,318432	5200000	1 655 846
66	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000333	3800000	1 265
67	КРАСКА	КГ	1,22	17760	21 667
68	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50	М	34,02	1200	40 824
69	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,000054	1000000	54
70	ГРУНТОВКА	Т	0,037386	11400000	426 200
71	ГРУНТОВКА	Т	0,00069	11400000	7 866
72	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,006157	11400000	70 190
73	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	179,4072	96	17 223
74	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	38,78	6087	236 054
75	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,009277	6130435	56 872
76	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,04675	1500000	70 125
77	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,09175	1652174	151 587
78	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,025304	1652174	41 807
79	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,016387	1652174	27 074
80	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,01725	880000	15 180
81	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	21,0592	4500	94 766
82	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	95,37	25652	2 446 431
83	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,01328	4347826	57 739
84	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,110224	1652174	182 109
85	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,0332	3500000	116 200
86	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	143,424	12000	1 721 088
87	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,043059	1900000	81 812
88	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,125214	1900000	237 907
89	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000072	8250000	594
90	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0085	8250000	70 125
91	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	650,482	8783	5 713 183
92	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,00028	7876873	2 206
93	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,188697	259890	49 040
94	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,030522	729300	22 260

1	3	4	5	6	7
95	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,054002	373955	20 194
96	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,008928	373955	3 339
97	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,00048	11660	6
98	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	ШТ	250,902	96	24 087
99	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	1,2026	2000	2 405
100	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,010595	20746	220
101	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,1952	15000	17 928
102	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	5,7987	7800	45 230
103	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0067	3591304	24 062
104	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	9,4395	3591304	33 900 114
105	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,004863	3591304	17 465
106	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	2,9064	3591304	10 437 766
107	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	1,6668	3591304	5 985 986
108	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,1389	3373913	468 637
109	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,00664	3373913	22 403
110	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	МЗ	0,029088	3373913	98 140
111	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	49,848	200	9 970
112	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,048561	259890	12 621
113	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,015082	17760000	267 856
114	ВЕТОШЬ	КГ	2,4037	200	481
115	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	96,354	3500	337 239
116	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,00092	400000	368
117	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	4,848	43478	210 781
118	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,142149	330000	46 909
119	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	1,074	5000	5 370
120	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21,42	1500	32 130
121	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	7,756	4500	34 902
122	СКОБЫ	10ШТ	95,2	500	47 600
123	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	27,12	24000	650 880
124	ПРОФИЛЬ 60X27	М	677,28	3950	2 675 256
125	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	398,4	850	338 640
126	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	159,36	375	59 760
127	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	95,616	450	43 027
128	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	95,616	420	40 159
129	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	199,2	300	59 760
130	РУБЕРОИД	М2	190,3	4500	856 350
131	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,408	75000	30 600
132	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	16,66	1500	24 990
133	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,1952	1000	195
134	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	50	50
135	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	10,2	5000	51 000
136	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,3876	5000	1 938
137	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,8152	5000	4 076
138	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,408	5000	2 040
139	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,196	1200	235
140	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	2,822	1200	3 386
141	РАСТВОР ГЛИНИСТЫЙ	МЗ	4,3641	25000	109 103
142	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ	ШТ	1409,4	180	253 692
143	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8X100 ММ	ШТ	340,2	96	32 659
144	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,639828	180	115
145	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	9,323	38000	354 274
146	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	67,6	1200	81 120
147	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	16,9	46332	783 011

1	3	4	5	6	7
148	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,2156	3500	755
149	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	35,4323	260	9 212
150	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	73,682	12174	897 005
151	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	678,65	4000	2 714 600
152	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП 2Н-РШ-Ц- 2-04-6/220	ШТ	14	12261	171 654
153	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	2	11043	22 086
154	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	5	12261	61 305
155	КОРОБКА У196	1000ШТ	0,03	500000	15 000
156	БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С РАЗМЕРАМИ 600Х600ММ	М2	39,69	120000	4 762 800
157	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА	М2	22,54	120000	2 704 800
158	ДВУХПОЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ	М2	15,75	871010	13 718 408
159	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	21,84	891797	19 476 846
160	ВОДОСТОЧНОЕ КОЛЕНО	ШТ	18	17400	313 200
161	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	6	20500	123 000
162	ЖЕЛОБ-СЛИВ	М2	60,6	20000	1 212 000
163	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	2	11043	22 086
164	СВЕТИЛЬНИК STAR18	ШТ	2	34435	68 870
165	СВЕТИЛЬНИК ЕКО С ЛАМПОЙ LED 25	ШТ	36	56087	2 019 132
166	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	48,6	16000	777 600
167	УПРОЩЕННЫЙ КОНЕК	М	40	14300	572 000
168	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,45ММ	М2	228,69	55728	12 744 436
169	ГЛИНОМАМАННЫЙ РАСТВОР	М3	14,12	25000	353 000
170	КИРПИЧ ГЛИНЯННЫЙ	ШТ	5319	400	2 127 600
171	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА ВЫСОТОЙ Н - 100ММ	М2	4,6	120000	552 000
172	ПРОВОД ПУНП СЕЧ.3Х2,5	М	160	9841,205	1 574 593
173	ПРОВОД ПУНП СЕЧ.2Х1,5	М	180	4216,122	758 902
	ИТОГО				157 601 351
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				7 763 393
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ				35 002
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			165 399 747
	ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6ШТ ТОК 15А,20А,25А 500Х600Х150ММ УОЩВ-6У4	ШТ	1	240000	240 000
	ИТОГО				240 000
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				4 800
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	СУМ			244 800
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			248 616 760

на

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	151,146	19782,997	2 990 121
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			2 990 121
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,06264	72437	4 537
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,102	67284	6 863
4	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	1,1995	1081	1 297
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,5865	58638	34 391
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,26715	127627	34 096

1	3	4	5	6	7
7	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	1,6963	126283	214 209
8	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,04887	1207	59
9	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,7298	1327	968
10	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	3,6134	11102	40 116
11	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,0561	916	51
12	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,173	862	1 011
13	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,2492	2487	620
14	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04887	54548	2 666
15	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41623	54548	22 705
16	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	3,9422	4254	16 770
17	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,3108	1077	3 566
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			383 924

	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
18	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	5,202	333499	1 734 862
19	ВОДА	МЗ	0,2805	350	98
20	ГРАВИЙ	МЗ	1,632	18698	30 515
21	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001887	7500000	14 153
22	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,00255	891523	2 273
23	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0201	11400000	229 140
24	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,001068	14453043	15 436
25	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,061902	13040000	807 202
26	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00204	8565218	17 473
27	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,004561	3000000	13 683
28	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,67	3690	9 852
29	АКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,003258	3800000	12 380
30	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,002492	11660000	29 057
31	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ	0,03519	3373913	118 728
32	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,00408	3591304	14 653
33	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,0102	3591304	36 631
34	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,03519	3591304	126 378
35	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,178	5000	890
36	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,801	2000	1 602
37	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	1,78	12800000	22 784 000
38	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2,5245	25791	65 109
	ИТОГО				26 064 116
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				1 303 206
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			27 367 321
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			30 741 366

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ СВП В КИШЛАКЕ «ЧУНКАЙМИШ» В НУРАБАДСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			
				на сл. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5,0000	6,0000		
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E4604-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,1575			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,9100	16,3658		
2	E4604-12-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2	0,2184			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,5400	41,1771		
3	E4602-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ (ОТ СТЕН)	100M2	4,1540			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,8200	94,7943		
4	E57-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	0,3930			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2000	43,7016		
4.2	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4000	15,0912		
4.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	6,6000	2,5938		
5	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,9350			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,3900	10,6496		
5.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	0,4700	0,4395		
6	E63-10-2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ	100M2	1,3280			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,5800	12,7222		
7	E4602-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ (ОТ СТЕН ФАСАДА)	100M2	1,8350			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,8200	41,8747		
8	E4604-8-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛИНИСТЫХ И ПОЛУВОЛИНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	2,0790			
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,9000	33,0561		
8.2	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,6000	9,5634		
9	E58-1-1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	2,0790			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,1600	31,5176		
9.2	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,4600	0,9563		
9.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	1,4000	2,9106		
10	E58-1-2	РАЗБОРКА: СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	2,0790			
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,6800	47,1517		
10.2	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,2900	0,6029		
10.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	0,9000	1,8711		
11	E4604-7-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО БАЛКАМ С НАКАТАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	1,7300			
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,9000	210,8870		
11.2	966	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,9200	3,3216		
12	E53-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10M3	1,3400			
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	212,4100	284,6294		
12.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,6000	2,1440		
12.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,5000	36,8500		
12.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	20,6100	27,6174		
ПОЛЫ							
13	E1101-3-9 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	6,6400			
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8000	11,9520		
13.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,4800	3,1872		
13.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	1,0200	6,7728		
13.4	9219	ВОДА	M3	0,3500	2,3240		
13.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,0020	0,0133		
13.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,0010	0,0066		
14	E1101-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,3280			
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,5100	52,4693		
14.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,0700	12,0450		
14.3	9219	ВОДА	M3	3,5000	4,6480		
14.4	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,0400	2,7091		
15	E1101-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	0,9350			
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,4000	39,6440		
15.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5000	0,4675		
15.3	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,0500	0,0468		
15.4	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	M2	102,0000	95,3700		
15.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5000	0,4675		
16	E1101-40-3 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,9540			
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,6600	6,3536		
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,3300	1,2688		
16.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,0100	1,9175		
16.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,0286		
16.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,0000	6,6780		
16.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,0000	6,6780		
16.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40,0000	38,1600		
16.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16,0000	15,2640		
16.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3000	25,0902		
16.10	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263,0000	250,9020		
16.11	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	101,0000	96,3540		
17	E1101-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ (КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА)	100M2	0,3930			
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,7800	47,0735		
17.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,3600	0,1415		
17.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2800	0,1100		
17.4	9219	ВОДА	M3	3,8500	1,5131		
17.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	M3	1,3000	0,5109		
17.6	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	3,0600	1,2026		
18	C	БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С РАЗМЕРАМИ 600X600MM	M2	39,6900			
19	E1101-39-6 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100M	0,4600			

1	2	3	4	5,0000	6,0000		
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,5400	11,2884		
19.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0900	0,0414		
19.3	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,0700	0,0322		
19.4	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0400	0,0184		
19.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0600	0,0276		
19.6	9219	ВОДА	МЗ	0,0500	0,0230		
19.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,0015	0,0007		
19.8	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0375	0,0173		
19.9	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,0500	0,0230		
19.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0020	0,0009		
20	С	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА ВЫСОТОЙ Н - 100ММ	М2	4,6000			
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
21	Е1706-002-17 ДОП. 8	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ(ОТМОСТКА ТОЛЩ.50ММ)	1000М2	0,1212			
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302,0000	36,6024		
21.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,8800	0,3491		
21.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,7100	2,2677		
21.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,2500	0,7575		
21.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2000	0,3878		
21.6	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	204,0000	24,7248		
21.7	9219	ВОДА	МЗ	178,0000	21,5736		
21.8	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2000	1,4786		
21.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	7,5800	0,9187		
21.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,1900	0,0230		
21.11	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	МЗ	0,2400	0,0291		
21.12	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	40,0000	4,8480		
22	Е1706-002-18 ДОП. 8 К=15	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-0,1211			
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,5000	-9,6274		
22.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	17,4000	-2,1071		
22.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,2500	-0,2725		
22.4	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	153,0000	-18,5283		
22.5	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	8,8500	-1,0717		
22.6	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,1500	-0,0182		
23	Е1802-1-1	СТЕНЫ					
		КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ИЗ ГЛИНЯННОГО КИРПИЧА)	МЗ	13,4000			
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,4000	72,3600		
23.2	9219	ВОДА	МЗ	0,4400	5,8960		
23.3	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,0067		
23.4	74828	РАСТВОР ГЛИНИСТЫЙ	МЗ	0,2400	3,2160		
24	С	КИРПИЧ ГЛИНЯННЫЙ	ШТ	5319,0000			
		ПЕРЕКРЫТИЕ.КРОВЛЯ					
25	Е1802-08-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (БАЛКИ)	МЗ	7,0300			
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5000	158,1750		
25.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2300	1,6169		
25.3	1556	БЕНЗОПILЫ	МАШ.-Ч	0,3300	2,3199		
25.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3600	2,5308		
25.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0026	0,0181		
25.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0030	0,0211		
25.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	1,4500	10,1935		
25.8	32502	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0218		
25.9	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,9300	6,5379		
25.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,1200	0,8436		
25.11	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,0100	0,0703		
25.12	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0030	0,0212		
26	Е1802-87-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10МЗ	0,7030			
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5000	5,9755		
26.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6000	0,4218		
26.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0500	0,0352		
26.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1200	0,0844		
26.5	9219	ВОДА	МЗ	0,2300	0,1617		
26.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0001	0,0001		
26.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,0670	0,0471		
26.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0100	0,0070		
26.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,0170	0,0120		
27	Е1801-83-4	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 40 ММ РАЗРЕЖЕННОГО	100М2	1,7300			
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,8500	42,9905		
27.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,7200	1,2456		
27.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4900	0,8477		
27.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0112	0,0194		
27.5	36057	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	1,6800	2,9064		
27.6	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0580	0,1003		
28	Е1801-88-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ (НАСТИЛА)	1000М2	0,2079			
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,6100	6,5717		
28.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,1400	0,2370		
28.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2300	0,0478		
28.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5600	0,1164		
28.5	9219	ВОДА	МЗ	0,7900	0,1642		
28.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,0001		
28.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,2300	0,0478		
28.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0400	0,0083		
28.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,0600	0,0125		
29	Е1201-15-3	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	1,7300			
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,8400	13,5632		
29.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0500	0,0865		
29.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0800	0,1384		
29.4	61342	РУБЕРОИД	М2	110,0000	190,3000		
30	Е1201-026-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ Р93 N 519 ОТ 08.11.2019 Г.	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 МЗ	13,84			

1	2	3	4	5,0000	6,0000		
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,86	93,5704		
29.3	9219	ВОДА	М3	0,97	13,2308		
30	C	ГЛИНОМАМАННЫЙ РАСТВОР	М3	14,1200			
31	E1001-10-1	ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ	М3	3,1200			
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5000	70,2000		
31.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2300	0,7176		
31.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,3300	1,0296		
31.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3600	1,1232		
31.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0026	0,0081		
31.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0030	0,0094		
31.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	1,4500	4,5240		
31.8	32502	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0097		
31.9	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,9300	2,9016		
31.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,1200	0,3744		
31.11	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0100	0,0312		
31.12	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0030	0,0094		
32	E1001-87-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	100М3	0,3120			
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5000	2,6520		
32.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6000	0,1872		
32.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0500	0,1566		
32.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1200	0,3744		
32.5	9219	ВОДА	М3	0,2300	0,7188		
32.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0001	0,0000		
32.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,0670	0,2029		
32.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0100	0,0031		
32.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,0170	0,0053		
33	E1001-88-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,2079			
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,6100	6,5717		
33.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,1400	0,2370		
33.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2300	0,0478		
33.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5600	0,1164		
33.5	9219	ВОДА	М3	0,7900	0,1642		
33.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,0001		
33.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,2300	0,0478		
33.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0400	0,0083		
33.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,0600	0,0125		
34	E1203-4-1 ДОП. 10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	2,0790			
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,5300	80,1039		
34.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,4100	5,0104		
34.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2900	0,6029		
34.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4000	0,8316		
34.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645,0000	1340,9550		
34.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81,0000	168,3990		
35	C	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,45ММ	М2	228,6900			
36	C	УПРОЩЕННЫЙ КОНЕК	М	40,0000			
37	C	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	48,6000			
38	E1203-4-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,6060			
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,4100	19,0345		
38.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0900	0,0545		
38.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,0023		
38.4	32507	ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,1690	0,1024		
39	C	ЖЕЛОБ-СЛИВ	М2	60,6000			
40	E1203-4-3 ДОП. 6	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М ТРУБ	0,2400			
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4000	9,2160		
40.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4300	0,1032		
40.3	32507	ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0950	0,0228		
40.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,0001		
40.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113,0000	27,1200		
41	C	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	6,0000			
42	C	ВОДОСТОЧНОЕ КОЛЕНО	ШТ	18,0000			
43	E1501-60-1 ДОП. 4	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР" С ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПЛЕНКИ ЮТАФОЛ (КАРНИЗА ТУНУКАПОНОМ)	100 М2	0,4860			
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	141,0900	68,5697		
43.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,0500	3,9123		
43.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,9800	1,9343		
43.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	35,4900	17,2481		
43.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4000	0,1944		
43.6	30827	НАЩЕЛЬНИК СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"	М	12,0000	5,8320		
43.7	30828	УГОЛ НАРУЖНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	55,0000	26,7300		
43.8	30829	НАЧАЛЬНАЯ ПЛАНКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	42,0000	20,4120		
43.9	30830	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ, ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ (Н) 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА (Т) 1,2 ММ	ШТ	350,0000	170,1000		
43.10	30853	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ (3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС)	М2	120,0000	58,3200		
43.11	30868	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-4	М	200,0000	97,2000		
43.12	30872	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"(ТУНУКАПОН ТОЛЩ.0,4ММ)	М2	116,0000	56,3760		
43.13	31090	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50	М	70,0000	34,0200		
43.14	76849	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ	ШТ	2900,0000	1409,4000		
43.15	76850	ДОБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8X100 ММ	ШТ	700,0000	340,2000		
44	E1001-36-2ДОП. 11	ПРОЕМЫ					
44.1	ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РАЗРАБОТКОЙ РЭЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ); С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,2184			
44.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,4200	25,2077		
44.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8000	1,4851		
44.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,1700	0,4739		
44.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,4600	2,2845		
44.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66,0000	14,4144		
44.7	31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533,0000	116,4072		
44.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,9200	0,4193		

1	2	3	4	5,0000	6,0000		
44.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20,0000	4,3680		
45	C	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	M2	21,8400			
46	E1901-35-1 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ РОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,1690			
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,1900	3,5811		
46.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1500	0,0254		
46.3	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20,0000	3,3800		
46.4	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400,0000	67,6000		
46.5	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100,0000	16,9000		
47	E1901-37-2 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ РОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,1575			
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,7300	12,5575		
47.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	0,2158		
47.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,2900	0,2032		
47.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,0700	0,3260		
47.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,9800	0,3119		
47.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	50,0000	7,8750		
47.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРИБИЛКА ДЛ. 65 ММ	ШТ	400,0000	63,0000		
47.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4000	0,2205		
47.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10,0000	1,5750		
48	C	ДВУХПОЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ	M2	15,7500			
49	E1901-32-1 ДОП. 1	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
49	E1901-32-1 ДОП. 1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	1,3280			
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,1300	514,1086		
49.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,4000	54,9792		
49.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,7000	182,8656		
49.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,2800	78,7238		
49.5	38025	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,0194		
49.6	33817	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,0041		
49.7	32297	ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"	Т	0,0830	0,1102		
49.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"	Т	0,0250	0,0332		
49.9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	M2	108,0000	143,4240		
49.10	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9000	1,1952		
49.11	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	510,0000	677,2800		
49.12	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300,0000	398,4000		
49.13	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120,0000	159,3600		
49.14	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72,0000	95,6160		
49.15	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72,0000	95,6160		
49.16	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150,0000	199,2000		
50	E1584-5-4 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,3280			
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6000	37,9808		
50.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1000	0,1328		
50.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0690	0,0916		
50.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,0073		
50.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,8400	1,1155		
50.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3100	0,4117		
51	E1584-36-1	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕИ	100М2	4,1540			
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,9500	539,8123		
51.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,1400	0,5816		
51.3	9219	ВОДА	M3	0,0100	0,0415		
51.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	3,1000	12,8774		
51.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,0025	0,0104		
51.6	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	108,0000	448,6320		
51.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,0130	0,0540		
51.8	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	12,0000	49,8480		
52	E1582-19-7 ДОП. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ; СТЕИ (ТОЛЩ.5ММ)	100М2	4,1540			
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,0000	116,3120		
52.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,0831		
52.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,8350	3,4686		
52.4	9219	ВОДА	M3	0,3150	1,3085		
52.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	1,7135		
52.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,0090	0,0374		
53	E1584-25-10 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕИ	100М2	0,5540			
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,1000	18,8914		
53.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0400	0,0222		
53.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0042		
53.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,0063		
53.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0050	0,0028		
53.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,0013		
53.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,8400	0,4654		
53.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0184	0,0102		
53.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3100	0,1717		
54	E1584-5-5 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕИ	100М2	3,6000			
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,4100	91,4760		
54.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1000	0,3600		
54.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0630	0,2268		
54.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0050	0,0180		
54.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,8400	3,0240		
54.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3100	1,1160		
55	E1582-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,2670			
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,0600	54,4840		
55.2	74828	РАСТВОР ГЛИНИСТЫЙ	M3	4,3000	1,1481		

1	2	3	4	5,0000	6,0000		
56	E1504-25-8 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100M2	0,2670			
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,0100	13,6197		
56.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1100	0,0294		
56.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0020		
56.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,0030		
56.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0510	0,0136		
56.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,0006		
56.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,8400	0,2243		
56.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0184	0,0049		
56.9	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,3100	0,0828		
57	E41-28-1	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ: ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	100M2	1,8350			
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,6000	149,7360		
57.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1000	0,1835		
57.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1300	0,2386		
57.4	9210	ВОДА	M3	0,1800	0,3303		
57.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,2500	0,4588		
57.6	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	110,0000	201,8500		
58	E1502-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	1,8350			
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,8800	130,0648		
58.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9000	1,6515		
58.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,7800	5,1013		
58.4	9219	ВОДА	M3	0,3500	0,6423		
58.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,8900	3,4682		
59	E1502-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1,8350			
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6000	43,3060		
59.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1000	0,1835		
59.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,0367		
59.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,0500	0,0918		
59.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0047	0,0086		
60	E1502-28-1 ДОП. 11 ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНОЙ РАЗРАБОТКИ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	1,8350			
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,0000	330,3000		
60.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1000	2,0185		
60.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,0000	16,5150		
60.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2300	0,4221		
60.5	9219	ВОДА	M3	0,0800	0,1468		
60.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КТ	20,0000	36,7000		
60.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5000	0,9175		
60.8	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,0100	0,0184		
60.9	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4,0000	7,3400		
60.10	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КТ	38,0000	69,7300		
60.11	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КТ	350,0000	642,2500		
61	E1502-30-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,1040			
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,0600	21,2222		
61.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1000	0,0104		
61.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	M3	4,3000	0,4472		
62	E1502-38-1 ДОП. 11 ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНОЙ РАЗРАБОТКИ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (ОТКОСОВ)	100 M2	0,1040			
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,0000	18,7200		
62.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1000	0,1144		
62.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,0000	0,9360		
62.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2300	0,0239		
62.5	9219	ВОДА	M3	0,0800	0,0083		
62.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КТ	20,0000	2,0800		
62.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5000	0,0520		
62.8	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,0100	0,0010		
62.9	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4,0000	0,4160		
62.10	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КТ	38,0000	3,9520		
62.11	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КТ	350,0000	36,4000		
63	E1501-16-2	НАРУЖНАЯ ОБЛИЧКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЧНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН (ПОКОЛЯ)	100M2	0,2232			
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	307,8000	68,7010		
63.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,1100	0,0246		
63.3	9219	ВОДА	M3	0,5000	0,1116		
63.4	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	2,0000	0,4464		
63.5	34526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,0400	0,0089		
63.6	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,5000	0,1116		
64	C	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	M2	22,5400			
65	E1503-599-3	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 25	ШТ	1,0000			
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,8300	4,8300		
65.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5100	0,5100		
65.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,0400	0,0400		
65.4	31087	КРАСКА	КТ	0,2000	0,2000		
65.5	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0200	0,0200		
65.6	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,0000	1,0000		
65.7	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0400	0,0400		
65.8	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КТ	0,1960	0,1960		
65.9	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КТ	0,0390	0,0390		
66	E1517-2232	ШИТКО ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6ШТ ТОК 15А,20А,25А 500X600X150ММ УОШВ-6У4	ШТ	1,0000			
67	E1503-593-6	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,3800			
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,3000	33,5540		
67.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6000	9,7280		
67.3	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,0031	0,0012		

1	2	3	4	5,0000	6,0000		
67.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,0800	1,5504		
67.5	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,0200	0,3876		
67.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,0400	0,7752		
67.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,3100	0,1178		
68.С		СВЕТИЛЬНИК ЕКО С ЛАМПОЙ LED 25	ШТ	36,0000			
69.С		СВЕТИЛЬНИК STAR18	ШТ	2,0000			
70.С	СНМЗ-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200			
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2000	0,6440		
70.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,0001		
70.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,0000	2,0400		
70.С	СНМЗ-4063	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	2,0000			
70.С	СНМЗ-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУТЕРМЕТЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,0200			
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,0000	1,5200		
70.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,6400	0,0928		
70.3	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,7600	0,1952		
70.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,5400	0,0708		
70.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,0001		
70.6	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0140	0,0003		
70.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,0240	0,0005		
70.8	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,7600	0,1952		
70.С		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	2,0000			
70.С	СНМЗ-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0500			
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,8000	1,6400		
70.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,0002		
70.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,0000	5,1000		
70.С	СНМЗ-4065	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	5,0000			
70.С	СНМЗ-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1400			
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1000	5,3340		
70.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5000	0,2100		
70.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,0004		
70.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,0000	14,2800		
70.5	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,4200	0,0588		
70.С	СНМЗ-4063	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	ШТ	14,0000			
70.С	СНМЗ-4063	КОРБОКА У196	1000ШТ	0,0300			
70.С	СНМЗ-4063-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	3,4000			
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,0000	125,8000		
70.2	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,2100	17,7140		
70.3	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8000	6,1200		
70.4	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3000	4,4200		
70.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0100	0,0340		
70.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3000	1,0200		
70.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0085		
70.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,3100	1,0540		
70.9	46163	СКОБЫ	10ШТ	28,0000	95,2000		
70.10	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,1200	0,4080		
70.11	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9000	16,6600		
70.12	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3,0000	10,2000		
70.13	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,1200	0,4080		
70.14	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,8300	2,8220		
80.С		ПРОВОД ПУНП СЕЧ.3Х2,5	М	160,0000			
80.С		ПРОВОД ПУНП СЕЧ.2Х1,5	М	180,0000			

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Код	Шифр номера работ и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			
				на ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5,0000	6,0000		
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 100П.М.					
1	Е102-58-1	РЫТЬЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ПОД СТОЙКИ	100МЗ	0,0769			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	181,0000	13,9189		
2	Е101-2-3 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	1,2750			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5000	3,1875		
2.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,0800	0,1020		
2.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,4600	0,5865		
2.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,9200	1,1730		
2.5	9219	ВОДА	МЗ	0,1500	0,1913		
2.6	9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,2800	1,6320		
3	Е101-5-1	УСТ-ВО Ф-ТОВ ПОД СТОЙКИ)	100МЗ	0,0510			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,2800	22,5053		
3.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,2700	0,0138		
3.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,5200	1,1995		
3.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,0500	0,0536		
3.5	783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	33,2600	1,6963		
3.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1000	0,0561		
3.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5300	0,0780		
3.8	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102,0000	5,2020		
3.9	9219	ВОДА	МЗ	1,7500	0,0893		
3.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0370	0,0019		
3.11	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,0500	0,0026		
3.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0400	0,0020		
3.13	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ	0,6900	0,0352		
3.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,0800	0,0041		
3.15	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,2000	0,0102		
3.16	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,6900	0,0352		
3.17	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5000	2,5245		

1	2	3	4	5,0000	6,0000		
4	ЕММ-1-2	УСТ-КА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КАЛИТКИ И ВОРОТ	Т	1,7800			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	50,7900	90,4062		
4.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1200	0,2136		
4.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,4100	0,7298		
4.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,0300	3,6134		
4.5	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,1400	0,2492		
4.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1900	0,3382		
4.7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,8600	3,3108		
4.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0003	0,0006		
4.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0011		
4.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5000	2,6700		
4.11	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0014	0,0025		
4.12	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1000	0,1780		
4.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,4500	0,8010		
4.14	50781	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	1,0000	1,7800		
5	ЕММ-2-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1,6290			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,3100	8,6500		
5.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0100	0,0163		
5.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0100	0,0163		
5.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0100	0,0163		
5.5	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	1,1200	1,8245		
5.6	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0120	0,0195		
5.7	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,0020	0,0033		
6	ЕММ-4-26 К-2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	100М2	1,6290			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,6600	12,4781		
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,0326		
6.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0200	0,0326		
6.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,0326		
6.5	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	1,3000	2,1177		
6.6	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,0380	0,0619		
6.7	34835	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0046		


СМОТРЕ ОБЪЕКТЫ: ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ САМОУПРАВЛЯЕМОСТИ
 выполняли следующие объемы работ:

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	НАЧИНТАНИЕ РАБОТЫ		
2	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
3	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
4	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
5	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
6	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
7	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
8	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
9	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
10	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
11	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
12	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
13	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
14	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
15	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
16	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
17	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
18	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
19	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
20	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
21	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
22	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
23	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
24	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
25	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
26	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
27	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
28	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
29	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
30	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
31	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
32	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
33	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
34	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
35	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
36	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
37	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
38	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
39	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
40	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
41	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
42	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
43	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
44	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
45	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
46	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
47	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
48	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
49	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
50	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
51	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
52	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
53	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
54	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
55	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
56	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
57	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
58	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
59	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
60	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
61	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
62	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
63	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
64	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
65	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
66	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
67	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
68	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
69	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
70	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
71	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
72	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
73	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
74	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
75	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
76	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
77	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
78	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
79	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
80	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
81	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
82	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
83	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
84	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
85	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
86	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
87	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
88	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
89	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
90	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
91	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
92	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
93	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
94	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
95	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
96	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
97	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
98	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
99	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170
100	РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ	100М2	0,170

«УТВЕРЖДАЮ»

Нуробод 575
Д. Абиев

2022г



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ СВП В КИШЛАКЕ «ЧУНКАЙМИШ» В НУРАБАДСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

1		
2		
3		

При осмотре объекта: текущий ремонт здания СВП в кишлаке «Чункаймиш» в Нурабадском районе Самаркандской области выявили следующие объемы работ:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,1575
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОЯНЫМИ ДОСКАМИ	100M2	0,2184
3	ОТЫВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ (ОТ СТЕН)	100M2	4,1540
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	0,3930
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,9350
6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ПОТОЛКОВ	100M2	1,3280
7	ОТЫВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ (ОТ СТЕН ФАСАДА)	100M2	1,8350
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	2,0790
9	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	2,0790
10	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	2,0790
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО БАЛКАМ С НАКАТАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	1,7300
12	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10M3	1,3400
	ПОЛЫ		
13	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	6,6400
14	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100M2	1,3280
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУС ПЕЛ	100M2	0,9350
16	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВШТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	6,9540
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОСЛОЙНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ (О РАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА)	100M2	0,3930
18	БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА С ГИРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С РАЗМЕРАМИ 600X600MM	M2	39,6000
19	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 MM ШИРИНОЙ ДО 100 MM НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100M	6,9540
20	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА ВЫСОТОЙ Н- 100MM	M2	4,6000
	РАЗНЫЕ РАБОТЫ		
21	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАТОИ МЕХАНИЗМОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМОНОСТКА ТОЛЩ 50MM	1000M2	0,1212
22	ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 CM ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	0,1211
	СТЕНЫ		
23	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНОЙ С ПЕРЕКРЫТИЕМ НА ПОТОЛКЕ ДО 4 M (ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА)	M3	13,4000
24	ПЕРЕКРЫТИЕ ПЯТЫ	шт	5719,0000

	ПЕРЕКРЫТИЕ КРОВЛИ		
25	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (БАЛКИ)	МЗ	10,7700
26	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10МЗ	1,0770
27	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 40 ММ РАЗРЕЖЕННОГО	100М2	1,7300
28	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ (НАСТИЛА)	1000М2	0,2079
29	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	1,7300
29	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 МЗ	13,64
30	ГЛИНОМАМАННЫЙ РАСТВОР	МЗ	17,3200
31	ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ	МЗ	3,1200
32	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10МЗ	0,3120
33	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,2079
34	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	2,0790
35	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,45ММ	М2	228,6900
36	УПРОЩЕННЫЙ КОНЕК	М	40,0000
37	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	48,6000
38	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,6060
39	ЖЕЛОБ-СЛИВ	М2	60,6000
40	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М ТРУБ	0,2400
41	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	6,0000
42	ВОДОСТОЧНОЕ КОЛЕНО	ШТ	18,0000
43	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР" С ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПЛЕНКИ ЮТАФОЛ (КАРНИЗА ТУНУКАПОНОМ)	100 М2	0,4860
	ПРОЕМЫ		
44	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,2184
45	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	21,8400
46	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,1690
47	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИННЕВЫХ, АЛЮМИННЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,1575
48	ДВУХПОЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ ОСТЕКЛЕННЫЙ	М2	15,7500
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
49	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	1,3280
50	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,3280
51	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100М2	4,1540
52	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН (ТОЛЩ 5ММ)	100М2	4,1540
53	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,5540
54	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	3,6000
55	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,2670
56	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100М2	0,2670
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
57	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ: ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	100М2	1,8350
58	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	1,8350
59	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	1,8350
60	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОДГРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	1,8350
61	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,1040
62	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОДГРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ (ОТКОСОВ)	100 М2	0,1040
63	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН (ЦОКОЛЯ)	100М2	0,2232
64	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА	М2	22,5400
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		

65	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 25	ШТ	1,0000
66	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6ШТ ТОК 15А, 20А, 25А 500Х600Х150ММ УОЩВ-6У4	ШТ	1,0000
67	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,3800
68	СВЕТИЛЬНИК ЕКО С ЛАМПОЙ LED 25	ШТ	36,0000
69	СВЕТИЛЬНИК STAR18	ШТ	2,0000
70	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	2,0000
72	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,0200
73	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	2,0000
74	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0500
75	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	5,0000
76	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1400
77	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	ШТ	14,0000
78	КОРОБКА У196	1000ШТ	0,0300
79	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	3,4000
80	ПРОВОД ПУНП СЕЧ 3Х2,5	М	160,0000
81	ПРОВОД ПУНП СЕЧ 2Х1,5	М	180,0000
	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 1000 М		
1	РЫТЬЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ПОД СТОЙКИ	100М3	0,0769
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	1,2750
3	УСТ-ВО Ф-ТОВ ПОД СТОЙКИ	100М3	0,0510
4	УСТ-КА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КАЛИТКИ И ВОРОТ	Т	1,7800
5	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1,6290
6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	100М2	1,6290

Подписи:

Горшков И. И.
Минин В. В.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 30-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63449

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Nurobod tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Chunkaymish qishloq tibbiyot punkti joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Nurobod tuman tibbiyot birlashmasi.

Bosh loyihachi - "Samqishloqloyiha" MChJ.

Litsenziya AL-000724 sonli 13-05-2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 58651

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Nurobod tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i A.Abiyev tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Albom 1 - Ishchi loyiha (AS).

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada quyidagilar nazarda tutilgan:

Loyihada 18X8,9 m o'lchamdagi QVP binosidagi tomni almashtirdi.

Tom - yopish profil rangli temir varaq.

Ko'r (sluxovoy) deraza (qurilmasi) o'rnatish.

Yomg'ir suvi quvuri qurilmasini o'rnatildi.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida" gi va ShNK

4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalariga asosan amalga oshirildi.

Ob'ektning joriy narxlardagi tannarxi hisob-kitob hujjatlari asosida «O'zbekiston Respublikasi qurilish sanoatida foydalaniladigan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 2-chorak 2022 yil katalogi»dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra. "Katalog"da bo'lmagan qurilish materiallari narxlari Buyurtmachi tomonidan kelishiladi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasining Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra Samarqand viloyati bo'yicha 2021-yil yanvardan 2021-yil sentyabrgacha bo'lgan davrda qurilish sohasida o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda 19 783 so'mni tashkil etadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 403 669,079 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 23 063,644 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 380 605,435 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi. Normativ mehnat hajmi - 4228,38 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 19 030,272 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

Shaffof qurilish fondi - 190,303 ming so'm. (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29-punktiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Nurobod tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Chunkaymish qishloq tibbiyot punktini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va

6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000

№ 00000000000000000000