

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ш.Рашидов туман ободонлаштириш
бошкармаси бошлиги



А.Абсаитов

Техник топширик

БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Махсулот (Иш хизмат)	Шароф Рашидов туман Зиёкор МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Ш.Рашидов туман Ободонлаштириш бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Буюртма манзили	Жиззах вилоят Ш.Рашидов тумани Кахрамон махалласи Гулбоғ кучаси 1 уй
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ноябр – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Ш.Рашидов ташаббусли бюджет маблағи
7	Алоҳида талаблар	Смета лойиха хужжатлари сифатли ва уз вақтида бажарилиши шарт
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёта фактура асосида



"SANGZOR PROJECT INVEST"
LTD

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ЖИЗЗАХ ШАХАР

"SANGZOR PROJECT INVEST"
МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

Лицензия № АЛ-1061 4 октябр 2017 йил

ОБЪЕКТ: Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Зиёкор МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш



Кувондиқов С.Х

Жиззах-2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 08-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68856

Obyekt nomi «Smeta xujjatlari bo'yicha: Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Ziyokor" MFY ichki yo'llari joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Sharof Rashidov tuman "Obodonlashtirish" boshqarmasi

Bosh loyihachi - "SANGZOR PROJECT INVEST" MChJ

Litsenziya AL-001428. O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi 2021.10.28

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 65634

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Sharof Rashidov tuman hokimligida 20.09.2022-yilda o'tkazilgan №6-sonli yig'ilish bayoni;

1.2. Zomin tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 01.11.2022-yilda tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi";

1.3. Buyurtmachi tashkilot Sharof Rashidov tuman "Obodonlashtirish" boshqarmasi va loyiha tashkiloti "SANGZOR PROJECT INVEST" MChJ o'rtasida loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha 21.10.2022-yilda tuzilgan №726265 sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi";

2.2. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Ziyokor" MFY ichki yo'llari joriy ta'mirlash" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlarida quyidagi asosiy ishlar rejalashtirilgan:

- Yo'l profilini qum/shag'al aralashmasi yordamida to'g'rilash;
- Asfaltobeton qorishmasini yotqizishdan oldin asosga bitum sepish;
- Mayda donali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama yotqizish;
- Yo'l yoqasini QShA yordamida 5sm qalinlikda mustaxkamlash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. "Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Ziyokor" MFY ichki yo'llari joriy ta'mirlash" smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. "Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Ziyokor" MFY ichki yo'llari joriy ta'mirlash" ob'ektida bajarilishi kerak bo'lgan ish turlari va hajmlari buyurtmachi tashkilot Sharof Rashidov tuman "Obodonlashtirish" boshqarmasi va loyiha tashkiloti "SANGZOR PROJECT INVEST" MChJ tomonidan o'rganib chiqilgan va tasdiqlangan;

5.2. Buyurtmachi ob'yekt loyihasini tasdiqlashdan oldin barcha mutasaddi va tegishli tashkilotlar bilan kelishishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ishchi loyiha ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, birja, amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlar, joriy vaqtda faoliyat olib borayotgan internetdagi bozor narxlar va narxlar kelishuvini xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan birga - **903 505,694** ming so'm taqdim etilgan. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ba'zi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi xisobiga - **11 265,611** ming so'mga kamaytirildi.

6.3. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "**Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Ziyokor" MFY ichki yo'llari joriy ta'mirlash**" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda - **892 240,083** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - **726 267,823** ming so'mni;
- qurilish vaqtida materiallarni tashish xarajatlari - **47 118,283** ming so'm;
- qurilish vaqtida qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar(0,32%) - **2 474,836** ming so'm;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **116 379,141** ming so'mni tashkil etgan.
- umumlashtirilgan smeta hisobida ishchi-quruvchilar miqdori **430,46** odam/soat tashkil etilgan.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari narxi smetaga kiritilmaganligi sababli ko'rsatilmadi.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2022-yil II chorak(kvartal) katalog asosida **15 327,68 x 1,12 = 17 167,0016** so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va loyiha tashkiloti, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal

qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi;

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarning ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunolari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4-bandi).

6.6. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.7. Tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi va narxlar kelishuvi bayonnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi. Ushbu xujjatlarni buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya qilinadi.

6.8. Shuningdek qurilish vaqtida materiallarni tashish xarajatlari - **47 118,283** ming so'm tashkil etib kelgusida ushbu tashish masofalari uchun savol chiqmaslik nuqtai nazaridan sxema marshrut buyurtmachi tomonidan tasdiqlanishi va tegishli tashkilotlar bilan kelishilishi lozim. Yuqoridagi qurilish vaqtida materiallarni tashish xarajatlari narxlari qanday hujjatlarga tayanilib smetaga kiritilgan, asoslansin, asoslovchi hujjat taqdim qilinsa buyurtmachi tomonidan tasdiqlanishi lozim. Obekt quruvchisi "Tender" asosida aniqlanayotganligi sababli mashina-mexanizmlarni ekspluatatsiya qilishning o'rtacha prognoz qilinayotgan ma'lumotlarga tayanilishi yoki bozor konyukturasini hisobga olgan monitoring yoki belgilangan tartibda hisoblash yo'li yordamida belgilash tavsiya etiladi. Ushbu mablag'ning aniq sarfini buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda "**Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Ziyokor" MFY ichki yo'llari joriy ta'mirlash**" smeta xujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: DJURAEV ANVAR LAPASOVICH

Ш. Рашидов тумани Зиёкор МФИ ички йуллари жорий таъмирлаш ишлари



Ш. Рашидов т
Зиёкор МФИ

Legend

ТАСДИКЛАЙМАН!
Ш. Рашидов тумани ободнлаштириш
бошқармаси бошлиғи



- ТУРАР ЖОЙ БИНОЛАРИ
- ЛОЙХАЛАНАЕТГАН ЙЎЛ
- МАВЖУД ЙЎЛ

"01" 2022 й

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Зиёкор МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш
1,848 км**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	538 633,930
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	47 118,283
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	7 389,805
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	59 064,177
8	ИТОГО	652 206,195
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58 %	121 179,911
10	ИТОГО	773 386,106
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	2 474,836
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	775 860,942
13	НДС 15 %	116 379,141
14	ИТОГО НДС	892 240,083

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Зиёкор МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш 1,848 км

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНКЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	430,465680	17 167,00	7 389 805,189
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	276,628888		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	707,094568		7 389 805,189

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	15,2640	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	33,3608	192 046,37	6 406 811,32
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,2296	238 520,05	293 284,25
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	41,5078	171 573,93	7 121 655,00
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,5440	0,00	0,00
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	47,4880	276 923,92	13 150 563,11
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	34,6832	211 381,35	7 331 381,64
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,8766	211 381,35	1 242 212,10
9	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	9,4128	0,00	0,00
10	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	21,2805	197 783,23	4 208 926,82
11	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,5648	0,00	0,00
12	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,2720	0,00	0,00
13	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	15,2640	560 420,56	8 554 259,43
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	26,1184	211 381,35	5 520 942,65
15	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	11,6176	211 381,35	2 455 743,97
16	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	13,1440	211 381,35	2 778 396,46
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			59 064 176,76

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1024,5536	494 116,170	506 248 500,79
2	ВОДА	М3	145,9200	0,000	0,00
3	БИТУМ	Т	4,4825	4 126 000,000	18 494 910,53
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	68,7456	22 103,68	1 519 530,74
5	ГРАВИЙ	М3	559,6800	22 103,68	12 370 987,62
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			538 633 929,69

Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Зиёкор МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш 1,848 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Зиёкор МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш 1,848 км
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект:

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ АСОСИДА

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Зиёкор МФЙ ички кўчалар узунлиги 1848 метр					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	8,4800	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	262,032
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,71	175,6208
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	31,376
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	36,9728
1.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	47,488
1.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	34,6832
1.7	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	9,4128
1.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	16,536
1.9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	8,5648
1.10	9219	ВОДА	М3	15	127,2
1.11	43105	ГРАВИЙ	М3	66	559,68
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4,2400	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	2,4592
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,2296
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	4,3672
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	8,4800	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	141,0224
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	79,5424
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	12,2112
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,0352
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	4,24
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,0176
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	12,2112
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	26,1184
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	11,6176
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	13,144
3.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	819,168
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	7,632
3.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,091584
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	8,4800	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	9,8368
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	6,1056
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,0528
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,5088
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,2544
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,0528
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	205,3856
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,023744
5	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2	1,1088	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,85	17,57448
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11,635	12,900888
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	1,984752
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,09	4,534992
5.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,3	5,87664
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,455	0,504504
5.7	9219	ВОДА	М3	10	11,088
5.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	68,7456
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		430,46568
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		276,628888
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		15,264
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		33,360752
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,2296
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		41,507792
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		2,544
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		47,488
9	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		34,6832
10	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч		5,87664

1	2	3	4	5	6
11	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч		9,4128
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		21,280504
13	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		8,5648
14	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		1,272
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		15,264
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		26,1184
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		11,6176
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		13,144
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		1024,5536
20	9219	ВОДА	МЗ		145,92
21	30135	БИТУМ	Т		4,482528
22	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ПО ГОСТ 25607-09	МЗ		68,7456
23	43105	ГРАВИЙ	МЗ		559,68

Транспортные расходы на перевозку материалов

Итого: 1024,5536

№	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1024,5536	1,0000	1024,5536
2	ВОДА	МЗ	145,92	1,0000	145,92
3	БИТУМ	Т	4,482528	1,0000	4,482528
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ПО ГОСТ 25607-09	МЗ	68,7456	1,0000	68,7456
5	ГРАВИЙ	МЗ	559,68	1,0000	559,68

Транспортные расходы на перевозимые грузы

Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Зиёкор МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш 1,848 км

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес		Общая тонна	Автотранспортная км	тон / км	Стоимость за один т/км	Всего
				тон	тон					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1024,5536	1	1024,5536	16	16392,86	1171,81	19 209 314,464	
1	БИТУМ	Т	4,4825	1	4,4825	16	71,72	1171,81	84 042,738	
2	ГПС	М3	628,4256	1,6	1005,4810	25	25137,02	1106,93	27 824 925,976	
	ИТОГО								47 118 283,179	

СОСТАВИЛ:



ЖИЗХАХ ВИЛОЯТИ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИ ЗИЁКОР МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ 1,848 КМ

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ш.Рашидов туман ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи



А.Абдусаитов

2022 й.

Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Зиёкор МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш 1,848 км

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

ЖИЗЗАХ 2022 ЙИЛ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Ш.Рашидов тумани Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси, Зиёкор МФЙ раиси, Ташаббускор ва лойиха ташкилоти Сангзор проект инвест МЧЖ вакиллари мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчалар натижасида туздик ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили			Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихала кўда тўтилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Минклори	Изоҳ
	км	пикет	пикет							
1	2	гача	ПК+	4	5	6	7	8	9	9
Муборак кўчаси узунлиги 240 метр эни 4,5 м										
1						Йўл профилини қум шағал аралашмаси ёрдамида тўғирлаш	240м*4,5м	м2	1080,00	
2				240	Мавжуд қоплама бузилиб кетган	Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	240м*4,5м*0,0005	т	0,5	
3	0,00	0,240	0+00	02+40		Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	240м*4,5м	м2	1080,00	
4						Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустаҳкамлаш	240м*0,3м*2	м2	144,00	
Наврўз кўчаси узунлиги 473 метр эни 5 м										
1						Йўл профилини қум шағал аралашмаси ёрдамида тўғирлаш	473м*5м	м2	2365,00	
2				473	Мавжуд қоплама бузилиб кетган	Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	473м*5м*0,0005	т	1,2	
3	0,00	0,473	0+00	04+73		Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	473м*5м	м2	2365,00	
4						Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустаҳкамлаш	473м*0,3м*2	м2	283,80	
Исломобод кўчаси узунлиги 145 метр эни 4 м										
1						Йўл профилини қум шағал аралашмаси ёрдамида тўғирлаш	145м*4м	м2	580,00	
2					Мавжуд	Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	145м*4м*0,0005	т	0,3	

3	0,00	0,145	0+00	01+45	145	қоллама бузилиб кетган	Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	145м*4м	м2	580,00
4							Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустахкамлаш	145м*0,3м*2	м2	87,00

Қурувчилар кўчаси узунлиги 90 метр эни 4,5 м

1							Йўл профилини кум шағал аралашмаси ёрдамида тўғирлаш	90м*4,5м	м2	405,00
2						Мавжуд қоплама бузилиб кетган	Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	90м*4,5м*0,0005	т	0,2
3	0,00	0,900	0+00	0+90	90		Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	90м*4,5м	м2	405,00
4							Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустахкамлаш	90м*0,3м*2	м2	54,00

М.Хасанов кўча узунлиги 190 метр эни 4,5 м

1							Йўл профилини кум шағал аралашмаси ёрдамида тўғирлаш	190м*4,5м	м2	855,00
2						Мавжуд қоплама бузилиб кетган	Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	190м*4,5м*0,0005	т	0,4
3	0,00	0,190	0+00	01+90	190		Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	190м*4,5м	м2	855,00
4							Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустахкамлаш	190м*0,3м*2	м2	114,00

Қурувчилар кўчаси узунлиги 90 метр эни 4,5 м


1							Йўл профилини кум шағал аралашмаси ёрдамида тўғирлаш	90м*4,5м	м2	405,00
2						Мавжуд қоплама бузилиб кетган	Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	90м*4,5м*0,0005	т	0,2
3	0,00	0,900	0+00	0+90	90		Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	90м*4,5м	м2	405,00
4							Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустахкамлаш	90м*0,3м*2	м2	54,00

Санзор кўча узунлиги 220 метр эни 4,5 м										
1								220м*4,5м	м2	990,00
2								220м*4,5м*0,0005	т	0,5
3	0,00	0,220	0+00	02+20	220	Мавжуд қоплама бузилиб кетган	Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	220м*4,5м	м2	990,00
4							Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	220м*0,3м*2	м2	132,00
							Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустаҳкамлаш			
Исломобод ва унга туташ кўча узунлиги 400 метр эни 4,5 м										
1							Йўл профилини қум шағал аралашмаси ёрдамида тўғирлаш	400м*4,5м	м2	1800,00
2	0,00	0,400	0+00	04+00	400	Мавжуд қоплама бузилиб кетган	Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асосга битум сепиш	400м*4,5м*0,0005	т	0,9
3							Майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш	400м*4,5м	м2	1800,00
4							Йўл ёқасини ҚША ёрдамида 5см қалинликда мустаҳкамлаш	400м*0,3м*2	м2	240,00
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ										
т/р	Материал номи		Таъминловчи ташкилот номи							
1	Асфалтобетон		Сайхан							
2	Битум		Сайхан							
3	Щебень		Сайхан							
4	Қум шағал аралашмаси		Чимкўрган							
5	Темир ёки полителен қувурлар									
			Ташиш масофаси, км.							
			16							
			16							
			16							
			25							


Ш.Рашидов тумани Ободонлаштириш мутахасиси

Тараққиёт МФЙ раиси

Ташаббускор



К.Норматов



Ж.Эргашев

Лойиха ташкилоти Санзор проект инвест МЧЖ вакили:

Ш.Узаков