

УТВЕЖДАЮ

Начальник Отдела ирригации
Акдарьнского района

З.Мамаризаев

«___» _____ 2022 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Самарканд вилояти Окдарё туманидаги Наркискент канали ПК 42+00, ПК 63+44, ПК 96+73 ва ПК 150+00 даги, Янги Чоржуй канали ПК 89+00 даги ва Хон канали ПК 94+00 даги гидротехник иншоотларни таъмирлаш.» объекти

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Отдел ирригации Акдарьнского района
2	Реквизит заказчика	Адрес: Окдарё тумани Ўзбекистон МФЙ Болта к х/р Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 207263834 Газна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 01613 Газначилик бошк. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чоратadbирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори
4	Район строительства	Акдаринский район Самаркандской области
5	Генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу
6	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Гос бюджет
10	Основные требования и положения	- Ремонт гидросооружений на канале Наркискент на ПК 42+00, ПК 63+44, ПК 96+73 ва ПК150+00 ; -на канале “Янги-Чоржуй” ПК 89+00; -на канале “Хон канали” ПК 94+00;
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания стр-ва	По тендеру
13	Сроки сдачи проекта	30 октября 2022 года

Согласовано :

Начальник производственного отдела:

У.Абдурахмонов



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Оқдарё тумани ирригация бўлими бошлиғи

З.Мамаризаев

2022 йил

**«Самарканд вилояти Оқдарё туманидаги Наркискент канали ПК 42+00, ПК 63+44, ПК 96+73 ва ПК 150+00 даги, Янги Чоржуй канали ПК 89+00 даги ва Хон канали ПК 94+00 даги гидротехник иншоотларни таъмирлаш». объекти
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

2022 йил 27-май

Лоиш шахри.

Биз қуйидагилар:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Бош гидротехник: | Ж.Рахмонов |
| 2. Иншоотларни таъмирлаш
ишлари муҳандиси: | У.Абдурахмонов |
| 3. «Янги-Чоржуй» канали бошлиғи: | А.Бурхонов |
| 4. «Наркискент» канали бошлиғи: | Ш.Мусабоев |
| 5. «Хон» канали бошлиғи: | Ғ.Туракулов |

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида кишлоқ хўжалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 27 май кунда Оқдарё тумани ирригация бўлими балансидаги Оқдарё тумани худудини сув билан таъминловчи хўжаликлараро Наркискент канали, Янги Чоржуй канали ва Хон каналлари техник ҳолати ўрганиб чиқилди.

-Оқдарё тумани худудини сув билан таъминловчи хўжаликлараро Наркискент канали 1950 йилда қурилган. Каналнинг умумий узунлиги 15.0 км бўлиб, канални максимал сув ўтказиш қобилияти 15.0 м³/сек бўлиб, ҳозирги кунда 7-8 м³/сек ни ташкил қилади. Канал Оқдарё тумани худудининг 6923 гектар ер майдонини сув билан таъминлайди. Наркискент каналининг бугунги кунда фойдали иш коэффициенти 60-65 фоизни ташкил этади.

-Хўжаликлараро Янги-Чоржуй канали 1957 йилда қурилган. Каналнинг умумий узунлиги 8,9 км бўлиб, 1,9 км қисми бетон қолган 7.0 км қисми тупроқ узанли, каналнинг максимал сув ўтказиш қобилияти 4,0 м³/сек, ҳозирги кунда 1,0 м³/сек ни ташкил қилади. Канал Оқдарё тумани худудининг 1510 гектар ер майдонини сув билан таъминлайди. Янги-Чоржуй каналининг бугунги кунда фойдали иш коэффициенти 55-60 фоизни ташкил этади.

-Хўжаликлараро Хон канали 1952 йилда қурилган. Каналнинг умумий узунлиги 9.4 км бўлиб тупроқ узанли, каналнинг максимал сув ўтказиш қобилияти 6.0 м³/сек, ҳозирги кунда 2,0 м³/сек ни ташкил қилади. Канал Оқдарё тумани худудининг 2675.0 гектар ер майдонини сув билан таъминлайди. Хон каналининг бугунги кунда фойдали иш коэффициенти 55-60 фоизни ташкил этади.

Бугунги кунда Наркискент канали ПК 42+00, ПК 63+44, ПК 96+73 ва ПК 150+00 гидроиншоот гидромехускунаси эскириб яроқсиз ҳолга келиб қолган.

Янги-Чоржуй каналининг ПК 89+00даги гидротехник иншооти барча шит ва затворлари яроксиз холга келиб колган. Ёгингарчилик сабабли бахор ойларида каналнинг сув ўтказиш қobiliяти пасайганлиги туфайли ўзандан сув тошиб кетиш ҳолатлари кўзатишмоқда. Бу ҳолат туфайли канал атрофидаги аҳоли турар жойларига ҳамда фермер хўжалиklarига жиддий зарар етмоқда.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб ушбу участкаларда тез ва қиска фурсатда жорий таъмирлаш ишлари ўтказилмаса каналнинг пастки қисмига талаб этилган сув миқдорини ўтказиш имконияти булмайди.

Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида қиска муддат ичида лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланиши ва каналларни ушбу участкаларида Наркискент канали ПК 42+00, ПК 63+44, ПК 96+73 ва ПК 150+00 гидроиншоот гидромехускунаси таъмирлаш ва янги урнатиш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1	10 ЭВД подъёмник урнатиш	дона	4
2	Бетон иши	М3	12.0
3	Винт урнатиш 3 м	дона	4
4	Қул кучида тозалаш ишлари	М3	6.0

- Янги Чоржуй каналининг ПК89+00 гидротехник иншоотда ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1	Затвор урнатиш ВХН 60X60 С ПОДЪЕМНИКОМ	дона	3
2	Затвор урнатиш ВХН 80X80 С ПОДЪЕМНИКОМ	дона	4
3	Бетон иши	М3	12.0
4	0.65 м3 чумичли эксковатор билан канал узанини тозалаш	м3	124.0
5	Қул кучида тозалаш ишлари	М3	6.0

- Хон каналининг ПК 94+00 гидротехник иншоотда ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1	Затвор урнатиш ВХН 90X120 С ПОДЪЕМНИКОМ	дона	1
2	Бетон иши	М3	5.0
3	Винт урнатиш 2.0 м Подъемник 2.5 ВД	дона	3
4	Қул кучида тозалаш ишлари	М3	2.0

(канал ўзанини механизм ёрдамида тозалаш) ишлари ўтказилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Оқдарё ТИБ бош гидротехник:

Ж.Рахмонов

Иншоотларни таъмирлаш ишлари муҳандиси:

У.Абдурахмонов

Янги-Чоржуй канали бошлиғи:

А.Бурхонов

Наркискент канали бошлиғи:

Ш.Мусабоев

Хон канали бошлиғи:

Ғ. Турақулов