



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
**УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВА ПО УЛ. ШИРИН НА 12 КВАРТАЛЕ ЧИЛАНЗОРА (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)**

Мы представители Заказчика :

произвели осмотр объекта , на котором планируется проведение нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание , и пришли к выводу о необходимости их проведения.

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ  | ЕДИЗМ    | КОЛ-ВО  |
|----|--|----------|---------|
| 1  | 2  | 3        | 4       |
| 1  | РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ 2               | 1000М3   | 0,06216 |
| 2  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2                          | 100М3    | 0,045   |
| 3  | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ   | КМ       | 0,05    |
| 5  | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ   | КМ       | 1,23    |
| 7  | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75 ММ   | КМ       | 0,45    |
| 9  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1   | 100М3    | 0,6216  |
| 10 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2                      | 100М3    | 0,006   |
| 11 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ  | ЗАДВИЖКА | 2       |
| 14 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ   | ЗАДВИЖКА | 5       |
| 19 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ  | КМ       | 0,066   |
| 21 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1   | 100М3    | 0,005   |
| 22 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ   | ФЛАНЕЦ   | 1       |
| 25 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2    | 0,0813  |
| 27 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, МУФТ, АДАПТОРОВ                           | 10ШТ     | 92,9    |
| 42 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ   | 10ШТ     | 1,8     |

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации

И.И. Ширинер  
на зам. зам. ПТО

Орешин  
Д.И.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
 В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ :  
 УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВА ПО УЛ. ШИРИН НА 12 КВАРТАЛЕ ЧИЛАНЗАРА (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ  
 ЭКСПЕРТИЗЫ)**

по объекту : ТСЖ И УК В Г. ТАШКЕНТЕ

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ  | СТОИМОСТЬ<br>(тыс. сум) |
|----|--|-------------------------|
| 1  | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов  | 1 795,200               |
| 2  | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов   | 43 306,359              |
| 3  | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)   | 24 861,063              |
| 4  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов  | 6 600,854               |
| 5  | Прочие затраты производственного характера (Сп)  | 0,000                   |
| 6  | Прочие затраты и расходы Подрядчика (Пп)   | 12 912,481              |
| 7  | Затраты на страхование строительства объектов  | 0,000                   |
| 8  | Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве  | 0,000                   |
| 9  | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов<br><b>Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах</b> | <b>89'475,957</b>       |
| 10 | НДС 15%  | 13 421,394              |
| 11 | <b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>   | <b>102 897,351</b>      |
| 12 | Прочие затраты Заказчика   | 0,000                   |
| 13 | <b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС без прочих затрат Заказчика</b>  | <b>102 897,351</b>      |

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

**ЗАКАЗЧИК:**

*Мах. сўт. уқш. тоғ. 105*  
 наименование организации  
 подпись М.П.



*Юсупов АА*  
 Ф.И.О. руководителя

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**ООО "ARX STROY TAMIR"**

наименование организации  
 М.П. подпись



**САГАТЕЛЯН Н.**  
 Ф.И.О. руководителя





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

**Yig'ma ekspert xulosasi № 68765**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahri Chilonzor tumani 12-kvartaldagi Shirin ko'chasi bo'ylab Shayx-zad ko'chasidan Lutfiy ko'chasigacha sug'orish suv ta'minoti qurilmasini o'rnatish»

**Buyurtmachi** - Maxsus sug'orish uskunalari ta'mirlash va saqlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "ARX STROY TA'MIR" MCHJ

**Litsenziya** AL-000845 15-06-2020 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'larini hisobidan

**Bosh pudratchi** - tanlovi asosida

**Qurilish turi** qurilish

**Murojaat raqami:** № 62921

**1. Loyihalash uchun asos**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 dekabrda "Respublika ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi" PF-46-sonli Farmoni, Toshkent shahar hokimining 4.08.2022 yildagi 797-14-O-Q/22-sonli qarori

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Loyiha topshiriqnomasi, tarmoq sxemasi, nuqson dalolatnomasi, smeta xujjatlari

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

"Toshkent shahri Chilonzor tumani 12-kvartaldagi Shirin ko'chasi bo'ylab Shayx-zad ko'chasidan Lutfiy ko'chasigacha sug'orish suv ta'minoti qurilmasini o'rnatish" ob'yektining loyihalashtirish ishlari bosh loyixachi "ARX STROY TA'MIR" MCHJ tomonidan, Maxsus sug'orish uskunalari ta'mirlash va saqlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada Toshkent shahri Chilonzor tumani 12-kvartaldagi Shirin ko'chasi bo'ylab Shayx-zad ko'chasidan Lutfiy ko'chasigacha sug'orish suv ta'minoti qurilmasini o'rnatish ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Qurilish maydonchasi loyihasida quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

- Ekskavator yordamida tuproq ishlari -62,16 m3
- Qo'l kuchi yordamida tuproq ishlari -4,5 m3;
- Diametri 25 mmlik 50 metr, diametri 50 mmlik 1230 metr, diametri 75 mmlik 450 metr,



diametri 100 mmlik 66 metr polietilen quvurlar yotqizish;

- Qo'l kuchi yordamida tuproqlarni zichlash- 62,16 m<sup>3</sup>;
- Otvod, koleno mufta, adapter, flanes jihozlari bilan jihozlash.

Tayyorlangan smeta xujjatlari nuqson dalolatnoma hamda chizmalarga asosan ishlab chiqilgan.

Xulosangiz tayyor bo'ldi va 100 % to'lovni amalga oshirib xulosangizni yuklab oling

