

«TASDIQLAYMAN»

Bandixon tumani Xalq ta'limi

bo'limi mudiri

X.Yo'ldoshev

2022 yil



LOYIHA TOPSHIRIG'I

BANDIXON TUMAN XALQ TA'LIM BO'LIMIGA QARASHLI 6-SONLI
MAKTABINING JORIY TA'MIRLASH

Termiz – 2022 yil

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Bandixon tumanidagi №6 sonli maktab binosini joriy ta'mirlash
2	Ob'ekt manzili	Bandixon tumani
3	Loyihalashtirish uchun asos.	Bandixon tumani xalq ta'limi bo'limining 2022 йил _____-sentabrdagi _____ / _____ sonli xati va Bandixon tumani tibbiyot birlashmasining tasdiqlangan nuqsonli ishlar dalolatnomasi
4	Buyurtmachi	Bandixon tumani Xalq ta'limi bo'limi
5	Bosh loyihachi.	"Surxon Arx Proekt" X/K.
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
7	Qurilish turi.	Joriy ta'mirlash
8	Moliyalashtirish manbai.	Byudjet mablag'lari.
10	Loyiha yechimlariga qo'yiladigan asosiy talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
11	Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va konstruktiv yechimlar, blokirovka qilish shartlari, binoni pardoqlashga qo'yiladigan talablar	<p>Rejalashtirish bo'yicha qarorlar binolarning maqsadlariga muvofiq, shuningdek, insolatsiya, shamollatish tizimlari va tabiiy yoritishni hisobga olgan holda qabul qilinishi kerak.</p> <p>Tashqi pardoqlash ishlari:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tashqi pardoqlash ishlarining tashqi bo'yoqlash ishlari amalga oshirilsin. - tashqi bo'yoqlash ishlaridan oldin eski bo'yoqlash qirib olib tashlansin va gruntovka urilsin -binoning chetiga 8 sm qalinlikda (otmostka) beton quyilsin

12	Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	<p>- loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;</p> <p>- smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish;</p> <p>- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun Buyurtmachiga beriladi.</p> <p>Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar, binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqdoshlash va tasdiqlash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiqlovchi tashkilotlarning xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.</p>
13	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

Buyurtmachi tomonidan:
Bandixon tumani № 6- sonli
maktab xo'jalik mudiri

« » 2022 yil.

Bajaruvchi tomonidan:
Surxon Arx Proekt» X/K.

Rahbari
/O.Kuznetsov

« » 2022 yil

Арх № _____


Вис № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

БАНДИХОИ ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА ҚАРАШЛИ 6-МАҚТАБ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(Локально-ресурсыные ведомости)

Директор частной проектной организации
« ЧП Сурхон Арх Проект»  О.КИЛИЧЕВ




инженер частной проектной организации
« ЧП Сурхон Арх Проект»  И.САЛОМОВ

Г.Термез-2022.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

БАНДИХОН ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 6-МАКТАБ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	7 685,106
2	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	9 589,925
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	207,577
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	17 482,607
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54	3 066,449
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	65,757
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	20 614,814
10	Н Д С 15%	3 092,222
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1 028.679
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	24 735.715



ДИРЕКТОР

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

БАНДИХОН ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЎЛИМИ А ҚАРАШЛИ 6-МАҚТАБ ЎЗБЕК ТИЛИ ШАҒИРИ ТАЪЛИМЎҚАМИ

№	НДИМШОВАНИС СМЕТЫ	СУЛЛАТА	МАҚШУДА	МАТЕРИАЛ	СОН ШУДДА	СҲАТ
1	ТАЪЛИМ ШАҒИРИ ТАЪЛИМЎҚАМИ	9199 925	207 577	7219 148		17118 660
	ИЖОД	9599 925	207 577	7219 148		17118 660
	ТРАНСПОРТ ПРИВОЗИНА МАТЕРИАЛИ 2%			144 391		288 782
	ВСЕГО	9599 925	207 577	7363 539		17407 442

СОСТАВИЛ



А. ҚОШҚИЛОВ

БАНДИХОН ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 6-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРЎИ
ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	9	10
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	513.4779	18676.41	9589925
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			9589925
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,133168	163562	21781
2.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,391516	72437	28360
3.	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,3776	655	902
4.	Дрели электрические	маш.-ч	2,158851	890	1921
5.	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	0,417872	85750	35833
6.	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	0,385728	96857	37360
7.	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	0,029848	156716	4678
8.	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,10424	366	404
9.	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,082082	117446	9640
10.	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,70781	11609	8217
11.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,99554	58742	58480
Итого по строительным машинам		СУМ			207577
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	2,9274	334550.03	979362
2.	Вода	м3	4,32187	760	3285
3.	Песчано-гравийная смесь	м3	2,85278	25000	71320
4.	Смесь сухая гипсовая	т	1,0665	1050000	1119825
6.	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,00438	28000000	122640
7.	Грунтовка	т	0,077562	10000000	775620
8.	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,010435	7400000	77217
9.	Краски перхлорвиниловые	т	0,271459	10700000	2904611
10.	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,015497	10000000	154973
11.	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,003504	900000	3154
12.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,067931	900000	61138
13.	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,00574	5217391	29948
14.	Уайт-спирит	т	0,04601	10500000	483105
15.	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,024718	65000	1607

1	4	5	6	9	10
16.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1,08276	4500	4872
17.	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,00287	3100000	8897
18.	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,02512	20604000	517576
19.	Ветошь	кг	2,286	0	0
Итого по материальным ресурсам		СУМ			7319148

БАНДИХОН ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 6-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

Форма № 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера мероприятий и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
1	E62-041-01	ОЧНСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		4,3090
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	89,6272
2	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИННОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100M2		4,3090
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	241,304
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,8618
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,17236
2.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	7,196
2.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,68911
2.6	9219	ВОДА	M3	0,63	2,7147
2.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	3,5549
2.8	31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,077562
3	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. K=7	ИСКЛЮЧИТЬ ДО 3ММ	100M2		-4,3090
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55	-150,815
3.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,028	-0,120652
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,169	-5,037221
3.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,5775	-2,488475
4	E1504-012-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2		4,3090
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,39	62,0065
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,51708
4.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,24	1,0342
4.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,51708
4.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	T	0,059	0,254231
4.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,01	0,04309
4.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0047	0,020252
4.8	44059	ВЕТОШЬ	KГ	0,41	1,7667
5	E1504-012-01	ОКРАСКА ОТКОСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2		0,2920
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,39	4,2019
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,03504
5.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,24	0,07908
5.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,03504
5.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	T	0,015	0,00435
5.6	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	T	0,059	0,017278
5.7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	T	0,012	0,003504
5.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,01	0,00292
5.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0047	0,001372
5.10	44059	ВЕТОШЬ	KГ	0,41	0,11972
6	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2		4,3090
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	187,4415
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,30163
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,30163
7	E1504-025-09 ДОП. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КАРНИЗ ЦИТОВ	100M2		0,5480
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,7	34,3596
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,07124
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,01096
7.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,06028
7.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0089	0,004877
7.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,013	0,007124
7.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	T	0,055	0,03014
7.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,001315
7.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,46032
7.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,021	0,011508
7.11	44059	ВЕТОШЬ	KГ	0,31	0,16988
8	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛ	100M2		0,7410
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	37,2984
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,0892
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00741
8.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,08151
8.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,003552
8.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,008373
8.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	T	0,051	0,03791
8.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,001278
8.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,62244
8.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,013612

1	2	3	4	5	6
8 11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	2,286
РАЗДЕЛ 2. ОТМОСТКА					
9	E2704-003-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2	0,0574	
9 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,6	2 3878
9 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	24 19	1 3885
9 3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,32	0 133168
9 4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	5,92	0 339008
9 5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,28	0 417872
9 6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	6,72	0 385728
9 7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	0,52	0 029848
9 8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1 43	0 082082
9 9	9219	ВОДА	М3	10,5	0 6027
9 10	12285	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	49 7	2 8528
10	E1101-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.80ММ	М3	2,8700	
10 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	5 166
10 2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	1 3776
10 3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	2 9274
10 4	9219	ВОДА	М3	0,35	1 0045
10 5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0 00574
10 6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0 00287
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		513 4779
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		3 2642
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		0 133168
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч		0 63282
5	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч		1 3776
6	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		12 2333
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч		0 417872
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч		0 385728
9	120911	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч		0 029848
10	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч		1 1042
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		0 082082
12	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч		0 70781
13	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		0 99554
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
14	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		2 9274
15	9219	ВОДА	М3		4 3219
16	12285	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3		2 8528
17	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		3 5549
18	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		2 4884
19	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т		0 00438
20	31434	ГРУНТОВКА	Т		0 077562
21	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т		0 010435
22	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т		0 271459
23	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т		0 015497
24	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Г		0 003504
25	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т		0 067931
26	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т		0 00574
27	34035	УАИТ-СПИРИТ	Г		0 04603
28	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3		0 024718
29	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		1 0828
30	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3		0 00287
31	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0 02512
32	44059	ВЕТОШЬ	КГ		2 286

СОСТАВИЛ

КИЛИЧЕВ



"ТАСИКЛАЙМАН"
Бандихон тумани Халқ таълим
булими мудири
Х.Юлдашев " ____"
20__ г

НУКСОН. ИШИЛАР ДА.ЛО.ЛАТНОМАСИ

БАНДИХОН ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 6-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед измерения	по проектным данным
1	2	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		4,3090
2	СТЕЛЕННОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ И ОДНОСЛОЙНАЯ ШПУКАТУРКА ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	100М2		4,3090
3	ОКРАСКА ФАСАДОВ СЛЕДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2		4,3090
4	ОКРАСКА ОТКОСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2		0,2920
5	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		4,3090
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КАРНИЗ ПИЛОНОВ	100М2		0,5480
7	УЛУЧШИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШПУКАТУРКЕ ЦОКОЛ	100М2		0,7410
РАЗДЕЛ 2. ОТМОСТКА				
8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2		0,0574
9	УСТРОЙСТВО ПОДСТЕЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 80ММ	М3		2,8700

Художник ишлар мудири

✓

