

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «ФАРАНГИЗБОНУ ЛОЙИХА
СЕРВИС»

*«БАГОУСТРОЙСТВО УРГЕНЧСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА АКБ "АГРОБАНК" ПО
АДРЕСУ: АЛ.ХОРАЗМИЙ 25А, ХОРЕЗМСКОЙ
ОБЛАСТИ»*

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
-Локальная ресурсная ведомость.
-Ведомость ресурсов.

Директор ООО
«Фарангизбону
лойиха сервис»



М.Камилов.

г.УРГЕНЧ-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация «БАГОУСТРОЙСТВО УРГЕНЧСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА АКБ "АГРОБАНК" ПО АДРЕСУ: АЛХОРАЗМИЙ 25А, ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК – 2004-2010 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК – 4.13.00-10). Сметная документация и цены на материалы считается действительным после подписания с утверждением печатью заказчика и после заключения экспертизы.

Объект расположен в Хорезмской области

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании задания на проектирования с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1-квартал 2022г и конъюктуры рынка.

Среднечасовая заработная плата – 18882,76 Сум. (С учетом отчислений в соц. страх – 12%)

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4 %

Коэффициент риска – 1,00

Прочие затраты подрядчика – 15,51%

Прочие затраты заказчика – ФАКТ

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

"БАГОУСТРОЙСТВО УРГЕНЧСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА АКБ "АГРОБАНК" ПО АДРЕСУ:

АЛ.ХОРАЗМИЙ 25А, ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ"

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	2 091,612
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	273 228,316
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% (16803,83)	16 949,165
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	12 219,119
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51 %	46 901,713
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	1 124,448
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	352 514,373
10	НДС - 15%	52 877,156
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	405 391,529
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -ФАКТ	12 100,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	417 491,529

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК

Handwritten signature of the client and the letters 'МП' (Official Seal).



«ОТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО "MASTER
LOYIHA EKSPERT"

М. Саидов

28 октябрь 2022г.

Е К С П Е Р Т Х У Л О С А №723

по Сметной части рабочего проекта «Багоустройство Урганчского регионального филиала АКБ "Агробанк" по адресу: Ал. Хоразмий 25А, Хорезмской области », выполненного в 2022г.

Заказчик:	АКБ "Агробанк" Урганч шаҳар филиали
Проектировщик:	ООО "Фарангизбону лойиха сервис"
Источники финансирования:	Собственное средство
Подрядная строй-организация:	Тендер

1. Материалы представленные на рассмотрение.

На рассмотрение экспертизы представлена Сметная часть в составе:

– Расчетная стоимость объекта в текущих ценах; ведомости потребных ресурсов; локальная ресурсная ведомость (форма 5);

Расчетная стоимость объекта определена на основании физических объемов и ресурсных смет в соответствии постановления КМ Р.Уз. №261 от 11.06.2003г.

Ведомость ресурсов рассчитана по объемам работ и ресурсно-сметным нормам в соответствии с ШНК 4.02.00-04 Госкомархитектстроя Республики Узбекистан. методическими рекомендациями к постановлению КМ Р.Уз. №261 от 11.06.2003г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капвложений», утвержденных приказом Госархитектстроя за №70 от 10.12.2003г. и ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах», введенными в действие 30.06.2009г.

Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые строительном производстве Р.Уз (3-квартал Ташкент-2021г.), биржевых цен, конъюнктуры рынка и протокол согласования цен.

При подсчете сметной стоимости объекта учтены:

- среднечасовая заработная плата – 16803,83 сум. (с учетом отчислений в соц. страх – 12%);
- прочие затраты и расходы подрядчика – 15,51 %;
- прочие затраты и расходы заказчика – факт;
- затраты на страхование объекта – 0,32%;
- коэффициент риска – 1,00;

Представленная расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет без учета НДС – 353383,47 тыс.сум, с учетом НДС – 406390,99 тыс.сум, всего с учетом НДС и затрат заказчика – 418490,99 тыс.сум.

2. Согласование проекта.

2.1. Сметная документация согласована с Заказчиком.

3. Результаты экспертного рассмотрения.

3.1. Сметная документация откорректирована по замечаниям локального экспертного

3.2. В результате корректировки сметной документации по замечаниям экспертизы общая стоимость строительства в размере 418490,99 тыс.сум снижена на 999,462 тыс.сум.

№	Наименования затрат	Единица измерения	За счет	
			Уменьшение:	Увеличение:
1	2	3	4	5
1	затрат на оборудование	тыс.сум.	0,000	0,000
2	затрат на строительные материалы	тыс.сум.	700,000	0,000
3	затрат на зарплату	тыс.сум.	50,000	0,000
4	затрат на эксплуатацию машин	тыс.сум.	0,000	0,000
5	прочие затраты производственного	тыс.сум.	0,000	0,000
6	прочие затраты подрядчика	тыс.сум.	116,325	0,000
7	затрат на страхование объекта	тыс.сум.	2,772	0,000
8	прочие затраты заказчика	тыс.сум.	0,000	0,000

4. Замечания и предложения экспертизы.

1. Проектно-сметная документация представлена без рассмотрения техсоветом заказчика;
2. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить комиссионно согласно КМК 1.04.04-99 «Повторное использование изделий, оборудования и материалов в строительстве»;

5. Выводы.

5.1. Откорректированная по замечаниям экспертизы сметная часть рабочего проекта «Багоустройство Урганчского регионального филиала АКБ "Агробанк" по адресу: Ал. Хоразмий 25А, Хорезмской области », рекомендуется к дальнейшему согласованию при условии подтверждения заказчиком соответствия принятых объемов работ и ценно-образующих параметров со следующими технико-экономическими показателями:

№	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	
			Представлено	Рекомендовано
1	2	3	4	5
1	Стоимость строительства в текущих ценах без НДС	тыс.сум.	353 383,471	352 514,373
2	НДС (15%)	тыс.сум.	53 007,520	52 877,156
3	Стоимость строительства в текущих ценах с НДС	тыс.сум.	406 390,990	405 391,529
4	Прочие затраты заказчика (факт)	тыс.сум.	12 100,000	12 100,000
5	Итого с учетом НДС и затрат	тыс.сум.	418 490,990	417 491,529

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261, постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. №302, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учётом требований действующих нормативных документов и др.

5.3. Заказчику обеспечить передачу генподрядной организации ПСД откорректированной по замечаниям экспертизы.

5.4. За предоставленные объемы ответственность несет проектная организация.

Эксперт

Тангриберганов М.

Дефектный акт



"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий "АКБ Агробанк"
К.Машарипов.

Мы ниже подписавшиеся, глав.буг - С.Саидов; Представитель банка - Э.Собиров; Специалист проектной организации - Б.Нурлаев.сего числа произвели осмотр «БАГОУСТРОЙСТВО УРГЕНЧСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА АКБ "АГРОБАНК" ПО АДРЕСУ: АЛ.ХОРАЗМИЙ 25А, ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ» и при этом сочли необходимым произвести следующие ремонтные работы :

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	3	4	5
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	СТОЯНКА		
1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100М	1,21
2	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ХОЛОДНОЙ ФРЕЗОЙ SF-2100С: ТОЛЩИНОЙ 5СМ	1000М2	0,595
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,0488
4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1М3	1,22
5	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	48,4
6	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ /БОРДЮР/ 0,3/Н/Х0,2М	100М3	0,0484
7	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,024
8	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100М3	0,024
9	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	1,21
10	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ЭП-1236	100М2	0,682
11	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ /ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 /1000/ МПА /КГС/СМ2//: ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	0,595
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	1,877
	УЛИЧНЫЕ ОСВЕЩЕНИЕ		
14	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,0411
15	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3	0,0126
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,006
17	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	100М3	0,0259
18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,173
19	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,173
20	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР	10Т	0,05
21	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=89Х3,5ММ /7,38КГ/М/	М	18
22	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=76Х3,5ММ /6,258КГ/М/	М	48
23	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=48Х3,5ММ /3,941КГ/М/	М	13,5
24	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,179
25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,179
26	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ВЕСОМ ДО 1 ТН	1Т	0,489
27	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ /LED/	ШТ	12
28	УличНый СвЕТодиодНый СвЕТильНик Кобра 150 ВТ	ШТ	12
29	СвЕТильНик "ШАР вЕНЧАющий"	ШТ	12
30	СвЕТильНиКи "ШАР вЕНЧАющий" ТоРшерНый	ШТ	12
31	Лампа Akfa LED Kapsula 30W E27	ШТ	12
32	ЗАМЕНА СвЕТодиодНые ПодводНые СвЕТильНиКи для фонтанов	100 ШТУК	0,24
33	Светодиодные подводные светильники для фонтанов	ШТ	24
34	УКЛАДКА МЕТАЛЛОРУКАВА /СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ/ Д=20ММ	100 М	0,2
35	Трубы СТАЛЬНЫЕ диАМ. 26,8х2,8ММ /20ММ/	М	20
36	КАБЕЛИ до 35 Кв в тоТовых ТРАНШЕях БЕз ПОКРыТий. КАБЕЛЬ МАССой 1 М, Кг, до 1	100 М	2,5
37	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГнг-1КВ СЕЧ.4Х16ММ2	М	250
38	Провод пЕРвый одНоЖильНый или МНогоЖильНый в общЕй оплЕТКЕ, СуММАРНоЕ СЕчЕНИЕ, ММ2, до: 2,5	100 М	0,81
39	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКА ПВС СЕЧ. 2Х2,5ММ2	1000М	0,081
40	ГОФРА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	М	81
41	КОРОБКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ 150х110х70ММ. ТИП У996М	ШТ	12
42	БЛОК ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ БНЗ-10	ШТ	12
43	УСТАНОВКА ЩИТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО МАРКИ "ИПНО"	ШТ	1
44	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ ИПНО	ШТ	1
45	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	1,52
46	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ: /ФОНТАН/	М3	0,3
47	ПОКРЫТИЕ ТЕНТОМ: ФОНТАН	100 М2	0,34
48	СТОИМОСТЬ ТЕНТА	М2	34

	НАВЕС		
49	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,008
50	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: ДО 3М3	100М3	0,0075
51	МОНТАЖ МЕТАЛИЧЕСКИЙ СТОЙКИ И ОПОРА ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ /РАЗМЕРОМ 100Х50Х3ММ/	1Т	0,3558
52	МЕТАЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЕЙ 100Х50 ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0ММ	М	54
53	МОНТАЖ ФЕРМЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 60Х40Х3ММ	1Т	0,17
54	МЕТАЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЕЙ 60Х40 ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0ММ	М	40
55	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ /РАЗМЕРОМ 50Х30Х3ММ	1Т	0,1204
56	МЕТАЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЕЙ 50Х25 ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0ММ	М	56
57	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,332
58	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,332
59	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2	0,357
60	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ТОЛЩИНА ДО 0,4ММ	М2	37,48
61	СИНТИПОН	М2	37,48
	ОЗЕЛЕНИЯ		
62	ЗАГОТОВКА РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ: ВРУЧНУЮ		
63	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ЗАГУЩЕННЫХ, ВРУЧНУЮ	10 М3	5,85
64	УСТАНОВКА НАСОСЫ ПОДПИТОЧНЫЕ	100 М2	2,539
65	НАСОСЫ ПОДПИТОЧНЫЕ К 40-32-128 /К 8/18/ подАЧА 9,5 М3/ч, НАпор 18 М, С эл. двиг. 1,5/3000 об/Мин	ШТ	1
		ШТ	1

Гл.бухгалтер

Представитель банка


Специалист проектной организации



С.Саидов.



Э.Собиров.



Б.Нурлаев.