

ООО «АРХІЕКО-2020»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

КАНИМЕХ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ БАЛАНСИДАГИ
ХИРУРГИЯ, ШОШИЛИНЧ ТЕЗ ЁРДАМ, РЕАНИМАЦИЯ
БУЛИМЛАРИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «ARXIEKO-2020»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

КАНИМЕХ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ БАЛАНСИДАГИ
ХИРУРГИЯ, ШОШИЛИНЧ ТЕЗ ЁРДАМ, РЕАНИМАЦИЯ
БУЛИМЛАРИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :



Темиров М.

Составил:

Ж.Шакулов.

Навои - 2022 г.

Пояснительная записка

К сметной документации на КАНИМЕХ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ БАЛАНСИДАГИ ХИРУРГИЯ, ШОШИЛИНЧ ТЕЗ ЁРДАМ, РЕАНИМАЦИЯ БУЛИМЛАРИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика №).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (2-квартал) и по письму заказчика. №.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18% (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика - 3% (письмо заказчика).

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 821 935 680 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



Ж.Шакулов.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

По объекту: "КАНИМЕХ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ БАЛАНСИДАГИ ХИРУРГИЯ, ШОШИЛИНЧ ТЕЗ ЁРДАМ, РЕАНИМАЦИЯ БУЛИМЛАРИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1-ГО ЭТАЖА			
ПОТОЛОК			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	5,66535
2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	3,83425
3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	1,8311
СТЕНЫ			
4	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	14,934
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН+ОТКОС	100M2	3,9892
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	6,0338
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	1,5
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,5
9	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	1,911
10	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	1,911
11	РАЗБОРКА ОБШИВКИ: СТЕН ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2	0,138
12	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ МДФ ДЛЯ СТЕНОВ	100M	1,006
ПОЛЫ			
13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	3,745
14	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,7207
15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	3,386
16	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	100M2	3,386
17	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M	3,578
18	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ, ДРЕСВА/ТРЕБ ТОЛЩ-800MM/	M3	270,88
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ/ТРЕБ ТОЛЩ-400MM/	M3	135,44
20	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ/ТРЕБ ТОЛЩ-180MM/	M3	60,948

	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	3,386
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,8117
23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100М2	2,016
24	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	3,578
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ+ПЛИНТУС ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ	100М2	1,938
ПРОЕМЫ			
26	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03
27	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,015
28	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	2,05
29	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,2223
30	ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЕ	М2	22,23
31	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖНЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01
32	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2/ВТ-1/	100М2	0,2805
33	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО	М2	28,05
34	МОНТАЖ МЕТАЛЛ РЕШЕТКА	Т	0,05175
35	ЖАЛЮЗИ ШТОРИ С УСТАНОВКОЙ	М2	95
САНТЕХНИКА			
36	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	1,6
37	УМЫВАЛЬНИК ФАРФОРОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	ШТ	16
38	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ СБУ	ШТ	16
39	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	16
40	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С КРАНОМ СМЫВНЫМ	10КОМПЛ	0,2
41	УНИТАЗ ТАРЕЛЧАТЫИ С СМЫВНОЙ БАЧКОМ	ШТ	2
42	УСТАНОВКА ПОДДОН ДУШЕВЫХ	10КОМПЛ	0,2
43	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2
44	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОИ	ШТ	2
45	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ	0,1
46	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ СБУ	ШТ	1
47	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100М	0,1
48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,2
49	ОТВОД ПВХ Д-50ММ 90ГР	ШТ	5
50	ТРОЙНИК ПВХ 50Х50Х50	ШТ	2

	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ПВХ Д=110-50	10ШТ	0,5
52	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ	ПРИБОР	2
53	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ V=50Л	ШТ	2
ЭЛЕКТРИКА			
54	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #/ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/	ШТ	2
55	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ С ВВОДНЫМИ АВТОМАТАМИ	ШТ	2
56	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,8
57	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПУГНП 2Х1,5	1000М	0,08
58	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,5
59	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 16А, 220В	ШТ	50
60	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,4
61	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	40
62	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М	4
63	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ ТРБН, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 2Х0,5	1000М	0,4
64	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	25
65	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ IT.P.=25А ВА47-29	ШТ	25
66	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИИ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,3
67	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ТРУБИЧНЫЙ	ШТ	30
ФАСАД			
68	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	7,065
69	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	4,71
70	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100М2	11,775

Исполнитель: Исламбек Фасад Р. Килимбекова
 Исполнитель: Сар В. Сарманов
 Исполнитель: Т Т. Галимов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
КАНИМЕХ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ БАЛАНСИДАГИ ХИРУРГИЯ, ШОШИЛИНЧ ТЕЗ ЁРДАМ, РЕАНИМАЦИЯ БУЛИМПАРИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	610 298 688 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	235 911 158 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	20 948 784 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	323 295 565 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	30 143 182 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	7057,48415
			ИТОГО		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	39,677052
2	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	59,96606
3	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	36,12599
4	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	186,9072
5	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,131503
6	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,174
7	000975	C203-401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	3,3441
8	000978	C203-404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,544927
9	001041		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	7,19178
10	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	106,242218
11	001488	C203-902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	16,888
12	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,105052

13	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	21,025499
14	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	377,8776
15	001914		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	6,4693
16	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,9645
17	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	2,570292
18	002346	C204-1400	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,007245
19	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,137899
20	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,534191
21	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,174
22	002517		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	189,1065
23	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,096255
24	002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,84944
25	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,956103
26	003021	C211-901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,266252
27	003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,5535
			ИТОГО	СУМ	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1		C126-9715	ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЕ	М2	22,23
2		2407-1301-2	УМЫВАЛЬНИК ФАРФОРОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	ШТ	16
3		2407-1207-42	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ СБУ	ШТ	17
4		2614-10	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	16
5		2407-1845	УНИТАЗ ТАРЕЛЧАТЫЙ С СМЫВНОЙ БАЧКОМ	ШТ	2
6		2614-11	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ	ШТ	2
7		508-163	ОТВОД ПВХ Д-50ММ 90ГР	ШТ	5
8		2310-18024	ТРОЙНИК ПВХ 50X50X50	ШТ	2
9		113-2085	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ПВХ Д=110-50	10ШТ	0,5
10	009210	C140-9210	ВОДА	М3	1,6485
11	009219	C140-9219	ВОДА	М3	105,897
12	018061	C1411-9176	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ 60X60	М2	193,8
13	029840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	25,046
14	029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	25,046
15	029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	143,12
16	029843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	57,248
17	029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	23,0868
18	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000171
19	030391	C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,000302

20	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000001
21	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,432
22	030435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	7,6
23	030475		ДЮБЕЛИ	КГ	1,44
24	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	31,32
25	030479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,04
26	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,475
27	030654	С111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01658
28	030795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	94,1014
29	030956	С111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,001199
30	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,515883
31	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,149294
32	031087		КРАСКА	КГ	1,54
33	031102		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	365,265
34	031136		ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,025
35	031248	С1610-1086	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00116
36	031260		ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,15
37	031419	С1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000016
38	031440	С1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,061551
39	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	185,8059
40	031524	С1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000031
41	031611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4,2
42	031641		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	235,5
43	031651	С111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,010365
44	031655	С1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,091986
45	031656	С1610-1125	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,074
46	031692	С111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	4,032
47	031694	С1113-74	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА	Т	0,00016
48	031705	С111-1380	ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,004032
49	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,870778
50	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,716625
51	032038	С111-9879	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИНИ/	М2	205,632
52	032105	С111-595	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,121896
53	032121	С111-609	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	100,8
54	032501	С111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00576
55	032524	С111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000002
56	032528	С111-801	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0001
57	032540	С111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,002
58	032717	С111-849	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,16
59	033816	С111-1019	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,0001

60	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,077625
61	034247	C111-311	КАБОЛКА	Т	0,00048
62	034551	C111-1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0004
63	035312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,002122
64	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,000006
65	035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,85
66	035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	941,014
67	035504	C111-309	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000005
68	035512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,021312
69	035536	C111-35533	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	19,065714
70	035566		НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,025
71	035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,679
72	036085	C112-85	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,01938
73	036138	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,060948
74	042908		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	447,45
75	043103		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	2355
76	043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,022939
77	043545		РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	10,362
78	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	7,533189
79	044069		ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,15
80	044109	C124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,00451
81	044346	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	361,378
82	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	191,1
83	044897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,005175
84	045036		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	2,314
85	045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,09555
86	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,023287
87	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,788
88	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	91,8
89	045905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	30,6
90	046051		ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	47,1
91	046163		СКОБЫ	10ШТ	118,4
92	046186		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	19,96
93	046187		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	9,98
94	051311	C123-211	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО	М2	28,05
95	051452	C123-352	ПЛИНТУС МДФ ДЛЯ СТЕНОВ Н-150ММ	М	101,606
96	052038	C130-38	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	Т	0,00002
97	052398	C130-398	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ТРУБИЧНЫЙ	ШТ	30
98	054044		МОЙКА 60X60+ТУМБА	ШТ	1
99	055208		ПОДДОН ДУШЕВОЙ	КОМПЛЕКТ	2

100	058180		ЗАТИРКА "СТАРATEЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,040585
101	058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	96
102	060114		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	82,7934
103	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,096
104	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	3,92
105	064080		КРЮК	ШТ	30,6
106	064363		МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	2
107	064457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	152,5
108	064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	31,32
109	064806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	27
110	064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	2,4
111	064931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,306
112	065155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,08
113	065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,402
114	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,034
115	065317		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,664
116	065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001216
117	075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,001116
118	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,662436
119	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	14,998
120	087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	2,05
121	096384	С1537-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,000968
122	097117	С1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,635
123	098520	С1512-55	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 16А, 220В	ШТ	50
124	098533	С1512-68	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	40
125	098987	С1514-45	ЦИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ С ВВОДНЫМИ АВТОМАТАМИ	ШТ	2
			ИТОГО	СУМ	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1
			ВСЕГО	СУМ	

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	012104	С140-12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	12,72244
2	012302	С140-12302	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ, ДРЕСВА	М3	346,7264
3	014352	С140-14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	14,8984
4	045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ. КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	62,16696
5	045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	5,93028
6	045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	13,544
7	045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	12,1896

8	045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	135,44
			ИТОГО	СУМ	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5
			ВСЕГО	СУМ	
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
1	050781	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,05175
2	050801		КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0,025
			ИТОГО	СУМ	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	0,75
			ВСЕГО	СУМ	
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	097985	C157-401	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПУГНП 2Х1,5	1000М	0,08
2	098004	C157-420	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ ТРБН, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 2Х0,5	1000М	0,4
			ИТОГО	СУМ	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1
			ВСЕГО	СУМ	
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ	
ОБОРУДОВАНИЕ					
1		800-12	ЖАЛЮЗИ ШТОРИ С УСТАНОВКОЙ	М2	95
2		361100-1-К	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ V=50Л	ШТ	2
3		1503-1046	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ Т.Р.=25А ВА47-29	ШТ	25
			ИТОГО	СУМ	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1
			ВСЕГО	СУМ	
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ	
			ВСЕГО	СУМ	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana:23-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77166

Obyekt nomi «Konimex tuman tibbiyot birlashmasi balansidagi Xirurgiya, shoshilinch tez yordam, reanimatsiya bo'limlari binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Konimex tumani tibbiyot birlashmasi.

Bosh loyihachi - "Arxieko-2020" MChJ.

Litsenziya 04.01.2021-yilda berilgan AL-001568-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 74569

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati Konimex tumani hokimligi moliya bo'limining 2022-yil 11-noyabrdagi 02-02-32//7-sonli xati.

1.2. "Konimex tuman tibbiyot birlashmasi balansidagi Xirurgiya, shoshilinch tez yordam, reanimatsiya bo'limlari binosini joriy ta'mirlash" loyihasi bo'yicha loyiha topshirig'i Konimex tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i B.A.Imamqulov tomonidan 11.11.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. "Konimex tuman tibbiyot birlashmasi balansidagi Xirurgiya, shoshilinch tez yordam, reanimatsiya bo'limlari binosini joriy ta'mirlash" loyihasi bo'yicha texnik xulosa Konimex tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i B.A.Imamqulov tomonidan 11.11.2022-yilda tasdiqlangan.

1.4. Nuqsonlar dalolatnomasi Konimex tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i B.A.Imamqulov tomonidan 11.11.2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. Buyurtmachining 11.11.2022-yildagi 11-01/1345-sonli xati loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar, ishlab chiqaruvchilarning narx-navosi.

1.6. "Konimex tuman tibbiyot birlashmasi balansidagi Xirurgiya, shoshilinch tez yordam, reanimatsiya bo'limlari binosini joriy ta'mirlash" ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va boshqa materiallar qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati Konimex tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i B.A.Imamqulov tomonidan 11.11.2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 11.11.2022-yil 11-01/1332-sonli xati.
- 2.2. Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq mahalliy resurslarni smetasini hisoblash.
- 2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan hisoblanganda 821 935,680 ming so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Qurilish uchastkasi Konimex tumani hududida joylashgan va quyidagi tabiiy-iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - IA.

Taxminan qishki tashqi havo harorat -13°C .

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Loyihaning qurilish yechimlari.

Ishchi loyihada mavjud "Konimex tuman tibbiyot birlashmasi balansidagi Xirurgiya, shoshilinch tez yordam, reanimatsiya bo'limlari binosini joriy ta'mirlash" ishlari ko'zda tutilgan.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishchi hujjatlar quyidagi ish turlarini nazarda tutadi:

1-qavat:

- xonalar shift qismini suvoqlab rang berish;
- ichki pardoqlash ishlari;
- sanuzel xonasi devoriga sopol plitkalar yopishtirish;
- polga beton qoplama qurish;
- polga keramik plitkalar qoplash;
- alyuminiy eshik va derazalar o'rnatish;
- Santexnika jihozlarini o'rnatish;
- elektr tarmog'i tizimini ta'mirlash;
- bino tashqi fasadini yangidan shtukaturka qilib travertin surish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ushbu ishchi loyiha uchun zaruriy tasdiqlar mavjud emas:

5.2. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani kelishib olishi kerak:

- Konimex tuman FVB (yong'in xavfsizligi) bo'limi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan ABC-4UZ (2019-1) dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi mijozning ma'lumotlariga ko'ra qabul qilinadi.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil 2-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha brendlarga bo'lgan me'yoriy ehtiyojlar asosida olinadi.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. "Konimex tuman tibbiyot birlashmasi balansidagi Xirurgiya, shoshilinch tez yordam, reanimatsiya bo'limlari binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasining materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, loyiha buyurtmachining texnologik va qurilish yechimlari bo'yicha izohlarisiz ko'rib chiqish uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert aniqlagan kamchiliklar loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.4. "Konimex tuman tibbiyot birlashmasi balansidagi Xirurgiya, shoshilinch tez yordam, reanimatsiya bo'limlari binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 821 935,680 ming so'mni tashkil etgan.

"Konimex tuman tibbiyot birlashmasi balansidagi Xirurgiya, shoshilinch tez yordam, reanimatsiya bo'limlari binosini joriy ta'mirlash" obykti qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan 821 935,680 ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- QMI - 685 461,453 ming so'm;
- Jixozlar - 29 265,225 ming so'm;
- QQS - 107 209,002 ming so'm.

Bundan tashqari, buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 24 658,070 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. "Konimex tuman tibbiyot birlashmasi balansidagi Xirurgiya, shoshilinch tez yordam, reanimatsiya bo'limlari binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.2-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq, 261-son, 03.07.2003 y 302-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. ШНҚ 1.04.04-20 5.1-bandi "Qurilishda buyumlar, uskunalar va materiallardan takroriy foydalanish". Takroriy foydalanishga mo'ljallangan materiallar va buyumlar hajmi dastavval qurilish konstruktsiyalarini buzush va demontaj qilish jarayonida ularning amaldagi chiquvi asosida belgilanib, lozim bo'lganda vakolatli shaxslar, shuningdek tashkilotlar vakillari jalb qilingan holda manfaatdor tomonlar tuzgan dalolatnomalarda aks ettiriladi.

7.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: BAHRONOV ISMOIL BAHRIDDIN O'G'LI