

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIP"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Кораузак туманидаги "Есимузак"  
хужаликлараро каналини тозалаш"  
(ПК310+00 дан ПК400+00 гача)

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**"Кораузак туманидаги "Есимузак"  
хужаликлараро каналини тозалаш"  
(ПК310+00 дан ПК400+00 гача)**

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта  
в рекомендуемых текущих ценах

Директор ООО "UZGIP" \_\_\_\_\_  
Начальник отдела \_\_\_\_\_  
Ед. инженер \_\_\_\_\_

М. Энотдилов  
О. Перминов  
Х. Пирназаров

Нукус - 2022 г.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIP"

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**"Кораузак туманидаги "Есимузак"  
хужалиқлараро каналини тозалаш"  
(ПК310+00 дан ПК400+00 гача)**

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта  
в рекомендуемых текущих ценах

Директор

Начальник отдела

Гл. инженер проекта



М. Заратдинов

О. Пирназаров

К. Пирназаров

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**РП. "Кораузак туманидаги "Есимузак" хужаликлараро каналини тозалаш"  
(ПК310+00 дан ПК400+00 гача)**

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с января 2021 года по декабрь 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за I квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.01.16-04).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Смета составлена на основании рабочего проекта по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за I-квартал 2022г.

### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:


|   |                    |                 |
|---|--------------------|-----------------|
| <u>стоимость строительства в текущих ценах без НДС:</u>                             | <u>152 111,148</u> | <u>тыс. сум</u> |
| <u>стоимость строительства в текущих ценах с НДС:</u>                               | <u>174 927,820</u> | <u>тыс. сум</u> |
| <u>стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика:</u> | <u>185 927,820</u> | <u>тыс. сум</u> |

ГИП:



К. Пирназаров

Составила:



М. Шакуова

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

РП.КОРАУЗАК ТУМАНИДАГИ ЕСИМУЗАК ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК310+00  
ДАН ПК400+00 ГАЧА)

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ  | ЦЕНА<br>(тыс.сум)  |
|----|--|--------------------|
| 1  | 2  | 3                  |
| 1  | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов              | 0,000              |
| 2  | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 0,000              |
| 3  | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование                                 | 0,000              |
| 4  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)  | 129 186,287        |
| 5  | <b>ИТОГО</b>   | <b>129 186,287</b> |
| 8  | Прочие затраты производственного характера   | 0,000              |
| 9  | <b>ИТОГО</b>   | <b>129 186,287</b> |
| 10 | Прочие затраты подрядчика 17,37%   | 22 439,658         |
| 11 | Затраты на страхование строительства объектов 0,32%  | 485,203            |
| 12 | Затраты для учета коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве      | 0,000              |
| 13 | <b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС</b>  | <b>152 111,148</b> |
| 14 | НДС 15%  | 22 816,672         |
| 15 | <b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС</b>  | <b>174 927,820</b> |
| 16 | Прочие затраты заказчика   | 11 000,000         |
|    | В том числе:   |                    |
|    | ПИР  | 9 200,000          |
|    | Затраты заказчика  | 1 800,000          |
| 17 | <b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>                | <b>185 927,820</b> |

ДИРЕКТОР

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



М. ЗАРАТДИНОВ

О. ПИРНАЗАРОВ

К. ПИРНАЗАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.КОРАУЗАК ТУМАНИДАГИ ЕСИМУЗАК ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК310+00 ДАН ПК400+00 ГАЧА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП.КОРАУЗАК ТУМАНИДАГИ ЕСИМУЗАК ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК310+00 ДАН ПК400+00 ГАЧА)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1-1  
МЕХОЧИСТКА КАНАЛА ЕСИМУЗАК С ПК310+00 ПО ПК400+00

ОСНОВАНИЕ:

| №№  | ОБОСНОВАНИЕ  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ   | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            |
|-----|--|---|--------|------------|------------|
|     |  |   |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5          | 6          |
| 1   | E1-1-36-2  | ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 79КВТ ДЛЯ ПРОХОДА ЭКСКАВАТОРА   | 1000М2 | 36         |            |
| 1.1 | 00003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 0,25       | 9          |
| 1.2 | 00258  | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ-Ч  | 0,25       | 9          |
| 2   | E1-3-30-5<br>ШНК.ДОП.11                                    | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1  | 100М3  | 117,4      |            |
| 2.1 | 00003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 2,25       | 264,15     |
| 2.2 | 03421  | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3  | МАШ-Ч  | 2,25       | 264,15     |
| 3   | E1-3-30-5<br>ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01<br>П.260 КзП=1,1<br>Кэм=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ | 100М3  | 50,3       |            |
| 3.1 | 00003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 2,475      | 124,4925   |
| 3.2 | 03421  | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3  | МАШ-Ч  | 2,475      | 124,4925   |
| 4   | E1-3-30-6<br>ШНК.ДОП.11                                    | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2  | 100М3  | 78,2       |            |
| 4.1 | 00003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 2,42       | 189,244    |
| 4.2 | 03421  | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3  | МАШ-Ч  | 2,42       | 189,244    |
| 5   | E1-3-30-6<br>ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01<br>П.260 КзП=1,1<br>Кэм=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ | 100М3  | 33,64      |            |

|     |            |  |        |       |          |
|-----|------------|--|--------|-------|----------|
| 5.1 | 00003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч  | 2,662 | 89,54968 |
| 5.2 | 03421      | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3   | МАШ-Ч  | 2,662 | 89,54968 |
| 6   | E1-1-106-8 | РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 8,386 |          |
| 6.1 | 00003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч  | 5,05  | 42,3493  |
| 6.2 | 00247      | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)   | МАШ-Ч  | 5,05  | 42,3493  |

Составил:  КУДИЯРОВА СПроверил:  ШАКУОВА М

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қораўзак ТИБ бошлиғи

Б.Косыбаев

“ ” 2022 йил

Қораўзак тумани ирригация булими ҳисобидаги “Есимўзак” хужаликлароро  
каналини  
механик тозалаш ишлари бўйича  
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Қораўзак тумани

“ ” 2022 йил

Тузилди ушбу нуқсон далолатнома куйидаги комиссия таркибида:

1. Б.Досназаров -Туман ирригация булими бош гидрометри
2. Р.Лазаров -Ирригация булими эксплуатация бўлими бошлиғи
3. А.Мырзахов - Ирригация булими бош гидротехник

Тузилди ушбу нуқсон далолатнома Қораўзак туманини сув билан таъминловчи “Есимўзак” хужаликларор каналининг техник ҳолатини ўрганиб чиққанимизда куйидаги ишларни амалга ошириш кераклиги аниқланди.

| № | Аниқланган нуқсон ва камчиликлар  | Баргараф этиш бўйича таклифлар   |
|---|---|--|
| 1 | “Есимўзак” каналнинг ПК220+00 дан ПК278+00 гача 5,8 км, ПК278+00 дан ПК295+00 гача 1,7 км, ПК310+00 дан ПК400+00 гача 9,0 км, ПК554+00 дан ПК601+00 гача 4,7 км ва эски Есимўзак хужаликлароро каналининг ПК45+00 дан ПК60+00 гача 1,5 км жами 22,7 км қисмини лойқа босган, кирғоқларининг айрим жойлари емирилган ва кўлами кичирайиб, сув ўтказиш қобилияти 30-35 м <sup>3</sup> /сек гача пасайиб сув ўтказиш имкониятини йўқотган. | Қораўзак туманининг фермерлар, деҳқон хўжаликлари ва аҳоли таморқа ерларини ўз вақтида сифатли сув билан таъминлаш учун каналнинг ПК220+00 дан ПК278+00 гача 5,8 км, ПК278+00 дан ПК295+00 гача 1,7 км, ПК310+00 дан ПК400+00 гача 9,0 км, ПК554+00 дан ПК601+00 гача 4,7 км ва эски Есимўзак хужаликлароро каналининг ПК45+00 дан ПК60+00 гача 1,5 км жами 22,7 км узунликда механик тозалаш ва лойиҳавий кувватини тиклаш лозим. |

Ушбу нуқсон далолатноманинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Б.Досназарова

Р.Лазаров

А.Мырзахов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: exspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 18-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 74559**

**Obyekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorauzak tumani "Qorauzak" irrigatsiya tarmog'i boshqarmasiga qarashli "Esimuzak" kanalining PK310+00 dan PK 400+00ga qadar tozalash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan.»

**Buyurtmachi** - Qorauzak ITB.

**Bosh loyihachi** - UZGIP» MChJ Qoraqalpog'iston sho'ba korxonasi.

**Litsenziya** AL-001766 sonli 2021 yil 28 aprelda O'zbekiston Respublikasi

Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** mexanik tozalash ishlari.

**Murojaat raqami:** № 70734

**1. Loyihalash uchun asos**

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 10 maydagi №243 sonli qarori.
- Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2022 yil 12 maydagi 270-13-0-Q/22 sonli qarori.
- 2022 yilda Qorauzak ITB tomonidan tasdiqlagan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.
- Loyiha-tadqiqot ishlari uchun №759028 sonli shartnoma 2022 yil 3-noyabrda tuzilgan.
- 2022 yili Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi Viziri tomonidan tasdiqlangan va Qorauzak tumani Hokim o'rinbosari bilan kelishilgan loyihalash topshirig'i.
- 2022 yili 14-noyabrdagi 124-son buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorauzak tumani "Qorauzak" irrigatsiya tarmog'i boshqarmasiga qarashli "Esimuzak" kanalining PK310+00 dan PK 400+00ga qadar tozalash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**



## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 174 927,820 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektining boshlang'ish qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 152 111,148 ming so'm.

QQS: 22 816,672 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 11 000,000 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha Echimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorauzak tumani "Qorauzak" irrigatsiya tarmog'i boshqarmasiga qarashli "Esimuzak" kanalining PK310+00 dan PK 400+00ga qadar tozalash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI