

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Муборак туман ҳокимлиги
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи Д.Эрисов



БУЮРТМАЧИ:

Муборак туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

Муборак туман Бобур МФЙ даги 23 уй 31 хонани жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Муборак шаҳри - 2022

ООО «REFORMA E'ZOZ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № L-529371

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА № 23 КВАРТИРЫ 31
НА ТЕРРИТОРИИ МСГ "БОБУР" МУБАРЕКСКОГО РАЙОНА
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГАН№1: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Директор ООО «REFORMA E'ZOZ»:



Handwritten signature of Sh. Otaboev in blue ink.

Ш.ОТАБОВЕВ

Г.И.П:

Handwritten signature of B. Ergashev in blue ink.

Б.ЭРГАШЕВ

КАРШИ - 2022

**Сводная таблица расчета ресурсных показателей
текущий ремонт жилого дома № 23 кварталы 31 на территории МС "ЮЗУР" Муларевского района**

№ п/п	Исполнение работ	Прочие затраты						Оборудование по	Трансп. услуги на перевозку оборудования 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16% от ст. прора.	Затраты на строит. объекта 0,0032	Итого стоимость без НДС	Итого стоимость с НДС
		зарплата (с учетом ЕСН) сум	эксплуатация машин и механизмов	использование строительных материалов и конструкций	прочие затраты: услуги на вывоз мусора, аренда, расходы 5%	командировочные на проезд	транс. услуги по перевозке оборудования указка 1,5%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	4 283 720,18	104 773,09	26 796 001,61	1 339 004	0	0	74 000	7 207 402	0	43 565 781	50 031 649	
	Итого:	4 283 720,18	104 773,09	26 796 001,61	1 339 004	0	0	74 000	7 207 402	0	43 565 781	50 031 649	
	Процент затрат на материалы 1%												
	Итого:												
	Итого:												

Составлено: *[Signature]*
 Проверено: *[Signature]*
 РЕФОРМА E2017

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА № 23 КВАРТИРЫ 31 НА ТЕРРИТОРИИ МСГ "БОБУР" МУБАРЕКСКОГО РАЙОНА

(наименование (объекта) строений (предприятий, зданий, сооружений))

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	285,88896	14999,6	4283720,18
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,00787	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4 283 720
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,08172	2500	5204,29
2	521	ДРЕЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,38208	2500	5955,19
3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,013	0	0
4	1147	МАШИНЫ ПЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,02214	3500	77,49
5	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛЕГКОЛЕГМА	МАШ-ЧАС	0,59996	3500	2099,86
6	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,10962	17626	1932,38
7	1523	ПЛАТ ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,02426	3000	72,77
8	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,87692	2500	2192,3
9	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,18828	55000	10355,51
10	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,26272	55000	69449,66
11	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0544	72000	3916,8
12	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,10044	3665	368,11
13	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,82749	2500	2068,73
14	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,432	2500	1080
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						104 773
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЙКИ С ДВУМА ИЗЛИВАМИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	1	195000	195000
2	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	10,735	300	3220,5
3	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУТЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,02825	300000	8475
4	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫП ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,16	45000	7200
5	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1,6404	200	328,08
6	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2 ММ	М2	27,8868	6500	181264,2
7	9219	ВОДА	М3	0,5735	2000	1147
8	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,00336	425207	1428,7
9	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	0,57018	350000	199563
10	27111	УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	1	650000	650000
11	27121	СИФОНЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ	КОМПЛЕКТ	3	35000	105000
12	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	9,6	1500	14400
13	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	121,54	1200	145848
14	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00012	16000000	1958,4
15	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00004	9500000	413,63
16	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,4	3000	4200
17	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	7,12	650000	4628000
18	30848	ЛІСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8 10 ММ	М2	5,9325	20000	118650
19	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	3,955	6500	25707,5
20	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	11,3	6500	73450
21	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	3,955	6500	25707,5
22	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,07657	12500000	957127,5
23	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВОКН ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	45,4116	300	13623,48
24	31679	КЛЕЙ КМЦ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ	ТН	0,00119	15000000	17916
25	31709	ШПАКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,06199	980000	60745,69

26	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЗОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,04065	350000	142275
27	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ	М2	11,5464	65000	750516
28	32270	ОБОИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	100 М2	0,66886	500000	3344320
29	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00036	3100000	1116
30	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,081	3500	283,5
31	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ, 346	ТН	0,00008	1600000	1209,6
32	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,01431	320000	45779,2
33	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,02094	8500	8677,96
34	37950	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	4	65000	260000
35	37998	МОЙКА НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ	1	450000	450000
36	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	18	12000	216000
37	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,00011	1600000	1691,84
38	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	1,4	650000	910000
39	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЗОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	3,2655	35000	114292,5
40	44034	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	3,2	650000	2080000
41	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	10,84	65000	704600
42	44377	ПЛИТКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	15,7178	50000	785890
43	44897	ШЛИФКРУТИ	ШТ	0,0054	8500	45,9
44	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,001	350000	350
45	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,02717	350000	9509,5
46	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,00542	1200000	6504
47	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,0243	2600	63,18
48	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00007	9500000	709,08
49	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКие НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	2,1318	65000	138567
50	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	0,07698	240000	18474,24
51	48040	ГИБКИЕ ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	2	25000	50000
52	48041	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	КОМПЛЕКТ	1	650000	650000
53	48042	ГИБКИЕ ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1	25000	25000
54	48043	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	1	35000	35000
55	48044	ВАННА ЧУТУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ 70X150MM	ШТ	1	850000	850000
56	48047	ШЛАНГЕ	ШТ	2	25000	50000
57	48050	ГИБКИЕ ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	2	25000	50000
58	52163	ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕТОК	М2	4,95	450000	2227500
59	52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ДВУМЯ ИЗЛИВАМИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	1	195000	195000
60	52618	СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛЕКТ	1	300000	300000
61	63326	БАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	1	750000	750000
62	63466	ВОДОМЕРЫ	ШТ	1	350000	350000
63	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,0816	320000	26112
64	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00017	1600000	2720
65	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	0,0791	300000	23710
66	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,16358	16000	2617,34
67	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	28,4336	85000	2416856
68	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1,6	850000	1360000
69	97117	ЛЕНТА Липкая изоляционная на поликарбонатном композитном материале марки ЛСЭЛЛ шириной 20-30мм толщиной от 0,14 до 0,19мм вкл	КГ	0,0124	24000	297,6
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						26 796 082
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		НАСОС ДЛЯ ПОДАЧА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	ШТ	1	850000	850000
2		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН V-80L	ШТ	1	2000000	2000000
3		ДЫМОХОД АРТЕЛ	КОМПЛЕКТ	1	850000	850000
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						3 700 000
Итого:						34884574,89
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						3700000
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						26796081,61
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						4283720,18
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определенная по ресурсной смете, в чел.-часах						285,59
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						104773,09
Итого прямые затраты						34884574,89

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА № 23 КВАРТИРЫ 31 НА ТЕРРИТОРИИ МСГ "БОБУР" МУБАРЕКСКОГО РАЙОНА

(наименование (объекта) строки (предприятия, здания, сооружения))

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристик оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проекту и данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК	100 М2 РАСЧИСЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,2154	311991,68	379194,69
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	23,28032	14999,6	379194,69
2	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,2154	473990,84	876088,13
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	28,68344	14999,6	430240,13
2.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРИМАЯ СМЕСЬ SF-01 CRAUZIT ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ	кг	100	121,54	1200	145848
3	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОС ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,2154	1496352,84	1818667,24
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	52,14066	14999,6	782089,04
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,20662	0	0
3.3	2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОВОДЬЕМОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,18231	55000	10027,05
3.4	31954	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	лн	0,063	0,07637	12100000	937127,5
3.5	31706	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	лн	0,051	0,06199	980000	60743,69
3.6	35338	ШУРКА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ДВУХКОМПОНОВАЯ С ЧЕРНИСТОСТЬЮ 40/23	мг	0,84	1,02094	8300	8677,96
4	E15-06-002-1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОНОВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2		0,5972	6592924,34	3937294,41
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,16	38,31635	14999,6	574729,65
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,01194	0	0
4.3	2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОВОДЬЕМОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00597	55000	328,46
4.4	31679	КЛЕЙ КМБ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБоев	лн	0,002	0,00119	13000000	17916
4.5	32270	ОБои ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	100 М2	1,12	0,66800	3000000	3344320
5	E12-01-013-01	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬОВОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2		0,3526	5481241,59	836437,47
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,02	3,20755	14999,6	48113,5
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,87	0,13276	0	0
5.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОВОДЬЕМОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,04425	55000	2433,97
5.4	44377	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	мг	103	15,7178	50000	795890
6	E15-07-016-1	ОБНОВЛЕНИЕ ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБоеМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,8648	6912281,06	391108,88
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,83	7,28002	14999,6	109197,46
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,62	0,01503	0	0
6.3	321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6	0,339	2500	847,3
6.4	2269	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6	0,339	2500	847,3
6.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОВОДЬЕМОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,41	0,02316	31000	1274,07
6.6	30825	КРЕПЕЖНЫЕ КЛЕПКИ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	шт	190	10,733	300	3220,5
6.7	30826	КРЕПЕЖНЫЕ КЛЕПКИ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5х3,3	1000 шт	0,3	0,02825	300000	8475
6.8	9219	ВОДА	мг	0,042	0,00092	2000	1,84
6.9	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КЛАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	мг	103	3,933	20000	118630
6.10	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 30x40x33	м	70	3,955	6500	25707,3
6.11	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60x27	м	200	11,3	6500	75430
6.12	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60x27	шт	70	3,955	6500	25707,3

6.13	78848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШТУРТУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X25	1000 ШТ	2,4	0,0791	100000	23730
7	E15-07-17-03	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ, ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТВОСА ОТ СТЕИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,0311	7303286,24	227132,2
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	134,4	4,17984	14998,6	62003,83
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,02289	0	0
7.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,16	0,09828	2500	245,69
7.4	1323	ДИСКА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,78	0,02426	5000	72,77
7.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,72	0,02289	35000	1271,58
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,00004	9300000	413,63
7.7	35434	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,01421	3200000	43779,2
7.8	40835	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0034	0,00011	16900000	1691,84
7.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	3,2655	35000	114292,3
7.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,00007	9500000	709,08
8	E15-01-019-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2		0,1084	10269346,13	1113197,12
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	139,67	17,30523	14998,6	259616,3
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,65	0,17886	0	0
8.3	9219	ВОДА	М3	0,93	0,10081	2000	201,62
8.4	31719	КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ СУХАЯ СМЕСЬ	ТН	0,375	0,04063	3500000	142373
8.5	44156	ПЛИТКИ РЕЗОВЫЕ	М2	106	10,84	65000	704600
8.6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,03	0,00542	1200000	6504
Итого по разделу " ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ "							6279120,14
ПОЛЫ							
9	E11-01-036-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2		0,1132	7309287,44	827411,34
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,41	3,35561	14998,6	53332,76
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,82	0,09282	0	0
9.3	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	5,3	0,59996	3300	2099,86
9.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,05434	35000	2985,49
9.5	32025	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОИЗУЛЯЦИОННОЙ ПОДСОСНОВЕ	М2	102	11,5464	65000	750318
9.6	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	0,68	0,07695	240000	18474,24
10	E11-01-034-08	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO: БЕЗ ПРОКЛЕИВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,2734	9816642,06	2683869,94
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,84	5,42426	14998,6	81301,67
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,49	0,13397	0	0
10.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,07382	33000	4039,99
10.4	81664	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	1,6404	200	328,08
10.5	83171	ЗВУКОИЗЛУЧАЮЩАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2 ММ	М2	102	27,8968	6500	181264,2
10.6	83918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	26,4336	85000	241685,6
11	E11-01-027-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2		0,0209	8904752,09	180109,32
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118,79	2,5014	14998,6	37330,03
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,94	0,06145	0	0
11.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,00385	35000	321,36
11.4	9219	ВОДА	М3	3,85	0,00946	2000	180,93
11.5	45094	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОВОЙ ТЯЖЕЛОЙ ЦЕМЕНТНОЙ	М3	1,3	0,02717	350000	9509,3
11.6	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАУУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	2,1318	65000	138567
Итого по разделу " ПОЛЫ "							2697380,6
ПРОЕМЫ							
12	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,014	66666459,21	933330,43
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	1,25258	14998,6	18788,2
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,63	0,0311	0	0
12.3	2509	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	5,84	0,03876	2300	134,4
12.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	1,96	0,02786	35000	1332,3
12.5	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,08274	2300	206,83
12.6	31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБИВ ДЛИНОЙ 63 ММ	ШТ	333	7,462	300	2238,6
12.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЕ, АЛЮМИНИЕ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	1,4	630000	910000

12.8	76833	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,02688	16000	430,08
13	E10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ; В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100 М2		0,032	1718255,02	54984,16
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,26	3,33696	14999,6	5023,67
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,34	0,42658	0	0
13.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,06368	53000	3502,4
13.4	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	МТ	0,205	0,00336	425207	1429,7
14	44034	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2		3,2	650000	2080000
15	E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0712	67084373,83	4776407,42
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	8,7179	14999,6	125265,27
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,35	0,42364	0	0
15.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	4,8	0,48416	2500	1210,4
15.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,1545	35000	8497,72
15.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	0,74475	2500	1861,88
15.6	30826	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИИ, АЛЮМИНИИ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	7,12	650000	4620000
15.7	31478	ДОСЬЕЛЬ-ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ 43 ММ	ШТ	533	37,9496	300	11384,88
15.8	76833	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ 33 ММ	КГ	1,92	0,1267	16000	2187,26
Итого по разделу " ПРОЕМЫ"							7844722,01

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

16	1008-03-093-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,04	2195584,68	87823,39
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	3,532	14999,6	52978,39
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	45,7	1,804	0	0
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	1,024	2500	2560
16.4	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	1,36	0,0544	72000	3916,8
16.5	89320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ	8,00306	0,00012	16000000	1958,4
16.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВЛЯЕМЫЕ	100 ШТ	2,04	0,0816	320000	26112
16.7	87117	ЛЕНТА ЛЕНКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСНОВОМ КОМПЛЕКТЕ МАРКИ ЛС-МЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,193ММ ВКС	КГ	0,31	0,0124	24000	297,6
17	37980	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ		4	65000	260000
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"							347823,39

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

18	E16-06-005-01	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ	1 СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		1	356699,84	356699,84
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,41	0,41	14999,6	6149,34
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,01	0	0
18.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	55000	330
18.4	63468	ВОДОМЕРЫ	ШТ	1	1	350000	350000
19		ДЫМОХОДА АРТЕЛ	КОМПЛЕКТ		1	850000	850000
20	E17-01-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДНЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	1339518,06	133951,81
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	87,36	8,736	14999,6	131036,51
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,52	0,152	0	0
20.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,53	0,053	35000	2913
21		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН V-80L	ШТ		1	2000000	2000000
22	E09-04-014-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2		1,6	926123,87	1481797,71
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,58	5,728	14999,6	85917,71
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,24	0	0
22.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,24	55000	13200
22.4	3123	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,27	0,432	2500	1090
22.5	80425	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИК НЕВОДОПОЛНИТЕЛЬНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС СОУДАМ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННЫХ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,16	45000	7200
22.6	28161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	4	9,6	1500	14400
22.7	87582	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	1,6	850000	1360000
23	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС		1	214194,33	214194,33
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	14999,6	212544,33
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,08	0	0
23.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	35000	1650

24		НАСОС ДЛЯ ПОДАЧА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	ШТ		1	850000	850000
25	E17-01-007-01	УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ: МАССОЙ ДО 4,5 Т	10 БАКОВ		0,1	9828940,5	982894,05
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	148,74	14,874	14999,6	223104,03
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,84	0,384	0	0
25.3	2509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	1,78	0,178	55000	9790
25.4	63326	БАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	10	1	750000	750000
26	E14-03-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,18	2776708,8	499807,58
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	102	18,54	14999,6	278092,58
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,0792	0	0
26.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,56	0,8208	2500	2052
26.4	2509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,0666	55000	1661
26.5	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 D'12, СТЕЙКА 1,9'	М	100	18	12000	216000
27	E17-01-005-01	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	294693,07	29469,31
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,32	1,732	14999,6	25979,31
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,27	0,027	0	0
27.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	2500	50
27.4	2509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,014	55000	770
27.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	3000	1200
27.6	45011	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,01	0,001	550000	550
27.7	65851	ШРУУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00007	16000000	1120
28	37998	МОЙКА НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ		1	450000	450000
29	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,1	112847,2	11284,72
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	0,7	14999,6	10499,72
29.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01	2500	25
29.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	3000	600
29.4	65851	ШРУУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00001	16000000	160
30		СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЙКИ С ДВУМЯ ИЛИ БОЛЕЕ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ		1	195000	195000
31	27121	СИФОНЫ ПЛАСТМАСОВЫЕ	КОМПЛЕКТ		1	35000	35000
32	48050	ГИБКИЕ ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ		2	25000	50000
33	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	6871701,34	687170,13
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,65	2,165	14999,6	32474,13
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,035	0	0
33.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	2500	50
33.4	2509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,022	55000	1210
33.5	27111	УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	10	1	650000	650000
33.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	3000	1200
33.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0036	0,00036	3100000	1116
33.8	65851	ШРУУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00007	16000000	1120
34	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,1	112847,2	11284,72
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	0,7	14999,6	10499,72
34.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01	2500	25
34.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	3000	600
34.4	65851	ШРУУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00001	16000000	160
35	52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ДВУМЯ ИЛИ БОЛЕЕ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ		1	195000	195000
36	27121	СИФОНЫ ПЛАСТМАСОВЫЕ	КОМПЛЕКТ		1	35000	35000
37	48040	ГИБКИЕ ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ		2	25000	50000
38	E17-01-003-04	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	575086,05	57508,6
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,88	3,488	14999,6	52318,6
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,14	0,114	0	0
38.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,03	2500	75
38.4	2509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,93	0,093	55000	5113
39	48041	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	КОМПЛЕКТ		1	650000	650000
40	48042	ГИБКИЕ ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ		1	25000	25000
41	48043	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ		1	35000	35000
42	E17-01-001-04	УСТАНОВКА ВАНИ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	312392,78	31239,28
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,04	1,804	14999,6	27059,28
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,23	0,123	0	0
42.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ КОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,13	0,013	0	0
42.4	2509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,76	0,076	55000	4180
43	48044	ВАШКА ЧТУПШАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ 70X150MM	ШТ		1	850000	850000
44	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,1	112847,2	11284,72

44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	0,7	14999,6	10499,72
44.2	511	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01	2500	25
44.3	10435	ДРОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ДОЛЖЕЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	3000	600
44.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	10	0,0001	0,00001	16000000	160
45	52618	СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ПЛАНТЕ	КОМПЛЕКТ		1	300000	300000
46	27121	СИФОНЫ ПЛАСТМАСОВЫЕ	КОМПЛЕКТ		1	35000	35000
47	48047	ПЛАНТЕ	ШТ		2	25000	50000
Итого по разделу " САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ "							11163586,5
ПРОЧНЕ РАБОТЫ							
48	E09-06-001-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ОКОННЫХ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,054	845986,42	45483,27
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,79	2,74206	14999,6	41139,8
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	0,01674	0	0
48.3	1147	МАШИНЫ ПИЛФОРМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	0,02714	3500	77,49
48.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,03	0,10962	17628	1922,38
48.5	2309	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ ТРУБОПРОВОДНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,01026	55000	564,3
48.6	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,86	0,10044	3665	368,11
48.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,5	0,051	3300	282,3
48.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ -340	10	0,0014	0,00008	16000000	1200,8
48.9	44897	ШЛЮФЕРУГИ	ШТ	0,1	0,0054	8500	43,9
48.10	45977	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,43	0,0243	2600	63,18
49	52163	ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕТОК	М2		4,95	450000	2227500
50	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ(80ММ)	100 М2		0,1118	1342483,74	150889,68
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	4,54467	14999,6	61168,23
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	0,14199	0	0
50.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	0,52546	2500	1313,65
50.4	9219	ВОДА	М3	3,5	0,3913	2000	782,8
50.5	22001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	2,04	0,22807	350000	79825,2
51	E11-01-011-04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ E11-01-011-03.КМАТ-6	100 М2		0,1118	1150798,8	129689,31
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3	0,3354	14999,6	5050,87
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	0,02368	0	0
51.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	13,92	1,55626	2500	3896,64
51.4	22001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	3,06	0,34211	350000	119737,8
Итого по разделу " ПРОЧНЕ РАБОТЫ "							2521922,25
ИТОГО:							34884574,89
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							3700000
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							26796081,61
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							4283720,18
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							285,59
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							184773,09
Итого прямые затраты							34884574,89


"УТВЕРЖДАЮ"
Мубарек тумани курилиш ва
коммуникациялар буйича Хоким уринбосари
М.Жумаев
 " 28 " 12 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: заместитель Хокима Ф.Базаров, специалист районного Хокимията З.Туйчиева и Ж.Абдуллаев произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА № 23 КВАРТИРЫ 31 НА ТЕРРИТОРИИ МСГ "БОБУР" МУБАРЕККОГО РАЙОНА" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ		0
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,2154
3	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАУЗИТОМ"	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,2154
4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,2154
5	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2	0,5972
6	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,1526
7	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0565
8	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ, ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,0311
9	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2	0,1084
10	ПОЛЫ		0
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	0,1132
12	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,2734
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,0209
14	ПРОЕМЫ		0
15	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,014
16	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100 М2	0,032
17	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	3,2
18	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0712
19	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,04
21	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	4
22	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		0
23	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ	1 СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	1
24	ДЫМОХОД ARTEL	КОМПЛЕКТ	1
25	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
26	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН V-80L	ШТ	1
27	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2	1,6
28	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС	1
29	НАСОС ДЛЯ ПОДАЧА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	ШТ	1
30	УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ: МАССОЙ ДО 0,5 Т	10 БАКОВ	0,1
31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,18
32	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
33	МОЙКА НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ	1
34	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1

35	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЙКИ С ДВУМЯ ИЗЛИВАМИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	1
36	СИФОНЫ ПЛАСТМАСОВЫЕ	КОМПЛЕКТ	1
37	ГИБКИЕ ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	2
38	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
39	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1
40	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ДВУМЯ ИЗЛИВАМИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	1
41	СИФОНЫ ПЛАСТМАСОВЫЕ	КОМПЛЕКТ	1
42	ГИБКИЕ ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	2
43	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
44	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	КОМПЛЕКТ	1
45	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1
46	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	1
47	УСТАНОВКА ВАНН	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
48	ВАННА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ 70X150CM	ШТ	1
49	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1
50	СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛЕКТ	1
51	СИФОНЫ ПЛАСТМАСОВЫЕ	КОМПЛЕКТ	1
52	ШЛАНГЕ	ШТ	2
53	ПРОЧНЕ РАБОТЫ		0
54	МОНТАЖ РЕШЕТОК ОКОННЫХ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,054
55	ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕТОК	M2	4,95
56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM(50MM)	100 M2	0,1118
57	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 MM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03.КМАТ=6	100 M2	0,1118



Ф.Базаров



З.Туйчиева



Ж.Абдуллаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:21-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 76128

Obyekt nomi «"Muborak tumani MFY "Bobur" hududida joylashgan №23-sonli turar joy binosini joriy ta'mir" ishlarini bajarish uchun".»

Buyurtmachi - Muborak tuman HOKIMIYATI

Bosh loyihachi - "REFORMA E'ZOZ" MChJ

Litsenziya № 040482 27.09.2022y

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 72003

1. Loyihalash uchun asos

1.1. «"REFORMA E'ZOZ" MChJning 2022yil 15 noyabrdagi 69-sonli xati.

1.2. Muborak tumani qurilish va kommunikatsiyalar b'uyicha hokim urinbosari M.Jumaev va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Muborak tumani qurilish va kommunikatsiyalar b'uyicha hokim urinbosari M.Jumaev va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 50 031,649ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 285,588kishi. soati

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 14999,60 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati 50 031,649ming so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 "Muborak tumani MFY "Bobur" hududida joylashgan №23-sonli turar joy binosini joriy ta'mir" ishlarini bajarish uchun" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatsiz

- 50 031,649ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 285,588kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna