

Давлат харидини амалга ошириш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Бунинма номи	Бунинма изоҳлари
1	Бюртмачи ташкилот номи	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	Объект номи	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Зиёкор МФЙ ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган <i>мўддат давомида</i> .
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайд
7	Танлов ўтказиш тўғрисидаги элон чоп этишга рўхсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга кўйида иштирокчиларга рўхсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда <i>мўрожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мўмкин</i> .
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилади.
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш <i>мўддати</i>	Таклифларни топширишининг охириги <i>мўддатдан</i> икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш <i>мўддатлари</i>	http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган <i>мўддат давомида</i> .
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш <i>мўддати</i>	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган офферентнинг машина ва механизмалари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Кўшимча ҳужжатлар рўйхати	Объект кийматининг 20% миқдориди айланма маблаглар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ёки айланма маблаглар билан таъминлаш тўғрисида банк кафилиги.
16	Иштирокчилар кўйидаги мезонларга <i>мўвофиқ</i> бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик; солиқлар ва йиғимларни тўлаш буйича <i>мўддати</i> ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтида қўрсатилган вақт ва <i>мўддат</i> Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сирдарё туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш <i>мўддати</i>	10 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишга рўхсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тўғрисида 70% дан юқори бўлганлар)
21	Бюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) <i>мўддати</i>	40 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблаглари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдориди аванс ўтказади.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сўмда
26	<i>Мўрожаат</i> учун телеонлар	+998 88 340 00 20
27	<i>Мўрожаат</i> учун масъул шахс	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчи Б.Қўзыев +998 88 340 00 20

Бош ҳисобчи:



Б.Қўзыев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI


Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 17-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 74319

Obyekt nomi «“Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ziyokor" MFY ichimlik suv tarmog'ini rekonstruksiya qilish”»

Buyurtmachi - Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - “Mirzacho'l agroqurilish loyiha” MCHJ

Litsenziya АЛ-001264 от 14.07.2020

Moliyalashtirish manbai - budget mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi qayta qurish (rekonstruksiya)

Murojaat raqami: № 70495

1. Loyihalash uchun asos

2021 yil 13 aprel PQ-5072 sonli qarori. Nuqson dalolatnomasi. loyihalash topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2021 yil 13 aprel PQ-5072 sonli qarori. Nuqson dalolatnomasi. loyihalash topshirig'i. Loyiha smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

“Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ziyokor" MFY ichimlik suv tarmog'ini rekonstruksiya qilish” loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan 2022-yildagi loyihalash topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Qurilish quvurlari KMK 3.01.01-03 ga muvofiq yashirin ishlarni tekshirish hujjatlarini tuzish bilan qabul qilinadi, belgilangan shaklda yashirin ishlarning quyidagi bosqichlari va elementlari: Quvurlar uchun bazani tayyorlash. Quvurlarni korroziyadan himoya qilish. ho'jalik ichimlik suv ta'minoti yer yuzasidan -1,2 metr chuqurlikda yotqiziladi.

Ichimlik suv tarmoqlari qurilishi; Tuproq ishlari. Qum asos yotqizish. Polietilen truba d-75x6,3mm-0,912 km, d-50mm -1,010 km. Zadvijka, flaneslar o'rnatish. Tuproq bilan qayta ko'mish. Futlyar d-273mm, d-219mm. o'rnatish. 25m³ sig'imli bashnya o'rnatish.

Qurilish muddati- 41 kun.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

ichimlik suv tarmog`ini rekonstruksia qilish

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Nuqson dalolatnomasi, loyihalash topshirig'i, Loyiha smeta hujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha kishi soat ish xaqi 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 16 925,22 so`m. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "КУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ ИНСТИТУТИ"МChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga asosan olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27 % hisoblangan. Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS soligi va buyurtmachi xarajatlari bilan hisoblanganda 211 483 357 so`m taqdim etilgan. Smeta hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilmadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ziyokor" MFY ichimlik suv tarmog`ini rekonstruksia qilish" loyiha smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun, 15% QQS va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan cheklangan qiymati 211 483 357 so`m belgilanadi.

Shundan: Qurilish montaj ishlari QQS bilan -202 935, 762 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz -176 465,880 ming so`m.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ В МСГ "ЗИЕКОР" СЫРДАРЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(приложение к локальному сметному расчету)

на **РЕКОНСТРУКЦИЯ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:				
№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ				
1	1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	1,263
2	2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	1,40341
3	3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	МЗ	107,53
4	4	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	КМ	0,912
5	5	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	1,01
6	6	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ /ФУТЛЯР/ ДИАМЕТРОМ 273 ММ	КМ	0,008
7	7	НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 273 ММ	КМ	0,008
8	8	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ /ФУТЛЯР/ ДИАМЕТРОМ 219 ММ	КМ	0,016
9	9	НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 219 ММ	КМ	0,016
10	10	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,2
11	14	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ	Т	0,0144
12	16	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,90497
13	17	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,814473
14	18	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	8,14473
РАЗДЕЛ 2. КАСКАД				
15	19	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ "КАСКАД"	ШТ	1

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОЕКТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ В МСГ "ЗИЕКОР" СЫРДАРЫНСКОГО РАЙОНА
СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1081,9931	16925,22	18 312 967
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			18 312 967
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	44,57164	10891	485 430
2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,431184	102586	351 991
3	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,224376	93614	676 303
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	48,706579	76681	3 734 869
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,10944	127627	13 968
6	846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	0,65704	105126	69 072
7	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	0,91488	5445	4 982
8	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5888	1327	781
9	1866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	146,516011	862	126 297
10	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,55346	37409	58 113
11	1959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ.-Ч	0,0612	19103	1 169
12	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,84	4656	3 911
13	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	74,21388	82161	6 097 487
14	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,84816	37409	31 729
15	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,165196	54548	9 011
16	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15504	54548	8 457
17	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	71069	8 528
18	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8,08	2291	18 511
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			11 700 609
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	5687	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 219Х6 ММ	М	16,064	363462	5 838 654
2	9219	ВОДА	МЗ	21,1795	0	0
3	15517	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 17 S 8 Д 50Х3,0 (ВЕС 1 М-0,449 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-0,8 МПА)	М	1020,1	9370	9 558 337
4	15529	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 17,6 S 8,3 Д 75Х4,3 (ВЕС 1 М-0,97 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-0,8 МПА)	М	921,12	20243	18 646 232
5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	16357	1 636
6	31087	КРАСКА	КГ	0,02	18550	371
7	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,002968	14000000	41 552

1	2	3	4	5	6	7
8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,36224	3000	1 087
9	32144	МАСТКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,07632	5755077	439 227
10	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00128	9000000	11 520
11	35510	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ С42	Т	0,00312	11217392	34 998
12	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ С42	Т	0,001296	11217392	14 538
13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ С42А	КГ	0,15	11217,39	1 683
14	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,002	3300000	6 600
15	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	22,72	3000	68 160
16	44897	ШЛНФКРУГЛ	ШТ	0,08584	15000	1 288
17	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	129,036	56521,7	7 293 334
18	925687	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 273X6 ММ	М	8,032	515322	4 139 066
19	СЦЕНА2023-2	ОТВОД П/Э Д-75ММ	ШТ	5	49435	247 175
20	СЦЕНА2023-	СТАЛЬНОЙ ТРОЙНИК Д-75X75X50 ММ	ШТ	3	90000	270 000
21	СЦЕНА2023-	ПЕРЕХОДНИК П/Э Д-75X50ММ	ШТ	3	18000	54 000
22	СЦЕНА2023-5	ЗАГЛУШКА П/Э Д-50ММ	ШТ	4	13860	55 440
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			46 724 897
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ЦЕНА2023-70	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ "КАСКАД	ШТ	1	2300000	2 300 000
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	СУМ			2 300 000
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			79 038 473