

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIP"

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**"Кораузак туманидаги "Досназаров"  
хужаликлараро каналини тозалаш"  
(ПК0+00 дан ПК30+00 гача)**

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта  
в рекомендуемых текущих ценах

Нукус - 2022 г.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIP"

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**"Кораузак туманидаги "Досназаров"  
хужаликлараро каналини тозалаш"  
(ПК0+00 дан ПК30+00 гача)**

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта  
в рекомендуемых текущих ценах

Директор  
Начальник отдела  
Гл. инженер проекта



М. Заратдинов

О. Пирназаров

К. Пирназаров

Нукус - 2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

### РП."Кораузак туманидаги "Досназаров" хужаликлараро каналини тозалаш" (ПК0+00 дан ПК30+00 гача)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с января 2021 года по декабрь 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за I квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.01.16-04).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Смета составлена на основании рабочего проекта по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1-квартал 2022г.

#### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС:	96 385,696	тыс. сум
стоимость строительства в текущих ценах с НДС:	110 843,550	тыс. сум
стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика:	117 643,550	тыс. сум

ГИП:

К. Пирназаров

Составила:

М. Шакуова

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

РП."КОРАУЗАК ТУМАНИДАГИ "ДОСНАЗАРОВ" ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ"  
(ПК0+00 ДАН ПК30+00 ГАЧА)

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	0,000
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	81 859,287
5	<b>ИТОГО</b>	<b>81 859,287</b>
8	Прочие затраты производственного характера	0,000
9	<b>ИТОГО</b>	<b>81 859,287</b>
10	Прочие затраты подрядчика 17,37%	14 218,958
11	Затраты на страхование строительства объектов 0,32%	307,450
12	Затраты для учета коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0,000
13	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС</b>	<b>96 385,696</b>
14	НДС 15%	14 457,854
15	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС</b>	<b>110 843,550</b>
16	Прочие затраты заказчика	6 800,000
	В том числе:	
	ПИР	5 700,000
	Затраты заказчика	1 100,000
17	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>117 643,550</b>

ДИРЕКТОР

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



М. ЗАРАТДИНОВ

О. ПИРНАЗАРОВ

К. ПИРНАЗАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.КОРАУЗАК ТУМАНИДАГИ ДОСНАЗАРОВ ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК0+00 ДАН ПК30+00 ГАЧА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП.КОРАУЗАК ТУМАНИДАГИ ДОСНАЗАРОВ ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК0+00 ДАН ПК30+00 ГАЧА)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1-1  
МЕХОЧИСТКА КАНАЛА ДОСНАЗАРОВ С ПК0+00 ПО ПК30+00

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E1-1-36-2	ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 79КВТ ДЛЯ ПРОХОДА ЭКСКАВАТОРА	1000М2	12	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	3
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,25	3
2	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1	100М3	74,66	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,25	167,985
2.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,25	167,985
3	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КзП=1,1 Кэм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ	100М3	32	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,475	79,2
3.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,475	79,2
4	E1-3-30-6 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100М3	49,8	
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,42	120,516
4.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,42	120,516
5	E1-3-30-6 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КзП=1,1 Кэм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ	100М3	21,3	

“Келишилди”

Қораўзак туман ҳокимининг  
қурилиш ишлари бўйича  
ўринбосари  
Ғ.Аметов



2022 й.

“Тасдиқлайман”

Қорақалпоғистон Республикаси  
Сув хўжалиги вазирлиги  
А. Реимбаев



2022 й.

Қораўзак туманидаги “Досназаров хўжалиқлароро каналини тозалаш”  
(ПК 00 дан ПК 30+00 гача)  
Лойиҳа топшириқномаси

№	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Асосий маълумотлар ва талаблар таркиби
1	Буюртмачи	Қораўзак тумани ирригация бўлими
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 майда “2022 йилда қутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида” 243-сонли қарори
3	Қурилиш тури	Механик тозалаш
4	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети.
5	Тахминий қиймати	113,1 млн. сўм.
6	Лойиҳа ташкилотининг номи	Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
7	Пудрат ташкилотининг номи	Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
8	Объектнинг асосий техник-иктисодий кўрсаткичлари, ш.ж ишлаб чиқариш қуввати, ишлаб чиқариш дастури, шу жумладан турар-жой бинолари ёки жамоат бинолари, уларнинг мақсади (каватлар сони ва квартираларнинг сони, сиғими).	Досназаров к-л -3,0 км Сув таъминоти яхшиланадиган майдон – 600 га.
9	Турар-жой биноларига қурилган коммунал хизматларнинг мақсади ва турлари, уларнинг ҳажми, биноларнинг таркиби ва майдони, қурилиш ҳажми	Мавжуд эмас
10	Маҳсулотларнинг рақобатбардошлилиги ва экологик параметрлари сифатига қўйиладиган талаблар.Технологияга, корхона режимига қўйиладиган талаблар	Талаб қилинмайди.
11	Архитектура ва қурилиш, ишни режалаштириш ва тузилмавий ечимларга, блокировка шароитларига, бинонингохиригача бўлган талаблар.	Мавжуд эмас
12	Ободонлаштириш ва кичик меъморий шаклларга бўлган талаблар.	Тозалаш ишлари яунлангандан сўнг ободонлаштириш ишларини назарда тутиш.
13	Юк кўтарувчи ва ўраб турувчи конструкциялар учун структуравий ечимлар ва материалларга қўйиладиган асосий талаблар.	Талаб қилинмайди
14	Мухандислик ва технологик ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар, технологик асбоб-ускуналарнинг рўйхати ва етказиб берувчи компаниянинг номи.	Замонавий муҳандислик ва технологик асбоб ускуналардан фойдаланишни назарда тутиш

15	Автоматлаштириш, жараёнларни бошқариш ва диспетчерлик бўйича асосий талаблар.	Талаб қилинмайди.
16	Хавфсизлик ва меҳнат гигиенаси бўйича талаблар.	Ишчи лойиханинг хавфсизлик режимини назарда тутиш.
17	Буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотларнинг таркиби.	ШНК 1.03.01-20 га биноан буюртмачи томонидан дастлабки маълумотларнинг тўлиқ рўйхати берилади.
18	Лойиханинг атроф-муҳитга таъсири бўйича талаблар.	Талаб қилинмайди
19	Смета хужжатларини тайёрлаш усулига қўйиладиган талаблар.	Объектнинг нархини мавжуд нархларда ресурс усулида аниқланади.
20	Лойихалаштирилаётган объектнинг таркиби.	Досназаров каналини 3,0 км қисмини, тозалаш.
21	Энергия самарадорлигини таъминлаш бўйича лойихавий ечимларга талаб.	Талаб қилинмайди
22	Фуқаро муҳофазаси ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш бўйича муҳандислик-техник чоратadbирларни ишлаб чиқиш талаблари.	Талаб қилинмайди.
23	Саноат хавфсизлиги бўйича муҳандислик-техник тадбирларни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар.	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ишлаб чиқилган муҳандислик ускуналардан фойдаланиш учун асосий технологик ускуналарнинг сифатини назарда тутиш.
24	Ногиронлар в имконияти чекланган одамларнинг яшаш шароитларини таъминлашга қўйиладиган талаблар.	Талаб қилинмайди
25	Ёнгин хавфсизлиги бўлимнинг ишлаб чиқаришга қўйиладиган талаблар.	Амалдаги норматив хужжатлар талабларига мувофиқ.
26	Презентация материалларини тайёрлашга бўлган талаблар.	Презентация материалларини тайёрлашда объект бўйича тўлиқ маълумотларни келтириш..
27	Корхона режими	Доимий.
28	Корхона инфратузилмаси ишлаб чиқариш кооперацияси.	Талаб қилинмайди.
29	Ташқи транспорт алоқалари ва етказиб бериш схемаси	Талаб қилинмайди.
30	Қурилишни фойдаланишга топширишнинг вақти (йил)	2022-й декабрь ойи.
31	Лойихалашда муҳандислик тадқиқотларини, ва илмий-тадқиқотлар дала-қидирув ишларида олиб боришга қўйиладиган талаблар.	Қўзғалмас нукта (Репер )ни ўрнатишни назарда тутиш.
32	Махсус қурилиш шароитлари.	Сейсмик зона 6 балли зона.
33	Қурилиш объектнинг мураккаблик тоифаси	Объектнинг мураккаблик даражаси - II.
34	Эксплуатация ташкилоти.	Қораўзак тумани ирригация булими
35	Қўшимча талаблар.	Лойиха-смета хужжатларини буюртмачига ШНК 1.03.01-20 га мувофиқ 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим қилиш.
36	Қурилишни ташкиллаштириш лойихасини ишлаб чиқиш. (КТЛ)	Тўлиқ ҳажмда қурилишни ташкиллаштириш лойихасини (КТЛ) ишлаб чиқиш.

Буюртмачи:  
Қораўзак тумани ирригация  
булими бошлиғи:




Б.Қосыбаев

“Қораўзак туманидаги” Досназаров хўжаликоро каналини механик тозалаш”  
объекти учун


Келишилди:

Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги  
вазирлигининг Ирригация тизимлари ва суғориш  
тармоқларидан фойдаланиш сектори бошлиғи:




Ш. Айтмуратов

Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги  
вазирлигининг Қурилиш ва таъмирлаш  
ишларини ташкил этиш сектори бошлиғи:




Е. Турдыбаев

Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги  
вазирлигининг Кичик лойиха гуруҳи сектори бошлиғи:




М. Турсынов

Қораўзак тумани ирригация бўлими бошлиғи:



Б. Косыбаев

Қораўзак тумани ирригация тизимлари ва  
гидротехник иншоотлардан фойдаланиш бўлими  
бошлиғи:



Р. Лазаров

Қораўзак тумани ирригация бўлими бош  
гидрометри:



Б. Досназаров

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қораўзак ГИБ бошлиғи

Б.Косыбаев

“ ” 2022 йил

Қораўзак тумани ирригация булими ҳисобидаги “Досназаров” хужаликлароро  
каналлини

механик тозалаш ишлари бўйича  
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Қораўзак тумани

“ ” 2022 йил

Тузилди ушбу нуқсон далолатнома қуйидаги комиссия таркибида:

1. Б.Досназаров -Туман ирригация булими бош гидрометри
2. Р.Лазаров -Ирригация булими эксплуатация бўлими бошлиғи
3. А.Мырзахов - Ирригация булими бош гидротехник

Тузилди ушбу нуқсон далолатнома Қораўзак туманини сув билан таъминловчи “Досназаров” каналнинг техник ҳолатини ўрганиб чиққанимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш кераклиги аниқланди.

№	Аниқланган нуқсон ва камчиликлар	Бартараф этиш бўйича таклифлар
1	“Есимўзак” каналнинг ПК00+00 дан ПК30+00 гача 3,0 қисмини лойқа босган, кирғоқларининг айрим жойлари емирилган ва кўлами кичирайиб, сув ўтказиш қобилияти 3,5 м <sup>3</sup> /сек гача пасайиб сув ўтказиш имкониятини йўқотган.	Туманининг фермерлар, деҳқон хўжаликлари ва аҳоли таморка ерларини ўз вақтида сифатли сув билан таъминлаш учун каналнинг ПК00+00 дан ПК30+00 гача 3,0 км узунликда механик тозалаш ва лойихавий қувватини тиклаш лозим.

Ушбу нуқсон далолатноманинг тўғрилигига имзо чекувчилар:

Б.Досназарова

Р.Лазаров

А.Мырзахов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: exspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 18-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 74568**

**Obyekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorao'zak tumanidagi "Do'snazarov" xo'jaliklararo kanalini mexanik tozalash ishlari (PK0+00 dan PK30+00 gacha)» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

**Buyurtmachi** - QR, Qorao'zak tumani irrigatsiya bo'limi

**Bosh loyihachi** - «UZGIP» MChJ Qoraqalpog'iston sho'ba korxonasi

**Litsenziya** AL-001766 sonli 2021 yil 28 aprelda O'zbekiston Respublikasi

Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** mexanik tozalash

**Murojaat raqami:** № 70706

**1. Loyihalash uchun asos**

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10-maydagi 243- sonli qarori.
- O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri tomonidan tasdiqlangan va Qorao'zak tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari va buyurtmachi bilan kelishilgan loyihalash topshirig'i.
- Loyiha va tadqiqot ishlari uchun №759027 sonli shartnoma 2022 yil 3 noyabrda tuzilgan.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili 11- noyabrdagi 123- sonli buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

"Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorao'zak tumanidagi "Do'snazarov" xo'jaliklararo kanalini mexanik tozalash ishlari (PK0+00 dan PK30+00 gacha)" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatsiz 110 843,550 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ish qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 96 385,696 ming so'm.

QQS: 14 457,854 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 6 800,000 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorao'zak tumanidagi "Do'snazarov" xo'jaliklararo kanalini mexanik tozalash ishlari (PK0+00 dan PK30+00 gacha)" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI