


“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги
НС ва ЭБ бошқармаси бошлиги


 Т.А.Хамзаев

Техник топширик БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ ПАХТАКОР ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “ПАХТАКОР” НАСОС СТАНЦИЯСИНING №1 АГРЕГАТИДАГИ 132 КВТ 1000 АЙЛ.МИН ЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Пахтакор тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Ноябрь – 2022 йил Декабрь
6	Маблаг манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фактура асосида

“ТАСДИКЛАЙМАН”
Сирдарё-Зарафшон ИТХБ
хузуридаги ИС ва ЭБ бошлиғи
Т.Хамзаев
“ ” 2022 йил



“ 22 ” Ноябрь 2022 йил

Пахтакор тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №2 бўлим бошлиғи Э.Алимов, Насос қурилмалари таъмирлашни ташкил этиш бўйича муҳандис А.Эрмаматов ва электр жихозларини таъмирловчи электромонтёр М.Эркиновлар, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким "Пахтакор" насос станциясининг №1 насос агрегатидаги 132 кВт 1000 ай/мин ли электродвигателини ялпи таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	Эмаль провод	кг	90
2	Устоновичнқй кабель	кг	4,5
3	Краска эмаль	кг	0,9
4	Изолента	дона	2
5	Синтофлекс	кг	2,2
6	Наконечники мед	дона	6
7	Клен для паз	м	24
8	Электрокартон	кг	2,3
9	труба ПХВ-0,8	м	20
10	Лак ПФ-95	кг	2,5
11	Лента кипр	метр	24
12	Рейка клин	метр	5,2
13	Лакоткон	кг	0,5
14	Подшипник	дона	2

Имзолар:

Э.Алимов

А.Эрмаматов

М.Эркинов

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сирдарё - Зарафшон ИТХБ хузуридаги
 НС ва ЭБ бошлиги
 Т.Хамзаев
 " " 2022 йил

**Пахтакор тумани "Пахтакор" насос станциясининг №1 агрегатидаги 132/1000 айл/мин электродвигателини янги таъмирлаш
 КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ**

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	132/1000 айл/мин	
				Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				16084440
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				804222
	Итого пряые матер, затраты				16888662
	прямые затраты на труд всего;				1125911
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				1125911
	Итого производственная себестоимость				18014573
	Прочи затраты 18,58%				3347108
	Итого:				21361680
	НДС 15 %				3204252
	Всего				24565932
Материаллар					
1	Эмаль провод	кг	90	158000	14220000
2	Устоновичкй кабель	кг	4,5	25000	112500
3	Краска эмаль	кг	0,9	18000	16200
4	Изолента	дона	2	9500	19000
5	Синтофлекс	кг	2,2	85000	187000
6	Наконечники мед	дона	6	35000	210000
7	Клен для паз	м	24	8500	204000
8	Электрокартон	кг	2,3	64000	147200
9	труба ПХВ-0,8	м	20	4500	90000
10	Лак ПФ-95	кг	2,5	53000	132500
11	Лента кипр	метр	24	2200	52800
12	Рейка клин	метр	5,2	6200	32240
13	Лакоткон	кг	0,5	42000	21000
14	Подшипник	дона	2	320000	640000
	Итого:				16084440

Калькуляция тузувчи:

