

## **PUDRAT SHARTNOMASI №17/11**

2022 yil "18" Ноябрь

Toshkent sh.

Mirzo Ulugbek tuman Xalq ta'limi bo'limi (keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan ustav asosida harakat qiluvchi Ikromov Sherali Adizovich bir tomondan va Etheria MCHJ (keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan ustav asosida harakat qiluvchi Raxbar Yuldashev Sanjar Rustamovich ikkinchi tomondan, quyidagilar to'g'risida mazkur shartnomani tuzdilar:

### **1. SHARTNOMA PREDMETI**

1.1. Pudratchi o'z tavakkalchiligiga asoslangan va o'zining hamda Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig'iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini: Mirzo Ulugbek tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 209-sonli Maktab binosini deraza romlarini akfa romlariga almashtirish va kanalizatsiya qismini joriy ta'mirlash, Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to'lash majburiyatini oladi.

### **2. SHARTNOMA BAHOSI**

2.1. Shartnoma bahosi 1 168 623 467.0 (Bir milliard bir yuz oltmish sakkiz million olti yuz yigirma uch ming to'rt yuz oltmish yetti) so'm 00 tiyin QQS bilan birga shu jumladan QQS 152 429 148.0 so'mni tashkil etadi.

2.2. Shartnoma bahosi o'z ichiga quyidagilarni oladi:

2.3. Shartnoma bahosi inflatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Bunda Pudratchi buyurtmachining yozma roziligini olish shart.

### **3. TO'LOV SHARTLARI**

3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

Avans to'lovi 15% 10 bank kuni ichida amalga oshiriladi, qolgan 85% pul mablag'lari ishlar yakuniga yetgandan keyin bajarilgan ishlar dalolatnomasiga asosan amalga oshiriladi.

3.2. To'lov shakli: To'lov topshiriqnomasi asosida naqd pulsiz shaklda.

3.3. Shartnoma bo'yicha so'nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so'ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda, 10 kundan kechiktirmay Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

### **4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR**

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi.

4.2. Buyurtmachi quyidagi muddatlarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'laydi: 10 bank kuni

4.3. Shartnomaning amal qilish muddati:

Boshlanishi – 18.11.2022 yil

Tugashi – 31.12.2022 yil

### **TARAFLARNING MAJBURIYATLARI**

5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o'z kuchi va mablag'lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va

muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish;

loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish;

o'z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat binolarni qurish;

ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish;

qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash;

qurilish obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash;

qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish

dalolatnomasi imzolanganidan keyin 10 kunlik muddatda

qurilish maydonchasidan o'ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish;

shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektни qabul qilib olish.

## **6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI va KORRUPSIYAGA QARSHI BAND**

6.1. Tovarlarни yetkazib berish muddatlari kechiktirib yuborilgan, to'liq yetkazib berilmagan, ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, tovar yetkazib beruvchi Pudratchi Buyurtmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida ptnya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim

6.2. Ish hajmini bajarilganidan keyin shartnoma shartlarini Buyurtmachi bajarmagan yoki lozim lozim darajada bajarmagan taqdirda Pudratchiga majburiyat bajarilmagan qismining 0.4 foizi miqdorda penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

6.5. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korruptsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar. Taraflar shartnomadagi korruptsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan

korruptsiyaning oldini olish choralarini tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni taminlaydilar.

## 7. FORS-MAJOR

7.1. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarishga tasiri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.2. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz 3 oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

## 8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, nizo Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi orqali hal qilinadi.

8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

8.4. Shartnomani amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha.

## 9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi:

**ООО "ETHERIA"**

Адрес: г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н

Р/с: 2020 8000 9002 9083 2001


Банк: АКБ «Ипотека банк»

Мехнатский ф-л

МФО 00419 ИИН 302857481

Директор  Yuldashev S.R.







# ООО ETHERIA

г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул.Бузбозор, дом 5. АКБ «Ипотека банк» Мехнатский ф-л  
р/с: 2020 8000 9002 9083 2001, МФО 00419, ИНН 302857481, тел: 97 434-40-30.

№ 32

« 14 » 11 2022й

Харид комиссиясига.

Коррупция курилишларига йул куймаслик буйича

АРИЗА

Ушбу хат билан «ETHERIA» МЧЖ компанияси

1) Узбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги «Давлат харидлари тугрисида»ги УРК-684Конуни талабларигариоя этиш мажбуриятини уз зиммасига олганлигини,

2) хар кандай харакат карор кабул килиш ёки давлат харидлари жараёнида хар кандай Буюртмачи харидлари тартибини куллаш комиссияси таъсир килиш учун Буюртмачининг хар кандай жорий ёки собик мансабдор шахси ёки ходими ёки бошка давлат органига хар кандай шаклда бир иш ёки хар кандай бошка кимматли нарса ёки хизмат бевосита еки бил восита таклиф этиш еки кимматбахо нарса бериш мажбуриятини уз зиммасига олганлигини,

3) ракобатга карши харакатларни содир этмаслик мажбуриятини олганлигини, шу жумладан мансублик холатлари аникланганда,

4) Буюртмачи билан кизикишлар буйича низоларга эга эмаслигини, муассислар ва ёки Ижрочи ичида ижрочининг танловига кура карор кабул килиш хукикига эга булган якин кариндошларга еки ходимларга эга эмаслигини,

5) нархлар еки танлов натижаларини бузиш максадида бошка иштирокчилар билан келишувга эга эмаслигини,

6) фирибгарлик, маълумотларни сохталаштириш ва коррупцияни олдини олиш мажбуриятини олганлигини,

7) сохта ёки калбаки хужжатлар такдим этмаслик, ушбу лотда иштирок этган аффилиланган шахслар хакидаги маълумотларни ошкор килиш мажбуриятини олганлигини тасдиқлайди.

«ETHERIA» МЧЖ рахбари



Юлдашев С.Р.

# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

IW8644214063

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **209 maktab oyna va romlarni joriy ta'mirlash17/11**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Mirzo Ulug'bek tuman xalq ta'limi tomonidan 22.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Mirzo ulug'bek tuman  
yuridik markaz  
bosh yuristkonsulti:



A.N.JUMANIYOZOVA

24.11.2022

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Мирзо Улуғбек туман халқ  
таълим бўлими мудири

Ш.А.Икромов

2022й

Мирзо Улуғбек тумани халқ таълими бўлими харид комиссиясининг

**БАЁННОМАСИ**

Қатнашувчилар: 15

**Комиссия раиси:** Ш.А.Икромов, **комиссия аъзолари:** Д.Б.Мейлиева,  
Ш.Р.Абдушукурова, О.Ш.Казаков, Б.Я.Саипназарова, котиба С.Н.Миртурсунова

**Кун тартиби:**

Мирзо Улуғбек туман халқ таълими бўлими тасаруфидаги 209-сонли умумтаълим мактаб биноси дераза ромлари ва канализация қисмини жорий таъмирлаш учун “Опен бюджет маблағлари” ҳисобидан “Мактаб биноси дераза ромлари ва канализация қисмини жорий таъмирлаш” бўйича киритилган тижорат таклифлари ўрганиб чиқиш ва хулоса бериш. Товар хом-ашё биржасининг давлат харидлари бўйича электрон савдосига 2022 йил 08-ноябрдаги 184622 лот рақамли эълон бўйича жами 1 187 000 000 сўмга эълон берилган.

Мирзо Улуғбек туман халқ таълими бўлимига 184622 лот буйича ўз тижорат таклифларини киритган “MARDI BUNYODKOR QURILISH” МЧЖ, “ETHERIA” МЧЖ, “SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP” МЧЖ ларнинг таклифлари ўрганиб чиқилди. Ўрганиш давомида корхоналар томонидан танлов (тендер) Комиссияга тақдим этилган таклифлари бўйича энг яхши таклифини аниқлаш.

Ташкилот номи	Умумий балл
“MARDI BUNYODKOR QURILISH” МЧЖ	84,76
“ETHERIA” МЧЖ	95,23
“SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP” МЧЖ	90,47

Юқоридаги кўрсатилган корхоналардан кўра “ETHERIA” МЧЖ да юкори балл бўлганлиги сабабли “ETHERIA” МЧЖ мақсадга мувофиқ деб топилди.

Харид комиссияси томонидан ўтказилган йиғилиш натижасига кўра “ETHERIA” МЧЖ томонидан таклифи ўганилиб комиссия аъзолари ягона хулосага келиб.

**Овозга қўйилди:** “Розилар” – 5 нафар, “Норозилар” – йўқ, “Бетарафлар” – йўқ. Ҳамма бир овоздан келишилди.


2022 йил 08-октябрдаги 184622-сонли лот бўйича икки кун давомида бирон иштирокчи ва МЧЖ лар томонидан этирозлар бўлмади.

**ҚАРОР КИЛАДИ:**

Мирзо Улуғбек тумани халқ таълими бўлими тақдим этилган тижорат таклифларини ўрганиш натижасида “ETHERIA” МЧЖ 1 168 623 467 сўм тижорат таклифи билан ғолиб деб топилиб “Опен бюджет маблағлар” ҳисобидан шартнома тузилсин.


Марказлаштирилган молия-бухгалтерия бўлими томонидан белгиланган тартибда шартнома тузиш ва ҳисоб- китобларни амалга оширишни бажариши белгилансин.

**Комиссия раиси:**




Ш.А.Икромов


**Комиссия аъзолари:**




Д.Б.Мейлиева



Ш.П.Абдушукурова



О.Ш.Казак



Б.Я.Саипназарова

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184622 на приобретение Услуга по текущему ремонту оконных рам и канализация Школа №209**

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 12:02

Закупочная комиссия Туман Халк таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	IKROMOV SHERALI ADIZOVICH	мудир	мирзо улугбек хтб
<b>Секретарь комиссии</b>	MIRTURSUNOVA SEVARAXON NIG'MATILLA QIZI	Хисобчи уринбосари	Мирза Улугбек халк таълими булими
<b>Член комиссии</b>	MEYLIYEVA DILRABO BAXTIYAROVNA	Психолог	Мирзо Улугбек туман халк талими булими
<b>Член комиссии</b>	ABDUSHUKUROVA SHOXIDA RAXMONQULOVNA	кадрлар билан ишлаш мутахассиси	мирзо улугбек хтб
<b>Член комиссии</b>	KAZAKOV OYBEK SHAKARBEKOVICH	бош хисобчи	мирзо улугбек хтб
<b>Член комиссии</b>	SAIPNAZAROVA BARNO YAKUBOVNA	хўжалик мудир	мирзо улугбек хтб

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 184622.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту оконных рам</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту оконных рам и канализация Школа №209
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1187 000 000.00
Стартовая сумма	1187 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Tanlash ishtirokchisi to'g'risida umumiy ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tadbirkorlik sub'ekti davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma nusxasi elektron shakli (davlat ro'yxatidan o'tganiga 2 yildan kam bo'lmagan ishtirokchilarga ustunlik beriladi); bank rekvizitlari, yuridik va pochta manzili, ta'asischi va benefitsiar to'g'risida davlat tilida tashkilotning rasmiy blankasida tasdiqlangan ma'lumotlar (ta'asischi va benefitsiarning STIR, pasport yoki ID-karta nusxasi elektron shaklda, telefon raqami), Mazkur ma'lumotlar yoki ma'lumotga



ilovalar to'liq taqdim etilmasligi yoki noto'g'ri taqdim etilganligi aniqlansa minimal ball bilan baholabadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	10	маълумот илова килинди	10	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	10	Экспертная		
OOO ETHERIA	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №2 Soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma.

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliqlar organlarining elektron davlat xizmatlari portalidan olingan ERI bilan tasdiqlangan ma'lumotnoma (takliflarni qabul qilish davrida chop etilgan) taqdim etilishi lozim. Ishtirokchi tomonidan ma'lumotnoma taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi. Muddati o'tgan qarzdorligi mavjud yoki ma'lumotnomani noto'g'ri taqdim etgan ishtirokchi tanlashdan ChETLASH TIRILADI.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	10	маълумот илова килинди	10	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	10	Экспертная		
OOO ETHERIA	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №3 Tanlov ishtirokchilari tomonidan berilgan taklifiga oferta

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlov ishtirokchilari tomonidan berilgan taklifiga asoslangan oferta taqdim qilishlari shart

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	5	Закрепил	1	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	4	Экспертная		
OOO ETHERIA	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №4 Bajirilgan ishlar va ish tajribasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: 2021-2022 yillar mobaynida qurilish-ta'mirlash sohasida bajargan ishlari ro'yxati, mazkur ishlar bo'yicha imzolangan

shartnomalar, nusxasi elektron shaklda taqdim etilishi lozim. Mazkur e'lonida ko'rsatilgan ishlar bilan bir xil turdagi ishlarni tuzilgan shartnoma shartlariga asosan bajargan ishtirokchilarga baholashda ustunlik beriladi. Ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	5	Закрепил	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	5	бор	5	Экспертная		
OOO ETHERIA	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №5 Shartnomani bajarish uchun zarur moliyaviy resurslarining mavjudligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Bank kreditlari bo'yicha muddati o'tgan qarzdorliklarning mavjud emasligi va 2021-2022 yillar hisob raqamidagi aylanma mablag'lari miqdori to'g'risida BANK ma'lumotnomasi ilova qilinishi lozim. Ma'lumot taqdim etmagan ishtirokchi tanlashdan CHETLASH TIRILADI.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	10	Закрепил	8	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	5	Экспертная		
OOO ETHERIA	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №6 O'zbekiston Respublikasining 2021 Yil 22 apreldagi "Davlat Xaridlari to'g'risida" Gi O'RBQ-684-son Qonunining 37-modd asiga asosan ishtirokchilarga quyidagi qo'shimcha talablar.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchilar tomonidan kiritiladigan taklif tanlash hujjatidagi talablarga to'liq mos kelishi shart. Qo'shimcha talablarni to'liq bajarish bo'yicha kafolat xati ilova qilinishi shart, qurilish binosini kuzdan kechirganlik tugrisida Dalolatnomasini taqdim qilinishi shart. Ishtirokchilar tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal bal bilan baholanadi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	10	Закрепил	5	Экспертная		
OOO SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	10	Экспертная		
OOO ETHERIA	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №7 Tanlov ishtirokchisining bank xisob raqamida ob'yekt boshlang'ich miqdorining 30% miqdorida pul mablag'larining mavjudligi to'g'risida bank ma'lumotnomasi.

Тип: Текстовое значение

**Описание:** Bank ma'lumotnomasi tanlov muddatining oxirgi uch ish kuni ichida xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan tasdiqlangan holda taqdim etilishi lozim. Ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal bal bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	10	Закрепил	10	Экспертная		
ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	10	Экспертная		
ООО ETHERIA	10	бор	7	Экспертная		

Критерий №8 Kafolat xati.

Тип: Текстовое значение

**Описание:** O'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi; insofsiz ijrochilarning yagona reestrída qayd etilmaganligi; shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egaligi to'g'risida davlat tilida tashkilotning rasmiy blankasida tasdiqlangan holda taqdim etilishi lozim. Ishtirokchining kafolat xatini taqdim etmasligi yoki talablar asosida to'liq taqdim etmasligi minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	10	маълумот илова килинди	10	Экспертная		
ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	10	Экспертная		
ООО ETHERIA	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №9 Byudjetga to'langan soliqlar va yig'implar to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

**Описание:** Ishtirokchi tomonidan 2021-2022 yillarda bajargan ishlari soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portalidan olingan ikki tomonlama ERI bilan tasdiqlangan barcha hisobvara-q-fakturalari nusxasi elektron shaklda; davlat byudjetiga hisoblangan hamda to'langan daromad solig'i, ijtimoiy soliq, foyda solig'i, QQS va boshqa soliqlar va yig'implarning jami summasi bo'yicha solishtirma dalolatnomalar nusxasi ERI bilan tasdiqlangan shaklda. Ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	10	маълумот илова килинди	5	Экспертная		
ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	10	Экспертная		
ООО ETHERIA	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №10 Shartnomani bajarish uchun zarur kadrlar resurslarining mavjudligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Yagona milliy mehnat tizimi bazasidan olingan 5 nafardan kam bo'lmagan qurilish-mantaj va ta'mirlash yo'nalishidagi mutaxassislar va 15 nafardan kam bo'lmagan ishchilar to'g'risida ma'lumotlar taqdim etilishi lozim (elektron mehnat daftarchasi nusxasi va boshqa xujjatlar). Ishtirokchi mazkur talab asosida ma'lumot taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi. Ma'lumot taqdim etmagan ishtirokchi tanlashdan ChETLASH TIRILADI.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	10	маълумот илова килинди	10	Экспертная		
OOO SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	6	Экспертная		
OOO ETHERIA	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №11 Tanlash ishtirokchisi tomonidan korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tashkilotning rasmiy blankasida davlat tilida tasdiqlangan holda korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza taqdim etilishi shart. Ariza taqdim etmagan yoki korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik ma'nosini anglatmaydigan boshqa ariza taqdim etgan ishtirokchi tanlashdan ChETLASH TIRILADI.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	10	маълумот илова килинди	10	Экспертная		
OOO SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP	10	бор	10	Экспертная		
OOO ETHERIA	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №12 Shartnomani bajarish uchun zarur moddiy-texnik resurslarning mavjudligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tashkilotning rasmiy blankasida davlat tilida tasdiqlangan holda balansida bo'lgan yoki ijaraga olingan, ishlab chiqarilgan yili 20 yildan oshmagan texnikalar ro'yxati, foto suratlari, avtotransport vositalarining ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomasi ilova qilinishi lozim. Ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baxolanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ	5	маълумот илова килинди	5	Экспертная		
OOO SHOХ INTERNATIONAL	5	бор	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUILDING GROUP</b>						
<b>ООО ETHERIA</b>	5	бор	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP</b>	1 187 000 000.00	1 179 636 675.00 UZS	1 179 636 675.00	00.00	1 179 636 675.00	14.11.2022 23:09:12	0
<b>MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ</b>	1 187 000 000.00	1 180 000 000.00 UZS	1 180 000 000.00	00.00	1 180 000 000.00	14.11.2022 17:40:03	0
<b>ООО ETHERIA</b>	1 187 000 000.00	1 168 623 467.00 UZS	1 168 623 467.00	00.00	1 168 623 467.00	14.11.2022 23:35:42	0

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP</b>	90.476	0	90.476
<b>MARDI BUNYODKOR QURILISH MCHJ</b>	84.762	0	84.762
<b>ООО ETHERIA</b>	95.238	0	95.238

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184622 от 16.11.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту оконных рам и канализация Школа №209 определила победителем:

ООО ETHERIA  
302857481

и резервный исполнитель: ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP (306953305)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	IKROMOV SHERALI ADIZOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MEYLIYEVA DILRABO BAXTIYAROVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDUSHUKUROVA SHOXIDA RAXMONQULOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KAZAKOV OYBEK SHAKARBEKOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SAIPNAZAROVA BARNO YAKUBOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Тошкент шаҳар

Мирзо Улугбек тумани

Халқ таълими бўлими Мудирини

Икромов Ш.



Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек туманида жойлашган

209-сонли мактаб нотураб биносини ва канализация қисмини жорий таъмирлаш  
(ромларини алмаштириш канализация қисмини янгилаш).

**ТЕХНИК ТОПШИРИГИ**

Буюртмачи : Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек тумани Халқ таълими бўлими

Тошкент -2022 й.

## **1. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР**

- 1.1 Техник топширик – давлат буюртмачиси томонидан товарнинг (иш, хизмат) асосий мақсадига, унинг тавсифига қўйиладиган талаблар, давлат харидининг бирламчи маълумотлари, мақсадлари ва вазифалари, ишларни бажариш, хизматларни курсатиш муддатлари, сифат кафолатлари, тавсифи ва ҳажми, ҳисобот шакллари (зарур ҳолларда), товарга (ишлар, хизматлар) қўйиладиган талабларнинг асослантирилиши, эквивалент курсаткичлар, иқтисодий, бошқа махсус талабларни ўз ичига олган ҳужжат.
- 1.2 Буюртмачи «Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек тумани Халқ таълими бўлими» (кейинги уринда буюртмачи деб юритилади).
- 1.3 112 сонли мактаб нотурар биносини жорий таъмирлаш (эшик ромларини алмаштириш) ишлари бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.
- 1.4 Иш тури: Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек тумани 209-сонли мактаб нотурар биносини ва канализация қисмини жорий таъмирлаш (эшик ромларини алмаштириш канализация қисмини янгилаш) ишларини олиб бориш (кейинги уринларда -объект).
- 1.5 Иш бошлашнинг режага оид муддатлари: шартнома тузилган санадан бошлаб.

## **2. ИШЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ОБЪЕКТИ**

- 2.1 Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек туманида жойлашган 209-сонли мактаб биносида.

## **3. ИШЛАРНИНГ БАЖАРИЛИШИГА ҚЎЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР**

- 3.1 Ишлар буюртмачининг тегишли ҳулосалари мавжуд бўлган, тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ бўлиши керак.

## **4. ИЖРОЧИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР**

- 4.1 Пудратчи бундай иш турларини бажариш талабларига жавоб бериш керак.
- 4.2 Ухшаш иш буйича ишларни бажариш тажрибаси 2 (икки) йилдан кам бўлмаслиги керак.
- 4.3 Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибаси мавжудлиги (зарур ҳолларда тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этилиши).

## **5. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

- 5.1 Ишларни бажариш муддати – шартнома тузилган кундан бошлаб шартнома муддати тугагунга қадар фаолият курсатиш.

## **6. ИЖРОЧИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1 Ижрочи куйидагилар учун жавобгар: ишларнинг конунчилик талабларига ва меъёрий хужжатларга мувофик сифатли бажарилиши; ишларни бажариш пайтига тегишли сертификатлари булган уз асбоб ускуналаридан фойдаланиши.

6.2 Барча ишларни малака даражаси паст булмаган мухандислик техник ходимлар, мутахассислар, ишчилар амалга оширишлари лозим. Камида икки йил тажрибага эга булган мутахассисларнинг мавжудлиги.

6.3 Ижрочи ишни уз вақтида бажариш учун керакли мутахассислар ва етарли микдорда малакали техник ходимлар билан таъминлаши керак.

## **7. КАФОЛАТЛАР ХАЖМИ ВА ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТЛАРИГА КУЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР**

7.1 Курсатилган ишлар кафолати тулик хажмда такдим этилади. Курсатилган хизматлар сифатининг кафолатини такдим этиш хажми деганда кафолат мажбуриятлари кучга кирган такдирда бажариладиган умумий ишлар хажми тушунилади.

7.2 Курсатилган хизматлар кафолатининг муддати – шартноманинг амал кили шва хизматларни кабул килиш якуний далолатномаси имзоланган пайтдан бошлаб кейинги 12 (ун икки) ой даври, агар кафолат муддати даврида камчиликлар ёки нуксонлар аникланса, ижрочи уларни уз хисобидан бартараф этиши шарт. Ушбу холда кафолат муддати мос равишда нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади.

7.3 Сифати буйича шартнома, мазкур техник топширик талабларига ва буюртмачининг талабларига мувофик булмаган кафолат мажбуриятлари курсатилган такдирда, ижрочи шартномага асосан микдорда ва хажмда кафолатланган туловни амалга ошириш мажбуриятини олади. Таъмирлаш ишлари сифатининг кафолатларини такдим этиш хажми буйича ижрочи мажбуриятлари шартномага амал килиш муддати ёки кафолат муддати давомида аникланган камчиликлар ва таъмирлаш ишлари сифатининг шартнома талабларига мувофик булмаган фактлар аникланган таъмирлаш ишларига нисбатан кулланади.

## **8. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ХАВФСИЗЛИГИГА ВА ХИЗМАТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ХАВФСИЗЛИГИГА КУЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР**

8.1 «Био ва иншоотларнинг ёнгин хавфсизлиги», таъмирлаш ишлари ташкил этишга куйиладиган санитария-гигиена талабларнинг койидалрига хамда бажариладиган ишлар ва уларнинг натижаларининг хавфсизлигини регламентлайдиган бошка норматив хужжатлари мувофик.

8.2 Ижрочи меъёрий хужжатларга, шунингдек махаллий меъёрий хужжатларга мувофик объектда мехнат хавфсизлиги ва хавфсизлик техникаси, ёнгин хавфсизлиги, атроф мухит мухофазаси буйича зарурий чора-тадбирлар бажарилишини таъминлаши шарт.

8.3 Ижрочи иш вақтида мехнат хавфсизлиги талабларига риоя килиш учун жавобгар булиб, рухсатсиз шахсларнинг иш жойига киришини чеклайди.

8.4 Ижрочи таъмирлаш ва монтаж ишлари интизомини ва гигиена стандартларига риоя килишни уз зиммасига олади.





№ 10/10 «ОТ» 10 ОКТЯБРЯ 2022г.

г. Ташкент

## ЛОКАЛЬНО-ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10/10/2022г.-1

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ОБЪЕКТА : «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №209,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА  
Г.ТАШКЕНТА.**»

Заказчик : "РАЙОНО" МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА,Г.ТАШКЕНТА.  
Источник финансирования : Бюджетные средства

Генпроектировщик : ООО «PROJECT-FIRM» (ЛИЦЕНЗИЯ № 001486 ОТ "20" НОЯБРЯ 2020Г.)  
Генподрядчик : Определяется Заказчиком на конкурсной основе.  
Вид строительства : ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

### 1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах  
объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №209,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА  
Г.ТАШКЕНТА.**»

- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.
- Оплата за проведение экспертизы сметной документации производится за счет средств подрядчика.

### 2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.
- Дефектный акт от 2022 год утвержденный и подписанный Заказчиком.
- Расчет стартовой стоимости объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №209,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.**»

в договорных текущих ценах на сумму : **1305 158,987 тыс. сумм с учетом НДС**, с учетом прочих затрат Заказчика.

В т.ч. :

- Локальные ресурсные ведомости.
- Локальные ресурсные сметы.
- Пояснительные записки.
- Исполнительные схемы, рабочие чертежи.

### 3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Гос.КомАрхитектСтроя Республики Узбекистан от 30.07.2009г. за № 83.

- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по **31 086,4624** сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12% по г.Ташкенту, что соответствует среднестатистическим данным по региону на момент разработки сметной документации.

- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 2022г.,3-квартал применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих рыночных цен и предоставленным прайс-листам Изготовителей.

- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.

- Транспортные расходы на строительные материалы определены в размере 3%.

- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 17,27 %.

- НДС 15%.

### 4. Результаты рассмотрения экспертизы.

- В процессе экспертного рассмотрения расчетов стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения.

-По разделу строит. Маш -мех исключить пункт № 1,2,4,5,7,8,9;

-По разделу строит. материалы и конструкции исключить пункт №1,2,14,19,20.

- Стоимость строительных материалов и конструкций, а также оборудование, откорректированы, согласно предложенным рекомендациям.

- Остальные примененные ресурсные нормативы соответствуют действующим нормативным документам.

### Выводы.

-5,1 - Расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №209,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.**» с учетом результатов экспертного рассмотрения на соответствие ШНК, рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения с ориентировочной стоимостью – **1 200 605,794**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СУММА ДО ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	СУММА ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	РАЗНИЦА тыс.сум
1	« <b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №209,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.</b> »	<b>1 305 158,987</b>	<b>1 200 605,794</b>	<b>104 553,193</b>

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г., рекомендуемая стоимость строительства(смета) является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

- За невыполнение подрядчиком тех или иных работ, согласно объемов данных в смете, несоответствие работ сметной документации, несоблюдение нормативов ШНК, при выполнении работ, Экспертная организация ответственности не несет.

Директор

Хамдамова Л.



ООО «PROJECT-FIRM» (ЛИЦЕНЗИЯ № 001486 ОТ "20"  
НОЯБРЯ 2020Г.)

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**РАСЧЕТ**

рекомендуемой стартовой стоимости  
в договорных текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №209, МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА  
Г.ТАШКЕНТА.

(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

- Ведомости потребных ресурсов
- Локальные ресурсные ведомости

Рекомендуемая стоимость	1200605,794	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	2785,90	чел/час

ТАШКЕНТ - 2022 г.

**Стартовая стоимость объекта в текущих ценах**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №209, МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ(2%)	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (3%)	800760,564
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12%)	86603,710
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	2893,284
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	890257,558
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,27%)	153747,480
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
9	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДА ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
10	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>1044005,038</b>
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
12	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>1044005,038</b>
13	НДС (15%)	156600,756
14	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС С УЧЕТОМ ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>1200605,794</b>

РАЗРАБОТЧИК:



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{зо} + C_{стр} + C_{пп} + C_{пз} + C_{ср}) \times K_p$ , где:

$C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$  - затраты на транспортные расходы;

$C_{пп}$  - прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$  - прочие затраты заказчика;

$C_{зо}$  — затраты на оборудование

$C_{ср}$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска;

**I. Затраты на заработную плату;**

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость

1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$C_{озп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс}$ , где:

$T_{раб}$  - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi$ , где:

$Z_{мс}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 171 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

**II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$ , где:

$ЭМ$  - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

**III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$ , где:

$C_{м1}$ ,  $C_{м2}$ ,  $C_{м3}$ ,  $C_{мп}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$ , где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

**IV. Прочие затраты подрядчика**

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат. 17,27%

**V. Прочие затраты заказчика**

Прочие затраты заказчика ( $C_{пз}$ ) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

**VI. Страхования объектов**

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается % от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

**VII. Транспортные расходы**

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования 3%

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах не является основанием взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком и носит рекомендательный характер.

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №209, МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА.

## СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
				7	8
1	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2785,8979	31086,4624	86603710
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,034465	0,00	0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>86603710</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,27	0	0
2	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	27,19682	0	0
3	Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т)	маш.-ч	4,2361	125500	531630,55
4	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	32,9965	0	0
5	Растворомесители передвижные 65 л	маш.-ч	8,88	0	0
6	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	48,586	5150	250217,9
7	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	1,17276	0	0
8	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,24	0	0
9	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	18,638561	0	0
10	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	10,11	15406	155754,66
11	Молотки отбойные электрические	маш.-ч	2,76	25984,96	71718,4896
12	Перфораторы электрические	маш.-ч	74,7367	25208	1883962,734
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>		<b>2893284</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Вода	м3	1,05	0	0
2	Вода	м3	24,5236	0	0
3	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,34037	385000	131042,45
4	Закладные детали из алюминиевого профиля размером 60x27x0,6	м	471,57	6500	3065205
5	Блоки оконные из дерева алюминия, алюминия, металлопластика	м2	714,5	900000	643050000
6	Краски водоэмульсионные	т	0,156	9500000	1482000
7	Дюбель-пробки дл. 65 мм	шт	3808,285	50	190414,25
8	Шпатлевка клеевая	т	0,015	1200000	18000
9	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,9	45500	40950
10	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,04044	3450000	139518
11	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 200 мм, наружный диаметр муфт 287мм	шт	84,924	85500	7261002
12	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	30,33	35500	1076715
13	Растворы тяжелые цементно-известковые	м3	13,2	385000	5082000
14	Ветошь	кг	0,3	0	0
15	Смесь растворная сухая	т	5,154	1500000	7731000
16	Трубы асбестоцементные	м	339,696	290000	98511840
17	Шурупы-саморезы 35 мм	кг	13,7184	16500	226353,6
18	Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	171,48	55000	9431400
19	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	4,5158	0	0
20	Строительный мусор	т	32,828	0	0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>777437440</b>

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №209, МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>					
1	E56-001-04 ДОП. 5	<b>ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,8000</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,29	103,432
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,56
1.3	2831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	2,76
1.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,66	8,528
2	E1001-036-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100 М2</b>	<b>7,1450</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	824,6759
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,95	42,51275
2.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,78	27,0081
2.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,78	27,0081
2.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	48,586
2.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	15,50465
2.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	74,7367
2.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	471,57
2.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	714,5
2.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	3808,285
2.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	13,7184
2.12	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	24	171,48
3	E61-007-01	<b>РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ</b>	<b>100М2</b>	<b>3,0000</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	383,06	1149,18
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,48
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	3,48
3.4	9210	ВОДА	М3	0,35	1,05
3.5	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	4,4	13,2
3.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	8,1	24,3
4	E1502-019-05 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ</b>	<b>100М2</b>	<b>3,0000</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91,84	275,52
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,33	9,99
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,27
4.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,84
4.5	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	2,96	8,88
4.6	9219	ВОДА	М3	1,12	3,36
4.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1,718	5,154
5	E1504-005-01 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>3,0000</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,18	45,54
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09	0,27
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03
5.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,24
5.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052	0,156
5.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,015
5.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	0,9
5.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,3
6	E65-002-02	<b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУТУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>3,3700</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,3	287,461
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,32	1,0784
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	1,0784
6.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,34	4,5158
7	E2201-001-03 ДОП. 4	<b>УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДOPРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 200 ММ</b>	<b>КМ</b>	<b>0,3370</b>	



7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	297	100,089
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,44	5,8773
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,18872
7.4	846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	12,57	4,2361
7.5	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	3,48	1,1728
7.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,83	0,27971
7.7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	30	10,11
7.8	9219	ВОДА	М3	62,8	21,1636
7.9	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	1,01	0,34037
7.10	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм, III СОРТА	М3	0,12	0,04044
7.11	37711	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САМ-9 К ТРУБАМ ВТ-9 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ТРУБ 200 мм, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МУФТ 287мм	ШТ	252	84,924
7.12	37742	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ	КГ	90	30,33
7.13	63950	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	М	1008	339,696

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:****ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2785,8979
---	---	----------------------------------	--------	--	-----------

"УТВЕРЖДАЮ"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №209, МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.

(наименование объекта)

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>			
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,8000
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИИ, АЛЮМИНИИ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	7,1450
3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	3,0000
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	3,0000
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	3,0000
6	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	3,3700
7	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДOPРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КМ	0,3370

Саманжаров Т.В. В.В.  
Кодиров И.С. И.С.