



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:16-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 73913

Obyekt nomi «“Qashqadaryo viloyati Koson pedagogika kollejini joriy ta’xmirlash ishlari”»

Buyurtmachi - Koson pedagogika kolleji

Bosh loyihachi - Marjona universal Fayz XK

Litsenziya AL-000471 30.12.2019

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 67058

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Koson pedagogika kollejining 2022yil 08 noyabrdagi 36-sonli xati.

1.2. Koson pedagogika kollejining direktori S.Raxmatov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan “Nuqson dalolatnomasi”

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Koson pedagogika kollejining direktori S.Raxmatov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan “Nuqson dalolatnomasi”

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. *Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.*

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 322 663,60ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 2 662,076kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **322 663,60**ming so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 " **Qashqadaryo viloyati Koson pedagogika kollejini joriy ta'xmirlash ishlari**" loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 322 663,60ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 2 662,076kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

Radjabov Umidjon Murodullayevich

Расчетная стартовая стоимость строительства
в договорных текущих ценах объекта:
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В КАСАНСКОГО РАЙОНА

Т СУММ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Прямые затраты										Итого	НДС 15%	ВСЕГО С НДС			
		Зар. плата	Экспл. Машин и мехл.	Стр-ые мат м, конс-ции	Трансп. услуг и скл. расх. Ст 6 х 0,05	Кабель илсении	Трансп. услуг и скл. расх. Ст 7 х 0,015	Перевоз ка грунта	Всего прямых затрат	Ипроч. затрат подпрямка Ст10 х 0,2216	Всего Ст11 + Ст12				Затрат на страх. объект Ст х 0,0032	Оборудо вание	Трансп. услуг и скл. расх. Ст14 х 0,02
1	Текущий ремонт	58864,77	1236,21	161503,80	8075,19	0,00	0,00	0,00	229679,97	50897,08	280577,05	0,00	0,00	0,00	280577,05	42086,56	322663,60
ВСЕГО:		58864,77	1236,21	161503,80	8075,19	0,00	0,00	0,00	229679,97	50897,08	280577,05	0,00	0,00	0,00	280577,05	42086,56	322663,60

Проектир:

Составитель:



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор "Педагогическая колледжа"

С. Рахматов

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся состав комиссии приставители педагогического колледжа Заместитель директор О. Нуриллаев, глав. бухгалтер З. Саидов и завхоз Ж. Хайдаров произвели осмотр по объектам текущий ремонт педагогического колледжа Касанского района при осмотре оказалось выполнит нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Благоустройство		
2	Разборка бортовых камней	100 м	1,1
3	Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания	100 шт	0,14
4	Устройство подстилающих слоев: песчаных толщиной 5 см	1 м3	53
5	Устройство покрытий из брусчатки: по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м2	10,61
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,85
7	Бордюры из брусчатки	м	185
8	Устройство основания под фундаменты: гравийного	м3	1,6
9	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3м3	100 м3	0,0922
10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,61
11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная на каждый слой добавляется	100 м2 изолируемой поверхности	0,61
12	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,142
13	Изготовление металлических стойки для виноградов	1 т конструкций	2,15
14	Стойки из металлический профили 40x20x3мм	тн	2,15
15	Установка металлических стоек	1 т конструкций	2,15
16	Монтаж прогонов из профил	1 т конструкций	1,61
17	Металлический профили 30x20x3мм	тн	1,61
18	Окраска краской за один раз стальных конструкций	1 т	3,76
19	Поддоны для холодильника (размером 1,1x0,8x0,0,16h 1-шт 0,0384м3)	шт	200
20	Ремонт теплица		
21	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100 м3	0,11
22	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2	2,15
23	Покрытие пленкой: стен и кровель	100 м2	58,1
24	Лента	кг	214
25	Зажим	шт	4700

Подписи:-

О. Нуриллаев

З. Саидов,

Ж. Хайдаров

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В КАСАНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта)стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на вспомогательные работы

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера норматива в к. код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу	по проекту	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство							
1	E68-14-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	100 М		1,1	1509389,01	1660327,91
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	68,26	75,086	22112,35	1660327,91
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,4	10,34	0,00	0,00
2	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ	100 ШТ		0,14	139750,05	19565,01
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	6,32	0,8848	22112,35	19565,01
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,03	0,0042	0,00	0,00
3	E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1 М3		53	129158,40	6845395,46
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	2,3	121,9	22112,35	2695495,46
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,3	15,9	0,00	0,00
3.3	09219	ВОДА	М3	0,15	7,95	2000,00	15900,00
3.4	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИВОЛНЬИЙ	М3	1,2	63,6	65000,00	4134000,00
4	E11-01-025-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2		10,61	6141700,78	65163445,28
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	94,8	1005,828	22112,35	22241220,78
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	2,83	30,0263	0,00	0,00
4.3	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	1061	40125,00	42572625,00
4.4	09219	ВОДА	М3	2,5	26,525	2000,00	53050,00
4.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИВОЛНЬИЙ	М3	0,43	4,5623	65000,00	296549,50
5	E27-02-010-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ	100 М		1,85	1569344,95	2903288,16
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	69,8	129,13	22112,35	2855367,76
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,65	1,2025	0,00	0,00
5.3	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,04	0,074	54548,00	4036,55
5.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАССНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100	М3	0,06	0,111	393350,00	43883,85
6	58769	БОРТОВЫЕ ИЗ БРУСЧАТКИ	М		185	12000,00	2220000,00
7	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ:	М3		1,6	151580,88	242529,40
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	2,5	4	22112,35	88440,40
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,54	0,864	0,00	0,00
7.3	09219	ВОДА	М3	0,15	0,24	2000,00	480,00
7.4	09249	ГРЯБИЙ	М3	1,28	2,048	75000,00	153600,00
8	E06-01-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО	100 М3		0,0922	58315904,60	5376726,40
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	535,5	49,3741	22112,35	1001755,27
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	29,05	2,67841	0,00	0,00
8.3	00403	ВИБРАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ	МАШ.ЧАС	26,3	2,42486	1081,00	2621,27
8.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,56	0,05163	54548,00	2816,42
8.5	09219	ВОДА	М3	0,441	0,04066	2000,00	81,32
8.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0238	0,00219	12000000,00	26332,32
8.7	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	0,4044	402016,00	3789183,21
8.8	51619	ШИПТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНЫ 25 ММ	М2	64,1	5,91002	28500,00	463936,57
9	E12-02-002-02	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБЕМОЗОННАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА В 2 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,61	2056625,48	1254480,54
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	20,9	18,230	22112,35	403307,15
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	1,4	0,854	0,00	0,00
9.3	00913	КОТЛИ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ.ЧАС	2	1,22	8118,00	8093,96
9.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,14884	5652123,00	841269,43
10	E12-02-002-03	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБЕМОЗОННАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,61	1856306,11	1132346,73
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	20,5	12,505	22112,35	276514,94
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,29	0,1769	0,00	0,00
10.3	00913	КОТЛИ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ.ЧАС	2	1,22	8118,00	8093,96
10.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,14	0,0854	54548,00	4658,40
10.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,14884	5652123,00	841269,43
11	E06-01-015-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т		0,142	11283742,46	1602291,43
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	215,82	30,64644	22112,35	672664,81
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	0,36	0,05112	0,00	0,00
11.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,21	0,02982	54548,00	1626,62
11.4	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0,142	6500000,00	923000,00
12	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКИ ДЛЯ ВИНОГРАДОВ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		2,15	2516669,65	5410839,75
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	91	195,65	22112,35	4326281,28
12.2	00521	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.ЧАС	0,3	0,645	950,00	612,75

17	E33-03-007-2	ОКРАСКА КРАСКОЙ ЗА ОДИН РАЗ СТАЛЬНЫХ	1 Т		3,76	740217,15	2783216,48
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,17	57 0302	22112,35	1261270,75
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,47	76 9672	0,00	0,00
17.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-ЧАС	10,32	38,8032	14518,00	563344,86
17.4	01572	ПИСТОЛЕТЫ РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	10,32	38,8032	2072,00	80400,73
17.5	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ	ТН	0,0069	0,02594	28560000,00	740960,64
17.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К 3	ТН	0,00365	0,01372	10000000,00	137240,00
18	44224	ПОДДОНЫ ДЛЯ ХОЛОДЕЛЬНИКА (РАЗМЕРОМ 1,1x0,8x0,0,16h	ШТ		200	125300,00	25060000,00
Итого по разделу "Благоустройство"							162492380,61
РЕМОНТ ТЕПЛИЦА							
19	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,11	53453869,26	5879925,62
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	37 1228	22112,35	820872,35
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	2 4871	0,00	0,00
19.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1 8458	1081,00	1995,31
19.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0 0715	54548,00	3900,18
19.5	09219	ВОДА	М3	0,283	0,0313	2000,00	62,26
19.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00198	12000000,00	23760,00
19.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ	ТН	0,028	0,00308	8500000,00	26180,00
19.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,22	0,0242	3950000,00	95590,00
19.9	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	11 22	402916,00	4520717,52
19.10	51619	ЛИСТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	4 928	78500,00	386848,00
20	E15-02-016-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО	100 М2		2,15	2291404,69	4926520,08
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,4	162 11	22112,35	3584633,06
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,07	13 0505	0,00	0,00
20.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	1,51	3,2465	395350,00	1283503,77
20.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6x50 ММ	ТН	0,00007	0,00015	12000000,00	1806,00
20.5	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ	М2	2,77	5,9555	9500,00	56577,25
21	E14-02-015-01	ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ, СТЕН И КРОВЕЛЬ	100 М2		58,1	769417,38	44703150,07
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,3	714 63	22112,35	15802148,68
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0 581	0,00	0,00
21.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0 581	54548,00	31692,39
21.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00011	0,00639	12000000,00	76692,00
21.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ	ТН	0,00085	0,04938	8400000,00	414834,00
21.6	41254	ПЛАСТИКИ РАСКАЛКИ 10x10 ММ	М3	0,0034	0 19254	3950000,00	780283,00
21.7	41644	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ	1000 М2	0,125	7 2625	3800000,00	27592500,00
22	41068	ЛЕНТА	КТ		214	14200,00	3038800,00
23	41255	ЗАЖИМ	ШТ		4700	120,00	564000,00
Итого по разделу "Ремонт теплица"							59112395,77
Итого:							221604776,38
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							161503795,49
Затраты на освоение работ и монтаж машин и механизмов на объектах строительства							58864772,60
Нормативная стоимость строительства объектов, определяемая по ресурсной смете, в том числе:							7562,08
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1236208,29
Итого по смете затрат							221604776,38