


“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги
НС ва ЭБ бошқармаси бошлиги


Т.А.Хамзаев



Техник топшириқ

БУЮРТМАЧИ

Жиззах— 2022 йил

| № | Маълумотлар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Бажариладиган иш | “Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “ОБИ ХАЁТ” НАСОС СТАНЦИЯСИДАГИ 630/10-0.4 РУСУМЛИ ТРАНСФОРМАТОРИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ. |
| 2 | Буюртмачи | “Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ |
| 3 | Бажарувчи | Танловдан сўнг аниқланади |
| 4 | Объект жойлашган манзил | Жиззах вилояти Пахтакор тумани |
| 5 | Иш бошланиши ва тугалланиши | 2022 йил Ноябрь – 2022 йил Декабрь |
| 6 | Маблағ манзили | Бюджет |
| 7 | Алоҳида талаблар | Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади |
| 9 | Тўловлар шарти | Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов сўрама билан асосида |



“ 23 ” Сентябр 2022 йил

Ш.Рашидов тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар Энергетика бўлим бошлиғи А.Холбоев, электр жихозларини таъмирловчи электромонтёр Т.Тошпўлатов ва 2-тоифали муҳандис С.Эргашевлар бўлиб, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким “Оби-хаёт” насос станциясидаги 630/10-0.4 трансформаторни очиб кўрганимизда ялпи таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Паст кучланиш чўлғамлари яроқсиз | 2 шт |
| 2. Юкори кучланиш чўлғамлари яроқсиз | 1 шт |
| 3. Электрод нихром | 1.5 кг |
| 4. Трансформатор мойи алмаштириш | 380 кг |
| 5. Паст кучланишли изолятор | 3 дона |
| 6. Масленей резина | 6 кг |

Имзолар:

А.Холбоев

Т.Тошпўлатов

С.Эргашев

"КЕЛИШИЛДИ"

Сирдарё - Зарафшон ИТХБ хузуридаги

НС ва ЭВ бошқаруви

Т.Хамзаев

" " " " 2022 йил

Ш.Рашидов туманидаги "Оби-хаёт" насос станциясига ўрнатилган 630/10-0,4 трансформаторни ялди таъмирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

| Т/р | Килинган ишлар ва сарфланган материаллар | Улчов бирлиги | Микдори | Нархи | Сумма |
|--------------------|---|---------------|---------|---------|-----------------|
| | Сыре и материалы | | | | 12823000 |
| | Транспортные расходы и электроэнергия 5 % | | | | 641150 |
| | Итого пряые матер, затраты | | | | 13464150 |
| | прямые затраты на труд всего; | | | | 1288712 |
| | В том числе | | | | |
| | -основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7% | | | | 897610 |
| | -отчисления на социал. Страх 15% | | | | 134642 |
| | .Коес венные затраты на материалы относящихся к производству 2% | | | | 256460 |
| | Итого производственная себестоимость | | | | 14752862 |
| | Прочи затрады 18,58% | | | | 2741082 |
| | Итого: | | | | 17493943 |
| | НДС 15 % | | | | 2624091 |
| | ВСЕГО | | | | 20118035 |
| Материаллар | | | | | |
| 1 | Замена высокоий обмотки | шт | 1 | 3175000 | 3175000 |
| 2 | Замена низкий обмотки | шт | 2 | 2266000 | 4532000 |
| 3 | Электрод нихром (аргон сварка) | кг | 1,5 | 66000 | 99000 |
| 4 | Трансформаторный масло | кг | 380 | 12500 | 4750000 |
| 5 | Изолятор низоковольтные | шт | 3 | 19000 | 57000 |
| 6 | Резина маслостойка | кг | 6 | 35000 | 210000 |
| | Итого: | | | | 12823000 |

Калькуляция тузувчи:

Рудиф А. Рахмонов