

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Международный
Аэропорт Карши»

U.R.Kurbannazarov

2022г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
На разработку рабочего проекта (РП)

«Установка сооружения на периметровом ограждении
с колючей проволокой (h=3.40м общая длина 1200пм)» в ООО «Международный
Аэропорт Карши»

наименование объекта

NN п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ООО «Международный Аэропорт Карши»
2	Основание для разработки	07.01.2021 Акт составлен Межведомственной комиссией по организации охраны и обороны.
3	Вид строительства	Новое сооружение
4	Источник финансирования	Собственные средства
5	Наименование проектной организации- генерального проектировщика	Победитель конкурсных торгов
6	Подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Основанные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа	Протяженность забора L-1200 п.г. h=4.10м. Набивка насадки из колючей проволоки типа «Егоза». Устройство накладки из колючей проволоки по готовым конструкциям. Электроосвещение по периметру забора.
8	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия.	Проектные работы выполнить согласно требованиям ШНК 2.08.02-01, КМК 01-04 и других нормативных документов.
9	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций	Здание проектировать отвечающим требованиям действующим нормативным документам РУз.
10	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название фирмы- поставщика	Подключение к инженерным коммуникациям (электроэнергия, газ) выполнить согласно техническим условиям, предоставленным Заказчиком. Потребляемую мощность определить проектом. Электроснабжение принимать как II-катеорию по надёжности.
11	Требования к методу составления сметной документации	Проект разработать в соответствии с требованиями ШНК 1.03.01-16 «Состав порядок разработки, согласования, и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятия, зданий и сооружений» и другими градостроительными нормами и правилами в РУз. Соблюдать нормы СН иП иН РУз N0146-04. В составе проектно-сметной документации предоставить заказчику расчёт стартовой стоимости объекта в текущих ценах. Цены на материальные ресурсы принимать по каталогу и по котировкам биржевых цен. ЭММ, затраты труда и прочие затраты подрядчика принимать средние по региону.

12	Состав проектируемого объекта	Металлоконструкция и энергоснабжение
13	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений.	Электроосвещение – применить современные энергосберегающие осветительные приборы и лампы (LED)
14	Требования по выполнению опытно-конструкторских научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства	Принимаемые проектные решения обосновать расчётом конструкций, который представляется в составе ПСД
15	Режим работы предприятия	Круглосуточно
16	Намечаемые сроки строительства	2022г
17	Категория сложности объекта строительства	III категория сложности
18	Дополнительные требования	Объект входит в состав объектов и сооружений ООО «Международный Аэропорт Карши» подлежащего к особой охране. Поэтому проектировщик должен иметь лицензию на вид деятельности особо важных и категорированных объектах.
19	Другие требования	Согласованный со всеми организациями и ведомствами и утвержденным в установленном порядке проект представить заказчику в 3х экземплярах в переплетённом виде 1 экз. на электронном носителе (диск), также конкурсные документации для проведения тендера. При завышении сметной стоимости объекта ПСД корректируется только по указанию Заказчика.
20	Разработка проекта организации строительства (ПОС)	Прорабатывается в полном объёме в соответствии с ШНК – Проект организации строительства (ПОС).
21	Срок начала и окончания работ по проектированию	3 дня

Начальник ОЭНС и ИК



Djovliyev B.D.