

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Буюртмачи номи:

Куйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги

НС ва ЭБ бошлиғи

Ж.Назаров

«22» 2022 йил



ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Буюртмачи номи:

Куйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги

НС ва ЭБ бошлиғи

Ж.Назаров

2022 йил

«**2**»



ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолати

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги ва “Рақобат тўғрисида”ги Қонунлар, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низом талаблари асосида тузилди.

1.2 Танлов мавзуси: Қуйи Зарафшон ИТХБ ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли, ЭТЛ бўлими ҳисобида бўлган захира 250 кВт 1500 об/мин, Хатирчи туманида жойлашган Обод қият н/ст №2 АГР 250 кВт 1500 об/мин, Хатирчи туманида жойлашган Ўзбекистон-1 н/ст №9 АГР 160 кВт 1000 об/мин, Механика бўлими ҳисобида бўлган сак сварочный генератор 18,5 кВт 1000 об/мин электродвигателларни мукамал таъмирлаш.

1.3 Танловнинг энг юқори қиймати **108 974 574 (Бир юз саккиз миллион тўққиз юз етмиш тўрт минг беш юз етмиш тўрт минг) сўм**. Ушбу қийматдан паст қийматдаги таклифлар қабул қилинади.

1.4 Бажариладиган иш турлари техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинади. Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб деб топилган иштирокчи билан шартнома тузилади.

1.5. Танлов таклифларини бериш муддати танлов ахборот порталига жойлаштирилган кундан бошлаб, танлов муддати тугайдиган кундан кечикмаган ҳолда.

1.6 Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб **20** иш кунида бажариш.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи –“Қуйи Зарафшон ИТХБ ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси” (бундан кейин “Буюртмачи” деб номланади).

Мижознинг манзили: Навоий вилояти Кармана тумани Аргун МФЙ

Р/С: **100021860122347042402170005**

Банк номи: МБ ББ ХККМ Тошкент шаҳри

ХККМ МФО: **00014**, ИНН: **200035464**

Масъул шахс: У.Аннакулов мурожат учун Тел: **(90) 732-18-28**

Бошқарма бошлиғи **Ж.Назаров**

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин – “комиссия”).

2.3 Танлов **5** аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Танловда мулкчилик шаклида қатъий назар шу иш фаолиятига ихтисосланган ва камида йил тажрибага эга бўлган барча юридик шахслар шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

3.2. 3.2 бандида кўрсатилган иштирокчилар бундан мустасно.

3.3 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт танлов иштирокчилари томонидан таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

3.4 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларни мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни танлов ҳужжатлари кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

3.5 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

3.6 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда камчиликлар аниқланган тақдирда (керакли маълумотларнинг йўқлиги), танлов комиссияси бундай иштирокчини танловдан қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

3.7 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари керак.

3.8 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади,

3.9 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин, Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амлга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қуйилмайди.

3.10 Танлов ҳужжатларини ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

4. Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги Махфийлик.

4.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидаги тегишли: танлов таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ, аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштироқчилар комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун жавобгардир. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (микдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

Тузди У.Аннакулов



Наименование строки -



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Кули Зарафшон ИТХБ хузуридаги

ИС ва ЭБ бошлиги

Ж.Назаров

2022 йил

Калькуляция

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НАСОСНОМ СТАНЦИИ "ОБОД КИЕТ" АГР№2, "УЗБЕКИСТОН-1" АГР№9 ОТДЕЛЬ МЕХАНИКА В
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ЭЛ. ДВИГ-Л 5А 250 КВТ 1500 ОБ/МИН (РЕЗЕРВ)							
1	RH34-310-978:2009 5.3.2.2.B СТР 45	РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 250/1500 ОБ/МИН	ЭЛ-ДВ	1,0000		274102,14	274102
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,2	8,2	33427,09	274102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274102,14	274102
2	RH34-310-978:2009 5.3.5.B СТР 47	ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЕ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		45126,57	45127
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,35	1,35	33427,09	45127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45126,57	45127
3	RH34-310-978:2009 5.4.2.2.B СТР 65	ДЕМОНТАЖ ОБМОТКИ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		488035,51	488036
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,6	14,6	33427,09	488036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				488035,51	488036
4	RH34-310-978:2009 5.4.3.2.B СТР 66	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ СТАТОРА	10 ПАЗ	4,8000		44792,30	215003
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,34	6,432	33427,09	215003
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44792,30	215003
5	RH34-310-978:2009 5.3.8.A СТР 50	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЭМАЛЬЮ	СТАТОР	1,0000		63511,47	63511
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,9	1,9	33427,09	63511
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63511,47	63511
6	RH34-310-978:2009 5.4.8.2.B СТР 69	УКЛАДКА ЭМАЛ ПРОВОДА В ПАЗЫ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		2146019,18	2146019
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	64,2	64,2	33427,09	2146019
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2146019,18	2146019
7	RH34-310-978:2009 5.4.10.2.B СТР 71	СБОРКА СХЕМЫ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		762137,65	762138
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,8	22,8	33427,09	762138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				762137,65	762138
8	RH34-310-978:2009 5.4.11.2.B СТР 72	ИЗОЛИРОВКА СХЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБМОТКИ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		457951,13	457951
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,7	13,7	33427,09	457951
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				457951,13	457951
9	RH34-310-978:2009 5.4.13.A СТР 73	ПРОПЫТКА ОБМОТОЧНЫЙ СЕКЦИИ ЛАКОМ	СТАТОР	1,0000		41783,86	41784
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,25	1,25	33427,09	41784
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41783,86	41784
10	RH34-310-978:2009 5.4.15 СТР 74	ИСПЫТАНИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА	ЭЛ-ДВ	1,0000		40112,51	40113
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2	33427,09	40113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40112,51	40113
11	RH34-310-978:2009 5.3.9.A СТР 50	ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ ВЫВОДОВ	ВЫВОД	6,0000		21727,61	130366
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,65	3,9	33427,09	130366
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21727,61	130366
12	RH34-310-978:2009 5.3.11.F СТР 51	ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ	ПОДШИПНИК	2,0000		210590,67	421181
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,3	12,6	33427,09	421181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				210590,67	421181

	РН34-310-978:2009 5.4.12.В СТР 73	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СЕКЦИИ	СТАТОР	1,0000		60168,76	60169
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	1,8	33427,09	60169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60168,76	60169
14	РН34-310-978:2009 5.4.12.В СТР 73	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		60168,76	60169
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	1,8	33427,09	60169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60168,76	60169
15	РН34-310-978:2009 5.3.19.В СТР 59	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ЭЛ.-ДВ	1,0000		250703,17	250703
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,5	7,5	33427,09	250703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				250703,17	250703
16	ПРАЙЛИСТ	ЭМАЛ ПРОВОД ПЭТВ	КГ	135,0000		135652,00	18313020
17	ПРАЙЛИСТ	СИНТОФЛЕКС 0,3 ММ	КГ	6,8000		88435,00	601358
18	ПРАЙЛИСТ	ИЗОФЛЕКС	КГ	5,7000		138522,00	789575
19	ПРАЙЛИСТ	ТРУБКА ТКР	КГ	2,8000		72000,00	201600
20	ПРАЙЛИСТ	ТЕКСТОЛИТ	КГ	4,7000		54000,00	253800
21	ПРАЙЛИСТ	МЕДНЫЙ НАКОНЕЧНИК ДТ-70-12-11(ТМ)	ШТ	6,0000		27565,00	165390
22	ПРАЙЛИСТ	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ (ШЛАНГОВЫЕ) КГ 1Х50-1	М	4,8000		103791,00	498197
23	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КГ	10,4000		21044,00	218858
24	ПРАЙЛИСТ	КИПЕРНАЯ ЛЕНТА	М	60,0000		294,00	17640
25	ПРАЙЛИСТ	ПОДШИПНИК №319	ШТ	2,0000		270000,00	540000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				27055809
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ ЭЛ. ДВИГ.-Л 5А 250 КВТ 1500 ОБ/МИН Н/СТ ОБОД КИЕТ АГР№2							
26	РН34-310-978:2009 5.3.2.2.В СТР 45	РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 250/1500 ОБ/МИН	ЭЛ.-ДВ	1,0000		274102,14	274102
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,2	8,2	33427,09	274102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274102,14	274102
27	РН34-310-978:2009 5.3.5.В СТР 47	ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЕ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		45126,57	45127
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,35	1,35	33427,09	45127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45126,57	45127
28	РН34-310-978:2009 5.4.2.2.В СТР 65	ДЕМОНТАЖ ОБМОТКИ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		488035,51	488036
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,6	14,6	33427,09	488036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				488035,51	488036
29	РН34-310-978:2009 5.4.3.2.В СТР 66	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ СТАТОРА	10 ПАЗ	4,8000		44792,30	215003
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,34	6,432	33427,09	215003
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44792,30	215003
30	РН34-310-978:2009 5.3.8.А СТР 50	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЭМАЛЬЮ	СТАТОР	1,0000		63511,47	63511
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,9	1,9	33427,09	63511
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63511,47	63511
31	РН34-310-978:2009 5.4.8.2.В СТР 69	УКЛАДКА ЭМАЛ ПРОВОДА В ПАЗЫ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		2146019,18	2146019
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	64,2	64,2	33427,09	2146019
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2146019,18	2146019
32	РН34-310-978:2009 5.4.10.2.В СТР 71	СБОРКА СХЕМЫ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		762137,65	762138
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,8	22,8	33427,09	762138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				762137,65	762138
33	РН34-310-978:2009 5.4.11.2.В СТР 72	ИЗОЛИРОВКА СХЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБМОТКИ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		457951,13	457951
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,7	13,7	33427,09	457951
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				457951,13	457951
34	РН34-310-978:2009 5.4.13.А СТР 73	ПРОПЫТКА ОБМОТОЧНЫЙ СЕКЦИИ ЛАКОМ	СТАТОР	1,0000		41783,86	41784
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,25	1,25	33427,09	41784
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41783,86	41784
35	РН34-310-978:2009 5.4.15 СТР 74	ИСПЫТАНИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА	ЭЛ.-ДВ	1,0000		40112,51	40113
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2	33427,09	40113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40112,51	40113

	РН34-310-978:2009 5.3.9.A СТР 50	ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ ВЫВОДОВ	ВЫВОД	6,0000		21727,61	130366
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,65	3,9	33427,09	130366
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21727,61	130366
37	РН34-310-978:2009 5.3.11.F СТР 51	ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ	ПОДШИПНИК	2,0000		210590,67	421181
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,3	12,6	33427,09	421181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				210590,67	421181
38	РН34-310-978:2009 5.4.12.B СТР 73	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СЕКЦИИ	СТАТОР	1,0000		60168,76	60169
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	1,8	33427,09	60169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60168,76	60169
39	РН34-310-978:2009 5.4.12.B СТР 73	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		60168,76	60169
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	1,8	33427,09	60169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				60168,76	60169
40	РН34-310-978:2009 5.3.19.B СТР 59	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ЭЛ.-ДВ	1,0000		250703,17	250703
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,5	7,5	33427,09	250703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				250703,17	250703
41	ПРАЙЛИСТ	ЭМАЛ ПРОВОД ПЭТВ	КГ	136,0000		135652,00	18448672
42	ПРАЙЛИСТ	СИНТОФЛЕКС 0,3 ММ	КГ	6,7000		88435,00	592515
43	ПРАЙЛИСТ	ИЗОФЛЕКС	КГ	5,9000		138522,00	817280
44	ПРАЙЛИСТ	ТРУБКА ТКР	КГ	2,6000		72000,00	187200
45	ПРАЙЛИСТ	ТЕКСТОЛИТ	КГ	4,8000		54000,00	259200
46	ПРАЙЛИСТ	МЕДНЫЙ НАКОНЕЧНИК DT-70-12-11(ТМ)	ШТ	6,0000		27565,00	165390
47	ПРАЙЛИСТ	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ (ШЛАНГОВЫЕ) КГ 1Х50-1	М	4,9000		103791,00	508576
48	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КГ	10,7000		21044,00	225171
49	ПРАЙЛИСТ	КИПЕРНАЯ ЛЕНТА	М	60,0000		294,00	17640
50	ПРАЙЛИСТ	ПОДШИПНИК №319	ШТ	2,0000		270000,00	540000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ				27218014
РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТ ЭЛ.-ДВ ТИП АИР 160 КВТ 1000 ОБ/МИН УЗБЕКИСТОН-1 АГР.№9							
51	РН34-310-978:2009 5.3.2.1.A СТР 45	РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 160/1000 ОБ/МИН	ЭЛ.-ДВ	1,0000		200562,54	200563
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6	6	33427,09	200563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				200562,54	200563
52	РН34-310-978:2009 5.3.5.A СТР 47	ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЕ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		36769,80	36770
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,1	1,1	33427,09	36770
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36769,80	36770
53	РН34-310-978:2009 5.4.2.5.A СТР 65	ДЕМОНТАЖ ОБМОТКИ СТАТОРА (72ПАЗ)	СТАТОР	1,0000		558232,40	558232
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,7	16,7	33427,09	558232
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				558232,40	558232
54	РН34-310-978:2009 5.4.3.2.A СТР 66	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ СТАТОРА	10 ПАЗ	7,2000		43455,22	312878
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,3	9,36	33427,09	312878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43455,22	312878
55	РН34-310-978:2009 5.3.8.A СТР 50	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЭМАЛЬЮ	СТАТОР	1,0000		63511,47	63511
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,9	1,9	33427,09	63511
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63511,47	63511
56	РН34-310-978:2009 5.4.8.5.A СТР 69	УКЛАДКА ЭМАЛ ПРОВОДА В ПАЗЫ СТАТОРА(72ПАЗ)	СТАТОР	1,0000		2550486,97	2550487
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	76,3	76,3	33427,09	2550487
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2550486,97	2550487
57	РН34-310-978:2009 5.4.10.5.A СТР 71	СБОРКА СХЕМЫ СТАТОРА(72ПАЗ)	СТАТОР	1,0000		905874,14	905874
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	27,1	27,1	33427,09	905874
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905874,14	905874
58	РН34-310-978:2009 5.4.11.5.A СТР 72	ИЗОЛИРОВКА СХЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБМОТКИ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		564917,82	564918
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,9	16,9	33427,09	564918
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				564917,82	564918

	RH34-310-978:2009 5.4.13.A СТР 73	ПРОПЫТКА ОБМОТОЧНЫЙ СЕКЦИИ ЛАКОМ	СТАТОР	1,0000		41783,86	41784
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	1,25	1,25	33427,09	41784
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41783,86	41784
60	RH34-310-978:2009 5.4.15 СТР 74	ИСПЫТАНИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА	ЭЛ-ДВ	1,0000		40112,51	40113
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	1,2	1,2	33427,09	40113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40112,51	40113
61	RH34-310-978:2009 5.3.9.A СТР 50	ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ ВЫВОДОВ	ВЫВОД	6,0000		21727,61	130366
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	0,65	3,9	33427,09	130366
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21727,61	130366
62	RH34-310-978:2009 5.3.11.A СТР 51	ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ	ПОДШИПНИК	2,0000		103623,98	207248
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	3,1	6,2	33427,09	207248
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103623,98	207248
63	RH34-310-978:2009 5.4.12.A СТР 73	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СЕКЦИИ	СТАТОР	1,0000		53483,34	53483
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	1,6	1,6	33427,09	53483
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53483,34	53483
64	RH34-310-978:2009 5.4.12.A СТР 73	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		53483,34	53483
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	1,6	1,6	33427,09	53483
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53483,34	53483
65	RH34-310-978:2009 5.3.19.A СТР 59	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ЭЛ-ДВ	1,0000		187191,70	187192
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	5,6	5,6	33427,09	187192
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				187191,70	187192
66	ПРАЙЛИСТ	ЭМАЛ ПРОВОД ПЭТВ	КГ	128,5000		135652,00	17431282
67	ПРАЙЛИСТ	МИКОНИТ	КГ	5,2000		69500,00	361400
68	ПРАЙЛИСТ	ИЗОФЛЕКС	КГ	4,7000		138522,00	651053
69	ПРАЙЛИСТ	ТЕКСТОЛИТ	КГ	4,2000		54000,00	226800
70	ПРАЙЛИСТ	СТЕКЛОАКОТКАН	М2	10,5000		28000,00	294000
71	ПРАЙЛИСТ	МЕДНЫЙ НАКОНЕЧНИК DT-50-10-9(ТМ) (160КВТ)	ШТ	6,0000		22087,00	132522
72	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КГ	9,4000		21044,00	197814
73	ПРАЙЛИСТ	ВЫВОДНОЙ КАБЕЛЬ КГ 1Х95	М	6,3000		188466,00	1187336
74	ПРАЙЛИСТ	ТРУБКА ТКР	КГ	3,6000		72000,00	259200
75	ПРАЙЛИСТ	ПОДШИПНИК №319	ШТ	2,0000		270000,00	540000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	СУМ				27188308
РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ САК СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЭЛ. ДВИГ-Л 18,5 КВТ 1000 ОБ/МИН ЦЕХ							
76	RH34-310-977:2009 5.1.4.3.E СТР 17	РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 18,5/1000 ОБ/МИН	ЭЛ-ДВ	1,0000		21393,34	21393
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	0,64	0,64	33427,09	21393
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21393,34	21393
77	RH34-310-977:2009 5.2.2.3.E СТР 31	ДЕМОНТАЖ ОБМОТКИ СТАТОРА	ЭЛ-ДВ	1,0000		42452,40	42452
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	1,27	1,27	33427,09	42452
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42452,40	42452
78	RH34-310-977:2009 5.3.9.1.A СТР 49	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ СТАТОРА	10ПАЗ	3,6000		7353,96	26474
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,792	33427,09	26474
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7353,96	26474
79	RH34-310-977:2009 5.1.5.1.E СТР 18	ПРОМЫВКА ДЕТАЛЕЙ И ИЗЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ЭЛ-ДВ	1,0000		14039,38	14039
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	0,42	0,42	33427,09	14039
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14039,38	14039
80	RH34-310-977:2009 5.2.3.B СТР 32	ПРАВКА ПАЗОВ МАГНИТОПРОВОДА	ПАЗ	36,0000		2339,90	84236
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	0,07	2,52	33427,09	84236
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2339,90	84236
81	RH34-310-977:2009 5.2.4.E СТР 33	ЗАГотовка пазовой изоляции	СТАТОР	1,0000		58497,41	58497
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	1,75	1,75	33427,09	58497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58497,41	58497

	RH34-310-977:2009 5.1.7.2.E СТР 20	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЭМАЛЬЮ	СТАТОР	1,0000		3676,98	3677
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,11	33427,09	3677
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3676,98	3677
83	RH34-310-977:2009 5.2.5.4.E СТР 34	НАМОТКА СЕКЦИЙ СТАТОР	СТАТОР	1,0000		49472,09	49472
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	1,48	1,48	33427,09	49472
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49472,09	49472
84	RH34-310-977:2009 5.2.7.3.E СТР 36	СБОРКА СХЕМЫ ОБМОТКИ И БАНДАЖИРОВКА ЛОБОВЫХ ЧАСТЕЙ	СТАТОР	1,0000		73539,60	73540
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	2,2	2,2	33427,09	73540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73539,60	73540
85	RH34-310-977:2009 5.2.6.15.E СТР 35	УКЛАДКА ЭМАЛ ПРОВОДА В ПАЗЫ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000		227638,48	227638
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	6,81	6,81	33427,09	227638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227638,48	227638
86	RH34-310-977:2009 5.6.11.E СТР 76	ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ ВЫВОДОВ	ЭЛ-ДВ	1,0000		10362,40	10362
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,31	33427,09	10362
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10362,40	10362
87	RH34-310-977:2009 5.3.21.B СТР 55	ИСПЫТАНИЕ РОТОРА	РОТОР	1,0000		20056,25	20056
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	0,6	0,6	33427,09	20056
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20056,25	20056
88	RH34-310-977:2009 5.2.8.E СТР 38	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СТАТОРА ЛАКОМ	СТАТОР	1,0000		7688,23	7688
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	33427,09	7688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7688,23	7688
89	RH34-310-977:2009 5.1.8.3.E СТР 20	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ЭЛ-ДВ	1,0000		38441,15	38441
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	1,15	1,15	33427,09	38441
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38441,15	38441
90	ПРАЙЛИСТ	ЭМАЛ ПРОВОД ПЭТВ	КГ	14,6000		135652,00	1980519
91	ПРАЙЛИСТ	ИЗОФЛЕКС	КГ	0,8000		138522,00	110818
92	ПРАЙЛИСТ	КИПЕРНАЯ ЛЕНТА	М	17,0000		294,00	4998
93	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КГ	1,7000		21044,00	35775
94	ПРАЙЛИСТ	МИКОНИТ	КГ	0,6500		69500,00	45175
95	ПРАЙЛИСТ	ВЫВОДНОЙ ПРОВОД ПРГ D-6	М	3,4000		2500,00	8500
96	ПРАЙЛИСТ	ТЕКСТОЛИТ	КГ	0,5500		54000,00	29700
97	ПРАЙЛИСТ	ТРУБКА ТКР	КГ	0,3000		72000,00	21600
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	СУМ				2915053
		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь					0
		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					61 710 546
		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					17 497 611
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					0
		Транспортные расходы на строительный материал - 5%					419 563
		Транспортные расходы на кабель-провод - 1.5% (58376102*1.5%)					799 789
		Транспортные расходы на оборудование - 2%					0
		Прочие затраты и расходы подрядчика (18.00%)	СУМ				14 332 990
		Затраты на страхование строительства объектов	СУМ				0
		Прочие затраты заказчика	СУМ				0
		Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	СУМ				0
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	СУМ				94 760 499
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	СУМ				108 974 574

Составил: Главный инженер

Проверил: Начальник ПТО

О. Садинов

У. Аннакулов