

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ИК «СЕЗ» хокимията  
Навоийской области

" " 2022г

А.Турдиев



«СОГЛАСОВАНО»

Командир В/ч 7551  
подполковник "

" " 2022г

А.Салиев



Реконструкция Общежития в/ч 7551 на терр. в/ч 7551  
г.Зарафшан Навоинского области

г.Навои 2022г.

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование заказчика и его адрес	ИК"СФЗ" Хокимята Навоийской области г.Навои, Ул.Навои-63
2	Основание для проектирования	1.Тех. заключения ГАСНА 2.Задание на проектирование утвержденное заказчиком 3.Дефектный акт-утверждённый заказчиками.
3	Проектная организация (ген. проектировщик) Определяется по результатам	По тендерному отбору
4	Вид строительства	Реконструкция
5	Адрес проектируемого объекта	г. Зарафшан
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект: <b>ТС</b> - ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ <b>АС</b> - АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ <b>ОВ</b> - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ <b>ВК</b> - ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ <b>ЭО</b> - ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ <b>ПС</b> - ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ <b>ВН</b> - ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
7	Особые условия строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	Не требуется
8	Наименование строительного организации - ген. подрядчика	По тендерному отбору
9	Типы зданий, их значения	Общежития
10	Требования к объемно- планировочным решениям и условиям блокировки зданий и сооружений типы жилых и общественных зданий, их назначение.	Согласно КМК 2.01.17-95, ШНК 2.08.04-44, КМК 2,08,02-96. 1) Внутреннее и наружное электро- снабжение - предусмотрено по дефект- ном актом 2) Водоснабжение -предусмотрено согласно дефектному акту 3) Отопление - предусмотреть современ- ные энергосберегающие котлы. дефектном актом

11	Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкции, степени огнестойкости и отделки здания.	<p><b>Цоколь и фундамент</b>- требуется облицевать Гранитом</p> <p><b>Отделочные работы</b> - очистка стен от старой краски, частичный ремонт штукатурки и отделка вододисперсионным составом</p> <p><b>Окно</b> - заменить всех деревянных окон на пластиковое профили с стеклопакетом</p> <p><b>Двери</b> - заменить все двери на МДФ, АКФА и Металлическая</p> <p><b>Полы</b> - Демонтаж мраморных, керамических, мозаичных, и линолеумных полов на гранит, керамические плитки, и ламинат. Ремонт бетонных и плиточных полов согласно КМК. и дефектному акту</p> <p><b>Наружная отделка</b> - новая штукатурку Отделка травертин, выполнить согласно дефектному акту.</p> <p><b>Кровля</b>- новая профнастиль с добавлением элементов каркасов из брусьев. Предусмотреть организованный водосток.</p>
12	Требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию	Инженерное обеспечение зданий согласно представленных технических условий, предусмотреть технологическое оборудование согласно КМК «Жилые и общественное здание» Согласно дефектному акту
13	Сроки начала и окончания строительства	2022г
14	Требования к благоустройству	Внутриные дороги и площадки Асфальтовая покрытия согласно дефектными актами
15	Источник финансирования	Бюджетная средства
16	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Предусмотреть въездные пандусы для инвалидов на креслах колясках у входа в здание
17	Требования по пожарной безопасности	Выполнить в соответствии с требованиями ШНК2.01.02-04. «Противопожарная безопасность зданий и сооружений»
18	Экологические условия и требования	Согласно требованиям по охране окружающей среды

19	Указания о необходимости предварительного согласования проектных решений с заинтересованными организациями	Планировку согласовать с заказчиком и В/Ч 7551
20	Необходимость инженерных изысканий	Не требуется
21	Условия сдачи работы	Заказчику предоставить: Рабочую документацию в 3-х экземплярах. Ресурсную смету с сопровождением электронной версии в одном экземпляре. Ведомость физических объемов работ в одном экземпляре

Начальник тех.отдела ИК "СЭЗ"  
хокимията Навоийской области

