

**“ТАСДИКЛАЙМАН”**  
“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги  
НС ва ЭБ бошқармаси бошлиги

  
**Т.А.Хамзаев**

**Техник топширик**  
**БУЮРТМАЧИ**

Жиззах— 2022 йил

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ ПАХТАКОР ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “ПАХТАКОР” НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №4 АГРЕГАТИДАГИ 550 Д 22 РУСУМЛИ НАСОСИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Пахтакор тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Ноябрь – 2022 йил Декабрь
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алохида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фактура асосида

“ 22 ” Ноябрь 2022 йил

Пахтакор тумани

### НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №2 бўлим бошлиғи Э.Алимов, Насос қурилмалари таъмирлашни ташкил этиш бўйича муҳандис А.Эрмаматов ва электр жихозларини таъмирловчи электромонтёр М.Эркиновлар, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким "Пахтакор" насос станциясининг №4 насос агрегатидаги 550 Д 22 русумли насосини ялпи таъмирлаш учун куйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	Эпоксидная смола ЭД-20	кг	13,5
2	Отвердитель ПЭПА	кг	1,6
3	Электрод УОНИ 4мм	кг	6
4	Ротор 550 Д 22	КОМП-Т	1
5	Корпус подшипник	шт	2
6	Подшипник	шт	2
7	Кольцо уплотн	шт	1
8	Упорная шайба	шт	2
9	Гайка	шт	12
10	Болът	шт	12
11	Щпилка	шт	4
12	Салидол	кг	1,2
13	Краска	кг	1,5
14	Разбавитель	л	0,5
15	Бензин	л	2,5

Имзолар:



Э.Алимов



А.Эрмаматов



М.Эркинов

"КЕЛИШИЛДИ"

Сирдарё - Зарафшон ИТХБ хузуридаги  
НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

" " "

2022 йил

"Пахтакор" насос станциясининг №4 агрегатига ўрнатилган 550 Д 22 насосини ялпи таъмирлаш  
КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдори	550 Д 22	
				нархи	Сумма
	Сыре и материалы				13762655
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				688133
	Итого пряые матер. затраты				14450788
	прямые затраты на труд всего;				1383147
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				963386
	-отчисления на социал. Страх 15%				144508
	.Коес венные затраты на материалы относихся к производству 2%				275253
	Итого производственная себестоимость				15833934
	Прочи затрады 18,58%				2941945
	<b>Итого:</b>				<b>18775879</b>
	<b>НДС 15%</b>				<b>2816382</b>
	<b>ВСЕГО</b>				<b>21592261</b>
<b>Материаллар</b>					
1	Эпоксидная смола ЭД-20	кг	13,5	75000	1012500
2	Отвердитель ПЭПА	кг	1,6	70000	112000
3	Электрод УОНИ 4мм	кг	6	25000	150000
4	Ротор 550 Д 22	комп-т	1	9386116	9386116
5	Корпус подшипник	шт	2	671985	1343970
6	Подшипник	шт	2	220000	440000
7	Кольцо уплотн	шт	1	1107369	1107369
8	Упорная шайба	шт	2	22000	44000
9	Гайка	шт	12	3000	36000
10	Болт	шт	12	3000	36000
11	Щилка	шт	4	3000	12000
12	Салидол	кг	1,2	11000	13200
13	Краска	кг	1,5	25000	37500
14	Разбавитель	л	0,5	15000	7500
15	Бензин	л	2,5	9800	24500
	<b>Итого:</b>				<b>13762655</b>

Калькуляция тузувчи: