

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Қўқон шаҳар маҳалла ва
нуронийларни қўллаб-қувватлаш
булими бошлиғи



Я.Расулов

Техник топширик

**Иш ва хизматларни бажарувчи ташкилотларни
танлаб олиш учун**

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Қўқон шаҳар маҳалла ва
нуронийларни қўллаб-қувватлаш
бўлими бошлиғи
Я.Расулов



Қўқон шаҳар маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш бўлими Исломобод МФЙ биносини
жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий таркиб маълумотлар ва талаблар
1	Объектнинг номланиши	Қўқон шаҳар маҳалла ва нуронийларни қўллаб қувватлаш бўлими Исломобод МФЙ
2	Таъмирлаш ишлари манзили	Қўқон шаҳар Исломобод МФЙ
3	Лойиҳалаш учун асос	Нуксон далолатнома
4	Бош лойиҳалаш ташкилоти	"Қўқон электр нур жаҳон" МЧЖ
4	Қуввати	370 қувват
5	Буюртмачи манзили	Қўқон шаҳар Исломобод МФЙ кучаси
6	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан
7	Бош пудратчи	Танлов асосида
8	Объект характеристикаси	Қўқон шаҳар маҳалла ва нуронийларни қўллаб қувватлаш бўлими Исломобод МФЙ биносини жорий таъмирлаш
9	Тижорат таклифи тақдим этиш учун талаблар	1. Хизмат курсатувчи банкдан кредити йуклиги ва ҳисоб раками тақикда эмаслиги хақида маълумотнома 2. Ташкилот рейтингини 3. Офета тақдим қилиниши. 4. Машина механизмлар ва ишчи ходимлар тўғрисида маълумот 5. Қарздорлик йўклиги тўғрисида солиқ маълумоти Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқ идорасини маълумотномаси
10	Бажариладиган ишлар бўйича ҳисоб-китоблар	Тўловлар олдиндан 30% амалга оширилади, иш бажариш муддати шартномага асосан

		белгиланади, ишлар сифатли ва смета экспертизага аосан бажарилгач тўлов жорий йилдан кечиктирмай 100% амалга оширилади. Форма 2 ва смета асосида ишлар солиштириб олинади.
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджетдан ташқари маблағлари
12	Бажариладиган ишлар қиймати	ККС билан 90 254 368 сўм

ООО «КУКОН ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН»

Сметная документация

КУКОН ШАХАР ИСЛОМОБОД МФЙ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия №000967
от 24.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Кукон шахар Исломобод МФЙ биносини марий таъмирлаш.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая средняя заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **115 474,071** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: КУКОН ШАХАР ИСЛОМОБОД МФЙ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	2 489,510
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	53 722,300
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	218,429
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	24 699,436
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2021 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 1820,328 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 1820,328 чел/ч)	22 053,068
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	2 646,368
7	Итого прямых затрат:	81 129,675
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	15 731,044
9	Итого затрат с п.1 по п.9	96 860,719
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	309,954
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	1 937,214
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	99 107,888
13	НДС 15%	14 866,183
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	113 974,071
15	Прочие затраты и расходы заказчика	1 500,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	810,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	115 474,071



Заказчик:

Исполнитель: ООО "КУКОН ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН"



Назначение строительства: КУКОН ШАХАР ИСЛОМОБОД МФЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Назначение объекта: КУКОН ШАХАР ИСЛОМОБОД МФЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Назначение локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость		
				единицы	всего	
2	3	4	5	6		
ЗАТРАТЫ ТРУДА						
РАБОТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1 820,327836	12 114,89	22 053 071	
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						22 053 071
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					2 489 511	
1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,966594	65 776	63 579	
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,99717	65 776	65 590	
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,08	85 600	6 848	
4	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 ТН.	МАШ-Ч	0,114	65 776	7 498	
5	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	6,344	4 624	29 335	
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,479	1 500	8 218	
7	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,54	2 000	1 080	
8	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,0939	43 757	4 109	
9	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	46,275	43 757	2 024 855	
10	КРЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	2,37965	4 391	10 449	
11	КОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	76,1315	2 500	190 329	
12	ПУСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	10,5646	2 500	26 412	
13	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,388698	4 391	6 098	
14	ПРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	16,7865	2 500	41 966	
15	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,4053	4 624	1 874	
16	ШРУПОВЕРТ	МАШ-Ч	0,3819	2 000	764	
17	ШРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,253696	2 000	507	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ						50 207 289
18	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,676	2 500	1 690	
19	БЕТОН КЛАССА М100	МЗ	5,1816	349 100	1 808 897	
20	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	50 000	15 500	
21	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА "АКФА"	М2	2,64	652 660	1 723 022	
22	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПО ПРОЕКТУ	М2	2	850 000	1 700 000	
23	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА "АКФА"	М2	2,24	647 047	1 449 385	
24	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ДЛИНА/ДИАМЕТР	ШТ	12	350	4 200	
25	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0023408	15 000 000	35 112	
26	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,476	15 000	7 140	
27	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,329	3 105 000	1 021 545	
28	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	145,92	200	29 184	
29	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	49,97	200	9 994	
30	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	КВ.М	10,5	850 000	8 925 000	
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 250 В 6А ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	1	16 400	16 400	
32	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0016264	15 200 000	24 721	
33	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003588	15 200 000	54 538	
34	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	1,3	15 200	19 760	
35	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	50 000	6 000	

	2	3	4	5	6
17	ГРЕБЕШНЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01013	750 000	7 598
18	ГРИТОВКА	Т	0,0045	3 500 000	15 750
19	ГРИТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	52,3	6 800	355 640
20	ГРИТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0421015	6 800 000	286 290
21	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	10,46	14 000	146 440
22	ДИСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	МЗ	0,03048	3 450 000	105 156
23	ДОБЕЛИ	КГ	1,8	15 000	27 000
24	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	4,997	3 500	17 490
25	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	26,0104	350	9 104
26	РАСТУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,04	1 200	3 648
27	ЭВРОКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	М2	23,256	4 500	104 652
28	КАРТИЧ МАРКИ	ТЫС. ШТ	1,28	715 652	916 035
29	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	5,2	6 253	32 516
30	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,12865	3 200 000	411 680
31	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1,368	500	684
32	КОНОВКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,00212	150 000	318
33	КОБЕР	КГ	1	64 973	64 973
34	КОФЕКС	М	30	25 000	750 000
35	КОРОБКА ОТВЕТИТЕЛЬНАЯ У409	ШТ	2	5 000	10 000
36	КРАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	99,37	13 200	1 311 684
37	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	23,712	114 200	2 707 910
38	ЛЕНТА К 226	100 М	0,004	50 000	200
39	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО СПЛАВА С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ЦВЕТНОГО ПОЛИЭСТЕРА ТОЛЩИНОЙ 25 МКМ	М2	31,92	76 600	2 445 072
40	ОБРЕШЕТКА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ 50X50 ММ	МЗ	0,1896	3 450 000	654 120
41	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРПЛАСТ	М2	23,94	68 900	1 649 466
42	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ ДЕКОР	М2	53,76	85 600	4 601 856
43	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	0,2	45 000	9 000
44	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	2,44	45 000	109 800
45	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	19,19	9 800	188 062
46	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	31,3	154 060	4 822 078
47	ПЮКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,01276	2 900 000	37 004
48	ПРИБОРЫ ВОРОТ	КОМПЛЕКТ	1	160 000	160 000
49	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	5,753	387 316	2 228 229
50	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50	МЗ	0,768	387 316	297 459
51	РОЗЕТКА С ЗЕМ ЗАЗЕМ. КОНТАКТМ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 250В	ШТ	4	16 400	65 600
52	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	4	78 609	314 436
53	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	640	500	320 000
54	СКОТЧ МОЛЯРНЫЙ	М	400	500	200 000
55	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	915,25	6 700	6 132 175
56	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,6	1 200	9 120
57	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,0336	15 000	504
58	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,33	2 500	3 325
59	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1,33	2 500	3 325
60	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,3075	15 000	19 612
61	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,13075	1 500 000	196 125
62	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,093696	25 000	2 342
63	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	1,6245	74 223	120 575

	2	3	4	5	6
ШЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ		М3	18,05	74 223	1 339 725
ШЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3	1,805	74 223	133 973
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т	0,0005	14 900 000	7 450
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					211 043
ПРОВОД С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2Х2,5ММ ² АЛУМНП-0,38		КМ	0,100	2 110 434	211 043

Составил:



19. 10. 2022г.

"Утверждаю"
Кукон шахар Махалла ва
нуронийларни куллаб кувватлаш булими
раиси Б. Пулатов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР ИСЛОМОБОД МФЙ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	2,6
2	РАЗБОРКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	10,2
3	РАЗБОРКА: ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	М3	4,3
4	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	М3	1,9
5	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
6	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,01
7	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,032
8	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ	100 М2	0,28
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ			
10	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 5М3	М3	3,2
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0264
12	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0224
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ			
13	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	18,05
14	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	0,508
15	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕИВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2	0,228
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100 М2	0,28
17	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100 М	0,22
18	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	0,19
РАЗДЕЛ: ПОТОЛОК			
19	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,228
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
20	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОР С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2	0,512
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
21	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	1

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
22	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
23	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,04
24	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛ-ВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2	100 ШТ	0,04
РАЗДЕЛ: РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ			
25	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	2,615
26	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2,615
27	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2,615
28	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	2,615
29	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2	0,105
30	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2	2
31	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	0,24
	КОНЁК	М	30

Члены комиссии:

Етакчи мутахасис

Бош хисобчи

31- МФЙ раиси

М Туйчибоева

Г Атаджанова

О Таджиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 07-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68830

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Islomobod MFY binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Qo'qon Elektr Nur Jahon" MCHJ

Bosh loyihachi - "Qo'qon Elektr Nur Jahon" MCHJ

Litsenziya 24.06.2020yil AL-000967-sonli.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 65447

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021-yil kungi PQ-5072 sonli Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Xalq Deputatlari Qo'qon shahar Kengashining VI-52-80-11-166-K/22-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maxalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash bo'limi raisi B.Po'latov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Islomobod MFY binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maxalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash bo'limi raisi B.Po'latov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 115 474,071 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 78 482,059 ming so'm
QQS 15%	- 11 772,309 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 90 254,368 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 999,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 92 253,368 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 23 220,703 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Islomobod MFY binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA