

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор «СЕЗ» ИК
Навоийского обл. хокимията
Турдиев А.
«_____» _____ 2022г.



**Задание на разработку ПСД
по объекту «Усиление здания 20-ти квартирного жилого
дома №9 на ул. Дустлик МСГ "Эшон Судур"
Нуратинского района Навоийской области»**

г.Навои-2022

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|--------|---|---|
| 1. | Заказчик | ИКСЕЗ Навоийского обл. хокимията. |
| 2. | Основание для проектирования | Договор № Заключение ГАСНа. |
| 3. | Стадийность проектирования | Рабочий проект. I- очередь. |
| 4. | Условия площадки строительства. | Сейсмичность района -7 баллов. Класс огнестойкости – II. |
| 5. | Вид строительства | Реконструкция. |
| 6. | Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность, серия типового проект и т.д.) | Двухэтажное 20-ти квартирное кирпичное здание. |
| 7. | Проектная организация | Определяется на основании тендерных торгов |
| 8. | Генеральный подрядчик | |
| 9. | Основные требования к конструктивным решениям ограждающих конструкций, степени огнестойкости и отделке здания | <p>Конструктивные элементы по действующей номенклатуре железобетонных изделий. Степень огнестойкости –II, В проекте предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отдаление воды и ливных стоков от здания; - Расширение сущ. фундаментов – монолитные ленточные из бетона кл. В15; - Усиление сущ. кирпичных стен с арматурными сетками и торкрет штукатурками; - Внутренняя отделка – стены в комнатах <ul style="list-style-type: none"> - шпатлевка, водоэмульсионная окраска, в ваннах шпатлевка, водоэмульсионная окраска, низ стен высотой 1,5м масляная окраска; Потолок - во всех комнатах - подготовка под окраску, водоэмульсионная окраска; Фасады: Цоколь - штукатурка под "Шуба"; Стены - штукатурка под "Травертин". Фронтон - обшивка из окрашенного кровельного сталья. |
| 10. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Не требуется. |

| | | |
|-----|--|---|
| 11. | Обеспечение объекта ресурсами | Применить строительные материалы и конструкции отечественного производства, отделочные материалы высококачественные, долговечные, отвечающие требованиям прогрессивных строительных технологий. |
| 12. | Требования к составу проекта и применяемым инженерно-техническим решениям | Нет требований. |
| 13. | Источник финансирования | Бюджетные средства. |
| 14. | Необходимость инженерных изысканий | В этом нет необходимости. |
| 15. | Сроки начала и окончания строительства | Определяется по результатам тендерных торгов. |
| 16. | Указания о необходимости; предварительных согласований проектных решений с заинтересованными организациями; | Фасады зданий согласовать с заказчиком и с главным архитектором Нуратинского района Навойской области. |
| 17. | Требования по охране окружающей среды. | В этом нет необходимости. |
| 18. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Не предусматривать. |
| 19. | Другие требования (количество дополнительных экземпляров выдаваемых ПД указания по составу и содержанию разделов и т.д. за счет средств заказчика) | Рабочая документация - 3 экз. Сметная документация – 1 экз. Исходные данные для составления сметной документации предоставляет заказчик. |

Заказчик: Инжиниринговая компания службы единого заказчика
 хокимията Навойской области

Начальник тех.отдела

