



## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МАХАЛЛИНСКОГО КОМИТЕТА  
"ДАРЧА" В МФЙ ДАРЧА КАСАНСКОГО РАЙОНА»  
№ 049/2022

КНИГА №1.

- 1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
- 1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
- 1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.
- 1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

ДИРЕКТОР:

С.И.ЖУМАЕВ

ГИП:

Х.Х.ОЧИЛОВ

СОСТАВИЛ:

А.Н.ФАЗИЛОВ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МАХАЛЛИНСКОГО КОМИТЕТА "ДАРЧА" В МФИ ДАРЧА КАСАНСКОГО РАЙОНА

04/5/2022

№	Наименование	Заработная плата	Эксп машин и механизмы	Материалы	Транспортные расходы от материалов 5%	Кабельные проводниковые материалы	Транспортные расходы от кабелей и проводов 1,5%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Итого	Оборудование и инвентарь	Транспортные расходы от оборудования 2%	Всего без НДС	Всего с НДС 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	49266676,55	552077,36	83 471 989	4 173 599	337 385	5 061	137 806 788	30 537 984	168 344 772	344000,00	6 880	168 695 652	194 000 000
	ИТОГО:	49266676,55	552077,36	83 471 989	4 173 599	337 385	5 061	137 806 788	30 537 984	168 344 772	344000,00	6 880	168 695 652	194 000 000
	Прочие затраты заказчика													
	ВСЕГО:													194 000 000

СОСТАВИЛ:

ДИРЕКТОР:



наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера сметных элементов в калы ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРОЕМЫ</b>							
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		0,268	1138351,23	305078,13
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	12,35748	24687,73	305078,13
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК		0,15	3239779,48	485966,92
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	19,3095	24687,73	476707,72
2.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	1,45	0,2175	34200,00	7438,50
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,4335	4200,00	1820,70
3	E104-01-036-02	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2		0,268	5371399,80	1439535,15
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	30,93256	24687,73	763654,69
3.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	1,8224	500,00	911,20
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,58156	57200,00	33265,23
3.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	2,80328	2800,00	7849,18
3.5	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	49	13,132	45000,00	590940,00
3.6	31478	ДРОБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	533	142,844	250,00	35711,00
3.7	70653	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,92	0,51456	14000,00	7203,84
4	48001	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	М2		26,8	670000,00	17956000,00
5	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,168	895670,84	150472,70
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	6,09504	24687,73	150472,70
6	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК		0,09	4595589,99	413603,10
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	16,137	24687,73	398385,90
6.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	3,97	0,3573	34200,00	12219,66
6.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,7137	4200,00	2997,54
7	E104-01-037-02	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2		0,0222	4476045,71	99368,21
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	1,77001	24687,73	43697,43
7.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,02864	500,00	14,32
7.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,04595	57200,00	2628,57
7.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,04396	2800,00	123,08
7.5	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	50,3	1,11666	45000,00	50249,70
7.6	31478	ДРОБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	400	8,88	250,00	2220,00
7.7	70653	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,4	0,03108	14000,00	435,12
8	48005	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	М2		2,22	680000,00	1509600,00
9	E104-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2		0,146	68073114,48	9938674,71
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	15,22488	24687,73	375867,73
9.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,29054	57200,00	16618,89
9.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,01533	368000,00	5641,44
9.4	20617	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	14,6	640000,00	9344000,00
9.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00031	11000000,00	3372,60
9.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,0006	11000000,00	6632,78
9.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,00234	780000,00	1822,08
9.8	30929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	89	12,994	5200,00	67568,80
9.9	30053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,01168	3550000,00	41464,00
9.10	30617	ЛАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КТ	108	15,768	4800,00	75686,40
10	E104-01-040-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М		0,378	3153728,40	1192109,34
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	1,89756	24687,73	46846,45
10.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01134	57200,00	648,65
10.3	20617	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	40,824	28000,00	1143072,00
10.4	48002	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КТ	0,85	0,3213	4800,00	1542,24
11	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2		0,301	6656978,18	2003750,43
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	61,42206	24687,73	1516371,23
11.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0301	368000,00	11076,80
11.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	1,2943	368000,00	476302,40
12	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2		0,301	1631743,62	491154,83

02.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	12,9129	24687,73	318790,19
02.2	02-499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,04515	57200,00	2582,58
02.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,01896	7500000,00	142222,50
02.4	31789	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,01535	1400000,00	21491,40
02.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,25284	24000,00	6068,16
03	053-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 М3		0,076	5829670,73	443054,98
03.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212,41	16,14316	24687,73	398537,98
03.2	00029	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИА ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ/ 2,2 М3 МИН	МАШ-ЧАС	13,75	1,045	34200,00	35739,00
03.3	01099	МОДОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,5	2,09	4200,00	8778,00
04	038-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3		1,14	400476,64	456543,37
04.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	5,0502	24687,73	124677,97
04.2	00219	ВОДА	М3	0,26	0,2964	1500,00	444,60
04.3	00078	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	1,0488	272000,00	285273,60
04.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	0,1254	368000,00	46147,20
<b>Итого по разделу " ПРОЕМЫ "</b>							<b>36884911,88</b>

**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**

05	062-01-2	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2		1,426	638671,58	910745,67
05.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,87	36,89062	24687,73	910745,67
06	015-02-019-08	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2		1,426	2862600,41	4082068,19
06.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,1	97,1106	24687,73	2397440,27
06.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,18	0,25668	14200,00	3644,86
06.3	00219	ВОДА	М3	0,74	1,05524	1500,00	1582,86
06.4	02373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	1,37181	850000,00	1166040,20
06.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,02852	18000000,00	513360,00
07	015-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100М2		-1,426	1167361,92	-1664658,10
07.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,65	-43,7069	24687,73	-1079024,15
07.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	-0,12834	14200,00	-1822,43
07.3	00219	ВОДА	М3	0,37	-0,52762	1500,00	-791,43
07.4	02373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,481	-0,68591	850000,00	-583020,10
08	015-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,426	1257149,08	1792694,59
08.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	40,7836	24687,73	1006854,51
08.2	02-499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,1426	57200,00	8156,72
08.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,09839	7500000,00	737955,00
08.4	31789	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0055	0,00784	1400000,00	10980,20
08.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,19784	24000,00	28748,16

09	015-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		0,144	2822614,74	406456,52
09.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	12,36096	24687,73	305164,04
09.2	01009	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	МАШ-ЧАС	5,45	0,7848	2800,00	2197,44
09.3	02138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,26928	368000,00	99095,04
10	062-01-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2		3,561	513504,78	1828590,54
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	74,0688	24687,73	1828590,54
11	060-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100 М2		0,4281	5823462,33	2493024,22
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	203,07	86,93427	24687,73	2146209,71
11.2	00219	ВОДА	М3	0,35	0,14983	1500,00	224,75
11.3	45546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,94182	368000,00	346589,76
12	015-02-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2		3,561	2410979,88	8585499,35
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	199,416	24687,73	4923128,37
12.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,36976	14200,00	8090,59
12.3	00219	ВОДА	М3	0,63	2,24343	1500,00	3365,15
12.4	02373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,93783	850000,00	2497151,25
12.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,0641	18000000,00	1153764,00
13	015-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-3,561	969426,75	-3452128,66
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25	-89,025	24687,73	-2197825,16
13.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	-0,28488	14200,00	-4045,30
13.3	00219	ВОДА	М3	0,315	-1,12172	1500,00	-1682,57
13.4	02373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	-1,46891	850000,00	-1248573,63
14	015-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		3,561	1132695,22	4033527,68
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	90,48501	24687,73	2233869,50
14.2	02-499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,3561	57200,00	20368,92
14.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,22434	7500000,00	1682572,50
14.4	31789	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,01781	1400000,00	24927,00
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,99124	24000,00	71789,76
15	015-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2		0,048	10653014,86	511344,71
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	172,22	8,26656	24687,73	204082,60

25.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,77	0,03696	57200,00	2114,11
25.3	09219	ВОДА	М3	2,5	0,12	1500,00	180,00
25.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0013	0,00006	11000000,00	686,40
25.5	31698	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-N	КТ	1,4	0,0672	6200,00	416,64
25.6	31700	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	ТН	0,0048	0,00023	1400000,00	322,56
25.7	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	210	10,08	17800,00	179424,00
25.8	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,7	0,0336	3550000,00	119280,00
25.9	44098	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КТ	12,6	0,6048	8000,00	4838,40
<b>Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА "</b>							<b>19527164,70</b>
<b>ПОЛЫ</b>							
26	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,47	1736824,21	816307,38
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	18,5697	24687,73	458443,74
26.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	4,2629	600,00	2557,74
26.3	09219	ВОДА	М3	3,5	1,645	1500,00	2467,50
26.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,9588	368000,00	352838,40
27	E11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 К=4	100 М2		0,47	805663,46	378661,83
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2	0,94	24687,73	23206,47
27.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,28	4,3616	600,00	2616,96
27.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,9588	368000,00	352838,40
28	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2		0,47	10195407,30	4791841,43
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	56,2966	24687,73	1389835,26
28.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,1316	57200,00	7527,52
28.3	09219	ВОДА	М3	3,85	1,8095	1500,00	2714,25
28.4	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	102	47,94	66000,00	3164040,00
28.5	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	1,4382	2000,00	2876,40
28.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,3	0,611	368000,00	224848,00
29	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М		0,386	1392342,43	537444,18
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	9,1096	24687,73	224895,35
29.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,02316	57200,00	1324,75
29.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ	М	101	38,986	7400,00	288496,40
29.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,16	0,06176	368000,00	22727,68
30	E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		1,05	1795830,89	1885622,43
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,6	47,88	24687,73	1182048,51
30.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,063	57200,00	3603,60
30.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,00735	12000000,00	88200,00
30.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,041	0,04305	1400000,00	60270,00
30.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЦЕБЕЛЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00252	16000,00	40,32
30.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,01806	29000000,00	523740,00
30.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00116	24000000,00	27720,00
<b>Итого по разделу " ПОЛЫ "</b>							<b>8409877,25</b>
<b>ФАСАД</b>							
31	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2		0,741	513504,78	380507,04
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	15,4128	24687,73	380507,04
32	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН	100 М2		1,606	563374,00	904778,64
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	36,64892	24687,73	904778,64
33	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: НАРУЖНЫХ СТЕН	100 М2		1,606	2454415,30	3941790,98
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	113,83328	24687,73	2810285,28
33.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т	МАШ-ЧАС	0,9	1,4454	800,00	1156,32
33.3	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	4,46468	2800,00	12501,10
33.4	09219	ВОДА	М3	0,35	0,5621	1500,00	843,15
33.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	3,03534	368000,00	1117005,12
34	E15-02-003-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М		0,77	1036645,36	798216,93
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	24,64	24687,73	608305,67
34.2	09219	ВОДА	М3	0,052	0,04004	1500,00	60,06
34.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,5159	368000,00	189851,20

35	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ТРАВЕРТИН" (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		2,347	8308483,40	19500010,54
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	422,46	24687,73	10429578,42
35.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	2,5817	500,00	1290,85
35.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	21,123	4800,00	101390,40
35.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,53981	14200,00	7665,30
35.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,53981	57200,00	30877,13
35.6	09219	ВОДА	М3	0,08	0,18776	1500,00	281,64
35.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	46,94	5900,00	276946,00
35.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	0,5	1,1735	24000,00	28164,00
35.9	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	89,186	24800,00	2211812,80
35.10	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	821,45	7600,00	6243020,00
35.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	9,388	18000,00	168984,00
36	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: ИТАЛЛОГРАНИТ	100 М2		0,288	20263407,30	5835861,30
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	34,49664	24687,73	851643,73
36.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,08064	57200,00	4612,61
36.3	09219	ВОДА	М3	3,85	1,1088	1500,00	1663,20
36.4	16902	ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛЛОГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	100	28,8	167123,8	4813166,0
36.5	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,88128	2000,00	1762,56
36.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,3	0,3744	368000,00	137779,20
Итого по разделу " ФАСАД "							31361165,43
КРОВЛЯ							
37	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО КОНЬКИ И ЛОТКОВ	100 М		1,174	1971589,60	2314646,19
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	36,87534	24687,73	910368,44
37.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,10566	57200,00	6043,75
37.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,0038	0,00446	11000000,00	49073,20
37.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,169	0,19841	6800000,00	1349160,80
38		ЛОТКИ	1 М		75	20000,00	1500000,00
39		КОНЬКИ	1 М		42,4	18000,00	763200,00
40	63465	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ		6	12000,00	72000,00
Итого по разделу " КРОВЛЯ "							4649846,19
КАРНИЗ							
41	E58-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2		0,487	2378951,04	1158549,15
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	10,39745	24687,73	256689,44
41.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,09253	57200,00	5292,72
41.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00292	11000000,00	32142,00
41.4	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,5	0,2435	3550000,00	864425,00
42	E15-01-092-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНУКАФОН"	100 М2		0,487	4940892,71	2406214,75
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	93,08518	24687,73	2298061,79
42.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	4,49501	500,00	2247,51
42.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	12,88115	500,00	6440,58
42.4	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	23,9604	2200,00	52712,88
42.5	30625	ВЫЛЖИВНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	584,4	80,00	46752,00
43	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО КАРНИЗ ИЗ ТУНУКАФОНА	100 М2		0,487	2946745,56	1435065,09
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	54,90925	24687,73	1355584,74
43.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,03409	57200,00	1949,95
43.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,004	0,00195	11000000,00	21428,00
43.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00584	9600000,00	56102,40
44		СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН ТОЛЩ 0,4 СМ (НР-1,05)	М2		51,13	71000,00	3630230,00
Итого по разделу " КАРНИЗ "							8630058,99
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
45	Э08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		1,48	1000446,01	1480660,09
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	54,76	24687,73	1351900,09
45.2	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	41,44	1500,00	62160,00
45.3	64051	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	4,44	15000,00	66600,00
46	62728	ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПУНП 4X2	1000 М		0,148	2279630,00	337385,24
47	Э08-02-369-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		10	29784,89	297848,90
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	11,5	24687,73	283908,90
47.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,2	57200,00	11440,00
47.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,1	25000,00	2500,00
48	719505	СВЕТИЛЬНИКИ LED24	ШТ		10	68000,00	680000,00
49	Э08-03-591-2	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,07	799689,91	55978,29

00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	2,254	24687,73	55646,14
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0028	57200,00	160,16
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00022	780000,00	171,99
98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ		7	18000,00	126000,00
03-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,08	955847,51	76467,80
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	3,048	24687,73	75248,20
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0032	57200,00	183,04
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00025	780000,00	196,56
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,0336	25000,00	840,00
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛУСНЫЙ	ШТ		8	20000,00	160000,00
	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ		3	2500,00	7500,00
03-599-2	МОНТАЖ ЩИТКОВ	ШТ		1	95497,86	95497,86
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	3,76	24687,73	92825,86
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	57200,00	572,00
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	25000,00	1000,00
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	15000,00	600,00
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	0,02	25000,00	500,00
	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТОМ	ШТ		1	344000,00	344000,00
<b>Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ "</b>						<b>3661338,19</b>
<b>ОТМОСТКИ</b>						
E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ (ПОД ОТМОСТОК)	1 М3		3,1	171831,55	532677,81
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	7,44	24687,73	183676,71
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	1,426	34200,00	48769,20
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	2,883	4800,00	13838,40
09219	ВОДА	М3	0,15	0,465	1500,00	697,50
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	3,968	72000,00	285696,00
E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК	1 М3		3,1	546560,91	1694338,83
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	5,58	24687,73	137757,53
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	1,488	600,00	892,80
06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,02	3,162	488000,00	1543056,00
09219	ВОДА	М3	0,35	1,085	1500,00	1627,50
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0031	3550000,00	11005,00
<b>Итого по разделу " ОТМОСТКИ "</b>						<b>2227016,64</b>
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>						
E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	1 М3		9,92	552680,91	5482594,67
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	17,856	24687,73	440824,11
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	4,7616	600,00	2856,96
06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,02	10,1184	494000,00	4998489,60
09219	ВОДА	М3	0,35	3,472	1500,00	5208,00
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00992	3550000,00	35216,00
E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1 М3		4,96	149442,78	741236,18
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	11,408	24687,73	281637,62
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,22	1,0912	34200,00	37319,04
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,44	2,1824	4800,00	10475,52
09219	ВОДА	М3	0,15	0,744	1500,00	1116,00
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	5,952	69000,00	410688,00
E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2		1,24	8343987,14	10346544,05
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	146,32	24687,73	3612308,65
09203	БРУСЧАТКА	М2	100	124	45000,00	5580000,00
09219	ВОДА	М3	3,85	4,774	1500,00	7161,00
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,94	2,4056	368000,00	885260,80
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	3,7944	69000,00	261813,60
E27-02-010-1	УСТАНОВКА БОРДЮРОВ	100 М		0,62	1747571,55	1083494,36
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,8	43,276	24687,73	1068386,20
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0248	57200,00	1418,56
12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,0372	368000,00	13689,60
50308	БОРДЮРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ (0,5 М)	М		62	16000,00	992000,00
<b>Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО "</b>						<b>18645869,27</b>
<b>ИТОГО:</b>						<b>133972127,66</b>

Составил:  
Проверил:

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
(наименование работ)


№ п/п	Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<i>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</i>						
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1995,59362	24687,73	49266676,55
				<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>		<b>49266676,55</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>						
	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	14,8741	600,00	8924,46
	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,07671	500,00	3538,36
	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1,6198	34200,00	55397,16
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	2,5172	34200,00	86088,24
	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,4454	800,00	1156,32
	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	21,123	4800,00	101390,40
	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,2372	4200,00	13596,24
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,95303	14200,00	13533,03
	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	12,88115	500,00	6440,58
	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	4,46468	2800,00	12501,10
	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	0,7848	2800,00	2197,44
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	5,0654	4800,00	24313,92
	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,85104	500,00	925,52
	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56865	57200,00	32526,78
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,03684	57200,00	116507,48
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,216	57200,00	12355,20
	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	23,9604	2200,00	52712,88
	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,84724	2800,00	7972,26
				<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>		<b>552077,36</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</i>						
		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛНОСНЫЙ	ШТ	8	20000,00	160000,00
		СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН ТОЛЩ. 0,4 СМ (НР-1,05)	М2	51,13	71000,00	3630230,00
		КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	3	2500,00	7500,00
		ЛОТКИ	1 М	75	20000,00	1500000,00
		КОНЬКИ	1 М	42,4	18000,00	763200,00
						0,00
	06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	3,162	488000,00	1543056,00
	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	10,1184	494000,00	4998489,60
	08203	БРУСЧАТКА	М2	124	45000,00	5580000,00
	08210	ВОДА	М3	0,14983	1500,00	224,75
	08219	ВОДА	М3	17,95894	1500,00	26938,41
	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	3,85062	368000,00	1417028,16
	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,01533	368000,00	5641,44
	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,2943	368000,00	476302,40
	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,0372	368000,00	13689,60
	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,15482	850000,00	1831597,00
	16970	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	1,0488	272000,00	285273,60
	16992	ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	28,8	167123,82	4813166,02
	19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	10	68000,00	680000,00
	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	14,6	640000,00	9344000,00
	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	40,824	28000,00	1143072,00
	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,00446	11000000,00	49060,00
	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00225	11000000,00	24750,00
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00359	11000000,00	39490,00
	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	25000,00	1000,00
	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	14,24866	45000,00	641189,70
	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	584,4	80,00	46752,00
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00281	780000,00	2191,80
	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	47,94	66000,00	3164040,00
	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,3417	7500000,00	2562750,00
	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,09262	18000000,00	1667160,00
	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	151,724	250,00	37931,00
	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	46,94	5900,00	276946,00
	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00735	12000000,00	88200,00
	31698	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н	КГ	0,0672	6200,00	416,64
	31700	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	ТН	0,00023	14000000,00	322,00
	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,041	14000000,00	57400,00
	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,04305	14000000,00	60270,00
	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	12,994	5200,00	67568,80
	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	10,08	17800,00	179424,00



32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,19841	6800000,00	1349188,00
32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00584	9600000,00	56064,00
35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	2,31948	2000,00	4638,96
35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЛЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,00252	16000,00	40,32
					0,00
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	5,61542	24000,00	134770,08
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,0336	3550000,00	119280,00
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01168	3550000,00	41464,00
36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,2435	3550000,00	864425,00
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,01302	3550000,00	46221,00
38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	15,768	4800,00	75686,40
40231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01806	29000000,00	523740,00
40546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,94182	368000,00	346589,76
44098	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	0,6048	8000,00	4838,40
442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	89,186	24800,00	2211812,80
443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	821,45	7600,00	6243020,00
44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	38,986	7400,00	288496,40
45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,1254	368000,00	46147,20
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	5,37036	368000,00	1976292,48
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	9,7464	69000,00	672501,60
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	3,968	72000,00	285696,00
46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	9,388	18000,00	168984,00
48001	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	М2	26,8	670000,00	17956000,00
48005	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	М2	2,22	680000,00	1509600,00
49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,3213	4800,00	1542,24
50308	БОРДЮРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ (0,5 М)	М	62	16000,00	992000,00
61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	41,44	1500,00	62160,00
62720	ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПУНП 4Х2	1000 М	0,148	2279630,00	337385,24
63465	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	6	12000,00	72000,00
64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	4,44	15000,00	66600,00
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	15000,00	600,00
75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,00116	24000000,00	27840,00
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,54564	14000,00	7638,96
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ	КГ	0,1536	25000,00	3840,00
98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	7	18000,00	126000,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>					<b>43809373,75</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТОМ	ШТ	1	344000,00	344000,00
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>					<b>344000,00</b>
<b>Итого:</b>					<b>133972127,66</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель хокима  
Касанского района

  
Б.Очилов  
«18» ноября 2022 г

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ и ГИП Глобал лойиха Х.Очилов после осмотра составили настоящий акт о том что ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МАХАЛЛИНСКОГО КОМИТЕТА "ДАРЧА" В МДФ ДАРЧА КАСАНСКОГО РАЙОНА необходимо произвести нижеследующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПРОЕМЫ		0
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,268
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК	0,15
4	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,268
5	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	М2	26,8
6	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,168
7	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК	0,09
8	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,0222
9	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	М2	2,22
10	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2	0,146
11	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М	0,378
12	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2	0,301
13	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2	0,301
14	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 М3	0,076
15	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	1,14
16	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
17	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2	1,426
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	1,426
19	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100М2	-1,426
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,426
21	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,144
22	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2	3,561
23	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100 М2	0,4281
24	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ:СТЕН	100М2	3,561
25	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2	-3,561
26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3,561

17	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,048
18	ПОЛЫ		0
19	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,47
20	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 К=4	100 М2	0,47
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2	0,47
22	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	0,386
23	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,05
24	ФАСАД		0
25	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2	0,741
26	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН	100 М2	1,606
27	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: НАРУЖНЫХ СТЕН	100 М2	1,606
28	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М	0,77
29	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ТРАВЕРТИН" (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	2,347
30	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: ИТАЛЛОГРАНИТ	100 М2	0,288
31	КРОВЛЯ		0
32	УСТРОЙСТВО КОНЬКИ И ЛОТКОВ	100 М	1,174
33	ЛОТКИ	1 М	75
34	КОНЬКИ	1 М	42,4
35	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	6
36	КАРНИЗ		0
37	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2	0,487
38	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНУКАФОН"	100 М2	0,487
39	УСТРОЙСТВО КАРНИЗ ИЗ ТУНУКАФОНА	100 М2	0,487
40	СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН ТОЛЩ 0,4 СМ (НР-1,05)	М2	51,13
41	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
42	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	1,48
43	ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПУНП 4Х2	1000 М	0,148
44	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	10
45	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	10
46	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,07
47	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	7
48	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,08
49	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	8
50	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	3
51	МОНТАЖ ЩИТКОВ	ШТ	1
52	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТОМ	ШТ	1
53	ОТМОСТКИ		0
54	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ (ПОД ОТМОСТОК)	1 М3	3,1
55	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК	1 М3	3,1

	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	1 М3	9,92
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1 М3	4,96
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	1,24
	УСТАНОВКА БОРДЮРОВ	100 М	0,62
	БОРДЮРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ (0,5 М)	М	62

оставили настоящей дефектный акт в 2-х экземплярах для составления сметных документации  
состав комиссии :


Косон Тулмак эркинши дутахосиен



А. Кутурдумов



М. Мавлонов



Х.Очилов

ТИП Глобал лойиха:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 25-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 77810**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Koson tumani Darcha MFYdagi Darcha fuqarolar yig'ini binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Koson tuman hokimiyati

**Bosh loyihachi** - "Global loyiha" MCHJ

**Litsenziya** AL001853. berilgan sana: 23.06.2021y.

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy budjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 73990

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Global loyiha" MCHJ loyihachining 2022 yil 18.11 № 18 - sonli xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Koson tuman hokimiyati qurilish movini B.Ochilov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati, (5-shakl) texnik vazfasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 194 000,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 253,567 kishi/soat.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

### 6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 24687,73 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **194 000,000** ming so'm belgilandi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Qashqadaryo viloyati Koson tumani Darcha MFYdagi Darcha fuqarolar yig'ini binosini joriy ta'mirlash", ob'ektning loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 194 000,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 253,567 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna